

数量集計表様式（案）の改訂内容

1. 体系ツリーの削除・追加・構成変更

	工種(レベル2)	改訂概要	改訂理由
1. 砂防堰堤	(1) 法面工	「アンカー工」(レベル3)の下の「足場」(レベル4)を削除、「足場(鉄筋挿入)」(レベル4)を追加	変更 ・H18年歩掛改訂による。
2. 道路改良	(1) 法面工	「アンカー工」(レベル3)の下の「足場」(レベル4)を削除、「足場(鉄筋挿入)」(レベル4)を追加	変更 ・H18年歩掛改訂による。
3. 道路維持	(1) 法面工	「アンカー工」(レベル3)の下の「足場」(レベル4)を削除、「足場(鉄筋挿入)」(レベル4)を追加	変更 ・H18年歩掛改訂による。
4. 道路修繕	(1) 法面工	「アンカー工」(レベル3)の下の「足場」(レベル4)を削除、「足場(鉄筋挿入)」(レベル4)を追加	変更 ・H18年歩掛改訂による。

	工種(レベル2)	改訂概要	改訂理由
1. 鋼橋上部	(1) 歩道橋本体工	①「歩道橋架設工」(レベル3)の配下から「手摺」(レベル4)を削除。	削除 ・H19年度新規歩掛制定による。
2. トンネル(矢板)		①「トンネル(矢板)」(レベル1)以下全面削除。	削除 ・H19年度歩掛改訂による。
3. 共通仮設	(1) 共通仮設費	①「イメージアップ経費」(レベル3)の配下から「見学用ステージ」、「見学路用疑似階段」、「見学者専用駐車場」、「敷石」、「インフォメーション施設」(レベル4)を削除し、「イメージアップ(積上計上)」(レベル4)を追加。	変更 ・H19年度歩掛改訂による。

	工種(レベル2)	改訂概要	改訂理由
1. 築堤・護岸	(1) 構造物撤去工	①「構造物取壊し工」(レベル3)の配下に「コンクリート表面処理」(レベル4)を追加。	追加 ・H20年度新規歩掛制定による。
2. 樋門・樋管	(1) 構造物撤去工	①「構造物取壊し工」(レベル3)の配下に「コンクリート表面処理」(レベル4)を追加。	追加 ・H20年度新規歩掛制定による。
3. 堤防・護岸	(1) 構造物撤去工	①「構造物取壊し工」(レベル3)の配下に「コンクリート表面処理」(レベル4)を追加。	追加 ・H20年度新規歩掛制定による。
4. 道路改良	(1) 構造物撤去工	①「構造物取壊し工」(レベル3)の配下に「コンクリート表面処理」(レベル4)を追加。	追加 ・H20年度新規歩掛制定による。
5. トンネル(NATM)	(1) トンネル工(施工単位)	①「トンネル工(施工単位)」(レベル2)以下を削除。	削除 ・H20年度歩掛削除による。
	(2) トンネル掘削工	①「トンネル掘削工」(レベル2)以下を削除。	削除 ・H20年度歩掛削除による。
	(3) 支保工	①「支保工」(レベル2)以下を削除。	削除 ・H20年度歩掛削除による。
	(4) トンネル工(発破工法)	①「トンネル工(発破工法)」(レベル2)を追加。配下の構成は、「掘削・支保工」(レベル3)－「掘削・支保」(レベル4)、「覆工コンクリート・防水工」(レベル3)－「覆工コンクリート・防水」「補強鉄筋」(レベル4)。	追加 ・H20年度新規歩掛制定による。

	工種(レベル2)	改訂概要		改訂理由
5. トンネル(NATM)	(5)トンネル工(機械掘削工法)	①「トンネル工(機械掘削工法)」(レベル2)を追加。配下の構成は、「掘削・支保工」(レベル3)―「掘削・支保」(レベル4)、「覆工コンクリート・防水工」(レベル3)―「覆工コンクリート・防水」「補強鉄筋」(レベル4)。	追加	・H20年度新規歩掛制定による。
	(6)トンネル工(非常駐車帯工)	①「トンネル工(非常駐車帯工)」(レベル2)を追加。配下の構成は、「掘削・支保工」(レベル3)―「掘削・支保」(レベル4)、「覆工コンクリート・防水工」(レベル3)―「覆工コンクリート・防水」「覆工コンクリート(妻部)」「補強鉄筋」「型枠(妻部)」「足場(妻部)」(レベル4)。	追加	・H20年度新規歩掛制定による。
	(7)トンネル工(坑口)DⅢパターン	①「トンネル工トンネル工(坑口)DⅢパターン」(レベル2)を追加。配下の構成は、「掘削・支保工」(レベル3)―「掘削・支保」(レベル4)、「覆工コンクリート・防水工」(レベル3)―「覆工コンクリート・防水」「補強鉄筋」(レベル4)。	追加	・H20年度新規歩掛制定による。
	(8)トンネル工(小断面NATM)	①「トンネル工(小断面NATM)」(レベル2)を追加。配下の構成は、「掘削・支保工」(レベル3)―「掘削・支保」(レベル4)、「覆工コンクリート・防水工」(レベル3)―「覆工コンクリート・防水」(レベル4)。	追加	・H20年度新規歩掛制定による。
	(9)覆工	①「覆工コンクリート工」(レベル3)以下を削除。 ②「トンネル防水工」(レベル3)以下を削除。	削除	・H20年度歩掛削除による。
6. 道路維持	(1)構造物撤去工	①「構造物取壊し工」(レベル3)の配下に「コンクリート表面処理」(レベル4)を追加。	追加	・H20年度新規歩掛制定による。
7. 道路修繕	(1)構造物撤去工	①「構造物取壊し工」(レベル3)の配下に「コンクリート表面処理」(レベル4)を追加。	追加	・H20年度新規歩掛制定による。
8. 共通仮設	(1)共通仮設費	①「技術管理費」(レベル3)の配下の「品質証明費」(レベル4)を削除。	削除	・H20年度歩掛削除による。