東青地域県民局地域整備部

管内概要

2012年度版

3・2・2号内環状線（石江）

青 森 県

◆ 目 次 ◆

東青地域県民局地域整備部管内図	1
組織・連絡先	2
職員現員調	3
事業費	4
道路整備	5
道路補修	6
道路管理	7
街路	8
下水道	9
都市公園	10
河川	11
砂防	12
海岸	13
ダム	14
港湾	15
建築・住宅	16
営繕	17
用地取得状況等及び財産管理関連業務	18
冬期閉鎖路線名及び延長	19

青森港親水防波堤（北防波堤）

東青地域県民局地域整備部管内図



◎管内市町村勢概要

市町村名 ＼ 区分		面積（km²）	人口（人）
青森市		824.54	297,074
東津軽郡	平内町	217.00	12,027
東津軽郡	今別町	125.28	3,072
東津軽郡	蓬田村	80.63	3,207
東津軽郡	外ヶ浜町	229.92	6,741
東津軽郡計		652.83	25,047
管内計		1,477.37	322,121
県全体		9,644.55	1,358,805

平成23年10月1日全国都道府県市区町村別面積調（国土地理院）
平成24年3月1日現在青森県の推計人口（企画政策部統計分析課）

凡例

一般国道		東北縦貫自動車道	
主要地方道		青い森鉄道	
一般県道		JR	
通行不能		東北新幹線	
郡市界		北海道新幹線	
町村界		フェリー	
河川		国立公園	
ダム		国定公園	
重要港湾		県立公園	
地方港湾		青森県庁	◎
有料道路		役場	○

道路

路線番号	種別	路線名	実延長(m)
一般国道			
101	国	国道101号	3,689.0
103	国	国道103号	34,990.0
280	国	国道280号	108,028.0
339	国	国道339号	18,638.0
394	国	国道394号	10,753.0
		計５路線	176,098.0
主要地方道			
2	主	屏風山内真部線	10,379.0
9	主	夏泊公園線	31,166.0
12	主	鰺ヶ沢蟹田線	17,149.0
13	主	大鰐浪岡線	2,191.0
14	主	今別蟹田線	16,401.0
16	主	青森（T）線	1,169.0
18	主	青森港線	325.0
26	主	青森五所川原線	12,309.0
27	主	青森浪岡線	39,050.0
34	主	五所川原浪岡線	7,136.0
40	主	青森田代十和田線	31,197.0
44	主	青森環状野内線	26,579.0
47	主	青森東インター線	2,023.0
		計１３路線	197,074.0
一般県道			
120	一	荒川青森（T）線	4,627.0
122	一	酸ヶ湯高田線	22,450.0
123	一	清水川滝沢野内線	30,916.0
124	一	駒込筒井線	2,258.0
146	一	浪岡北中野黒石線	4,326.0
203	一	常海橋銀線	3,964.0
206	一	西平内（T）線	538.0
207	一	小豆沢西平内（T）線	1,348.0
209	一	狩場沢（T）線	61.0
210	一	清水川（T）線	117.0
215	一	小湊（T）線	779.0
229	一	津軽新城（T）線	141.0
230	一	三厩（T）線	520.0
231	一	大釈迦(T)線	567.0
234	一	津軽新城（T）油川線	3,509.0
235	一	浪岡（T）線	662.0
238	一	蟹田（T）線	139.0
242	一	後平青森線	5,532.0
244	一	今別（T）線	114.0
247	一	鶴ヶ坂千刈線	12,449.0
256	一	青森十和田湖自転車道線	9,127.0
259	一	久栗坂造道線	8,205.0
269	一	増田浅虫線	5,236.0
281	一	三厩（T）竜飛崎線	13,365.0
285	一	浪岡藤崎線	8,171.0
286	一	三厩小泊線	10,681.0
		計２６路線	149,802.0
		合計44路線	522,974.0

海岸

海岸名	実延長(m)	地区・地先海岸名
三厩海岸	2,190	竜浜
三厩海岸	4,500	竜飛
三厩海岸	3,650	算用師
今別海岸	1,065	浜名
今別海岸	5,078	大泊
今別海岸	2,160	奥平部、綱不知
平舘海岸	5,100	平舘、石崎
平舘海岸	10,950	磯山、今津、野田、根岸
蟹田海岸		石浜
蟹田海岸	3,050	蟹田
蓬田海岸		瀬辺地、広瀬
蓬田海岸	1,850	郷沢
蓬田海岸	5,225	中沢、長科、阿弥陀川、蓬田
青森海岸		六枚橋、後潟、四戸橋
青森海岸	748	不浪知、田川
青森海岸	3,480	奥内、前田、清水、内真部、左堰、小橋
青森海岸	3,120	西田沢、飛鳥、瀬戸子
青森海岸	600	浅虫
平内海岸	1,430	土屋
平内海岸	300	浪打
平内海岸	490	馬屋尻
平内海岸	3,800	東田沢
平内海岸	2,800	久慈ノ浜
平内海岸	360	立石子
平内海岸	1,800	鼻繰
平内海岸	475	白砂
平内海岸	3,550	弁慶内
平内海岸	2,565	口広
平内海岸	2,975	狩場沢
計	73,311	

河川

水系	河川名	河川延長(km)	水系	河川名	河川延長(km)
2	堤川	27.8	2	六枚橋川	3.2
2	駒込川	17.7	2	内真部川	4.6
2	横内川	6.5	2	奥内川	2.0
2	合子沢川	5.7	2	瀬戸子川	2.0
2	牛館川	2.5	2	天田内川	5.0
2	入内川	0.6	2	新城川	8.5
2	沖館川	4.4	2	赤川	7.0
2	西滝川	8.3	2	沼川	2.9
2	小湊川	6.5	2	野内川	6.5
2	盛田川	5.4	2	貴船川	0.7
2	明神川	4.2	2	根井川	3.5
2	瀬辺地川	4.5	2	浅虫川	2.3
2	小川平川	2.9	2	長沢川	2.5
2	元宇鉄川	0.6	2	清水川	14.3
2	算用師川	2.8	2	堀差川	4.0
2	増川川	4.5	1	浪岡川	22.4
2	長川	3.0	1	大釈迦川	6.5
2	今別川	8.8	1	赤川(岩木川水系)	1.8
2	湯ノ沢川	1.3	1	正平津川	7.5
2	蟹田川	15.7	1	王余魚沢川	2.4
2	広瀬川	5.3	1	本郷川	5.6
2	阿弥陀川	4.0			
2	四戸橋川	1.5	計	44河川	259.9

◆組織・連絡先◆

■東青地域県民局地域整備部

〒030-0943　青森市大字幸畑字唐崎76-4　Fax（017）728−0355

管理課（庶務）　☎(017)728−0200	
庶務、庁舎・車両管理、建設業許可	
管理課（財産）　☎(017)728−0208	
一般国道(指定区間を除く)、県道、河川、海岸の占用許可、土地境界の確定、青い森公園・青い森セントラルパークの使用許可、特殊車両の通行許可	
用地課　☎(017)728−0207	
公共用地の取得、補償	
企画整備課　☎(017)728−0269	
工事関係調査、災害対応、市町村との連絡調整	
道路施設課　☎(017)728−0247・728−0248・728−0242	
一般国道(指定区間を除く)・県道の管理、除雪、災害復旧及び道路事業の計画、調査、設計監督	
河川砂防施設課　☎(017)728−0260・728−0293	
河川・海岸・砂防・地すべり・急傾斜地・雪崩の管理、災害復旧、水防及び河川・海岸・砂防関係事業の計画、調査、設計監督	
都市施設課　☎(017)728−0268	
青い森公園等の管理、街路・新総合運動公園・下水道事業の計画、調査、設計監督	
建築指導課　☎(017)728−0226	
県営住宅の管理(家賃、維持修繕)、建築物の技術指導・確認申請	
営繕課　☎(017)728−0227	
県有建築物の営繕(他管内含む)	

※入札・契約に関する問い合わせは、地域連携部管理室分室(庁舎内)へお願いします。
☎(017)728−0204

■東青地域県民局地域整備部 駒込ダム建設所

〒030-0822　青森市中央3丁目20-1　☎(017)777−3812、774−4738、777−3830　Fax (017)777−4064

管理担当	下湯ダム、浅虫ダムの管理
工事担当	駒込ダムの建設工事

■東青地域県民局地域整備部 青森港管理所

〒030-0802　青森市本町4丁目5-5　☎(017)734−4101　Fax (017)776−1263

管理担当	青森港、小湊港の港湾施設の管理、使用許可
工事担当	青森港、小湊港の港湾施設の建設工事

◆職員現員調◆

平成24年4月1日現在

区分	定数内 一般職 部長(技)	駒込ダム建設所長(技)	青森港管理所長(事)	次長(技)	次長(事)	総括副参事(技)	副参事(技)	副参事(事)	総括主幹(技)	総括主幹(事)	主幹	主査	主事	技師	専門員	小計	単労職 技能技師	単労職 小計	計	定数外 非常勤 非常勤職員	河川監視員	砂利監視専門員	道路監視員	ダム監視員	登記嘱託員	専任当直員	計	計
部長	1															1			1								1
次長					1											1			1								1
副参事(管理課長)								1								1			1								1
副参事(用地課長)								1								1			1								1
総括主幹(用地課)										1						1			1								1
次長(企画整備課長)				1												1			1								1
副参事(道路施設課長)							1									1			1								1
副参事(河川砂防施設課長)							1									1			1								1
総括主幹(都市施設課長)									1							1			1								1
副参事(建築指導課長)							1									1			1								1
総括副参事(営繕課)						1										1			1								1
総括主幹(営繕課)									1							1			1								1
管理課											4	1	1		3	9	3	3	12	2	2	1				4	9	21
用地課												2	1		2	5			5						2		2	7
企画整備課											2	1			1	4			4	1							1	5
道路施設課											6	5		2	2	15			15				2				2	17
河川砂防施設課											4	4			1	9			9									9
都市施設課											1	2		1	1	5			5									5
建築指導課											1	2		1		4			4	1							1	5
営繕課									1		3	3		1	2	10			10									10
駒込ダム建設所		1							1		1	2		1		6	1	1	7	1				1			2	9
青森港管理所			1													1			1									1
管理担当								1		1		2				4	1	1	5	1						2	3	8
工事担当									1		2	1		2	1	7			7									7
計	1	1	1	1	1	1	3	3	5	2	24	25	2	8	13	91	5	5	96	6	2	1	2	1	2	6	20	116

◆事　業　費◆

◎平成24年度事業費調べ（当初）

平成24年4月1日現在（単位：千円）

事業別	平成23年度			平成24年度（当初）			比率（%）		
	補助事業(A)	県単事業(B)	計(C)	補助事業(D)	県単事業(E)	計(F)	D／A	E／B	F／C
道路	2,130,400	1,183,188	3,313,588	3,100,400	913,845	4,014,245	145.5%	77.2%	121.1%
都市	1,107,215	226,665	1,333,880	1,170,000	244,024	1,414,024	105.7%	107.7%	106.0%
街路	917,215	154,100	1,071,315	1,070,000	199,649	1,269,649	116.7%	129.6%	118.5%
公園	190,000	72,565	262,565	100,000	44,375	144,375	52.6%	61.2%	55.0%
河川	524,274	343,647	867,921	550,000	305,930	855,930	104.9%	89.0%	98.6%
海岸	30,000	132,434	162,434	70,000	91,921	161,921	233.3%	69.4%	99.7%
砂防	302,000	181,468	483,468	445,500	183,054	628,554	147.5%	100.9%	130.0%
建築・住宅	145,373	161,420	306,793	292,119	123,182	415,301	200.9%	76.3%	135.4%
ダム	130,000	101,394	231,394	330,000	93,556	423,556	253.8%	92.3%	183.0%
港湾	444,294	208,844	653,138	424,200	219,064	643,264	95.5%	104.9%	98.5%
小計	4,813,556	2,539,060	7,352,616	6,382,219	2,174,576	8,556,795	132.6%	85.6%	116.4%
営繕（東青管内）	522,381	438,038	960,419	344,363	302,274	646,637	65.9%	69.0%	67.3%
合計	5,335,937	2,977,098	8,313,035	6,726,582	2,476,850	9,203,432	126.1%	83.2%	110.7%
営繕（東青管内以外）				1,072,478	1,058,527	2,131,005			

補助事業（A）（D）は、事務費を除く。

[平成23年度]



[平成24年度]



◆道路整備◆

≪整備方針及び供用箇所≫

バイパス整備、現道拡幅、橋梁架替等により、安全で地域産業の振興に寄与する道路の整備を推進します。

国道280号蓬田～蟹田バイパスの１期工区の整備が完了し、平成22年11月11日に供用開始しました。(Ｌ≒7.2ｋｍのうちＬ＝5.1ｋｍを供用開始)

平成24年度は、夏泊公園線浦田～茂浦工区Ｌ＝2.6Ｋｍを供用する予定です。

◎平成24年度主要事業概要

単位：百万円

事業種別	路線名	施工箇所	全体計画	H23まで	H24予定
交付金(改築)	国道２８０号 (蓬田～蟹田工区)	蓬田村蓬田～ 外ケ浜町蟹田	H15～ C=8,100 L=7,150m W=6.5(9.5)m	C=5,793 調査･設計･用地･工事	C= 230 調査･設計･用地補償･ ＪＲ委託
交付金(改築)	国道２８０号 (砂ヶ森工区)	今別町 砂ヶ森	H20～ C=1,000 L=920m W=6.0(8.0)m	C= 290 調査･設計･用地･工事	C= 100 設計･用地補償･工事
交付金(改築)	(主)夏泊公園線 (浦田～茂浦工区)	平内町 浦田～茂浦	H16～ C=5,700 L=2,610m W=6.0(11.5)m	C=3,552 調査･設計･用地･工事	C= 416 補償･工事
交付金(改築)	(主)青森浪岡線 (八ツ役工区)	青森市 八ツ役	H18～ C=1,330 L=1,670m W=13.0(24.5)m	C=1,101 調査･設計･用地･工事	C= 310 調査･用地補償･工事
交付金(改築)	(一)常海橋銀線 (福舘～女鹿沢工区)	藤崎町福舘～ 青森市女鹿沢	H20～ C=2,700 L=5,060m W=6.5(12.0)m	C= 389 調査･用地	C= 30 調査･用地補償
交付金(改築)	(主)夏泊公園線 (東滝工区)	平内町 白砂	H10～ C= 670 L=1,000m W=6.0(9.0)m	C= 105 調査･用地	C= 180 (H24補助 新規工区) 工事
交付金(橋梁架替)	国道２８０号 (浜田橋)	青森市 西田沢	H21～ C= 150 L=10.00m W=7.0(10.0)m	C= 38 調査･設計･用地	C= 50 調査･用地補償･工事
交付金(橋梁架替)	(主)青森環状野内線 (上四ツ石橋)	青森市 横内	H19～ C= 923 L=41.70m W=6.5(13.0)m	C= 314 調査･設計･用地	C= 110 調査･用地補償･工事
交付金(橋梁架替)	(主)青森環状野内線 (神田橋)	青森市 横内	H20～ C= 340 L=14.3m W=6.5(14.5)m	C= 27 調査･設計	C= 20 調査･用地補償
交付金(橋梁架替)	(一)久栗坂造道線 (根井橋)	青森市 久栗坂	H17～ C= 250 L=34.5m W=6.5(11.25)m	C= 96 調査･設計･用地	C= 110 調査･用地補償･工事
交付金(交通安全)	(一)鶴ヶ坂千刈線 (白旗野工区)	青森市 白旗野	H18～ C= 925 L=1,240m W=6.0(16.0)m	C= 414 調査･用地･工事	C= 48.5 補償･工事

■国道280号(蓬田村蓬田～外ヶ浜町蟹田)

津軽半島循環道路として位置付けられ、地域間交流の活性化と周辺観光の発展への役割を担う道路として、整備促進しています。

■(主)夏泊公園線(平内町浦田～茂浦)

県立自然公園「夏泊半島」を周回し、観光及び地域産業の振興を図り、地域の生活を支える道路として、整備促進しています。

◆道路補修◆

歩道の設置、落石防止対策、流雪溝の拡充により道路利用者の安全確保と冬場の交通安全対策を推進します。

◎平成24年度主要事業概要

単位：百万円

事業種別	事　業　名	施工箇所	全体計画	H23まで	H24予定	摘　要
交付金 （改築）	五所川原浪岡線 交通安全事業	青森市浪岡 郷山前Ⅲ期 (1～2期H20完)	H21～H25 C=600 L=　880m	C=　304 用地・補償	C=　55 用地・補償	歩道工
交付金 (交通安全)	鰺ヶ沢蟹田線 交通安全事業	外ヶ浜町字下小国	H22～H25 C=220 L=　660m	C=　23 用地・補償	C=　50 用地・補償	歩道工
交付金 （雪寒）	国道２８０号 凍雪害防止事業	青森市油川Ⅱ期 （Ⅰ期Ｈ２０完）	H20～H23 C=650 L=3,740m	C=　450 調査･設計･工事	C=　74 補償・工事	融雪工
交付金 （雪寒）	国道２８０号 凍雪害防止事業	青森市 前田～内真部	H21～H26 C=600 L=4,820m	C=　205 補償・工事	C=　78 補償・工事	融雪工
交付金 （雪寒）	国道２８０号 凍雪害防止事業	青森市 瀬戸子～奥内	H22～H25 C=390 L=2,900m	C=　105 補償・工事	C=　110 補償・工事	融雪工
交付金 （雪寒）	国道２８０号 凍雪害防止事業	蓬田村大字長科	H22～H24 C=200 L=1,800m	C=　108 補償・工事	C=　90 補償・工事	融雪工
交付金 (電線共同溝) （雪寒）	増田浅虫線 電線共同溝事業 凍雪害防止事業	青森市浅虫	H17～H24 C=1,217 L=1,300m	C=1,075 調査･設計･工事	C=　90 補償・工事	電線共同溝 融雪工
交付金 (災害防除)	国道３３９号 災害防除事業	外ヶ浜町三厩椴	H22～H24 C=350 L=　400m	C=　146 用地・補償 設計・工事	C=　100 工事	落石対策
交付金 (災害防除)	夏泊公園線 災害防除事業	平内町 東田沢～稲生	H23～H28 C=258 L=3,400m	C=　20 調査・設計	C=　70 工事	護岸工

※Ｈ２４予定の事業費は見込額です。

国道２８０号凍雪害防止事業（青森市大字飛鳥工区）平成１９年度より融雪溝の供用を開始

（融雪溝設置前）

（融雪溝設置後）

■平成１９年度～平成２０年度
国道２８０号　地方道路交付金（災害防除）事業

今別町大字袰月地内

■平成２０年度
浪岡藤崎線　地方道路交付金（交通安全）事業

青森市浪岡大字浪岡地内

◆道路管理◆

青森県の中でも特に降雪、積雪量が多い東青地域県民局地域整備部管内ですが、冬期間の道路交通確保については、道路利用者及び沿道住民の理解と協力を得ながら除排雪作業を行うほか、凍結路面対策の充実、消融雪施設の拡充等に努めています。

当事務所が管理する国、県道延長L=518.5kmのうち、平成23年度の除雪延長はL=401.6kmであり、約80%の道路で冬期間の交通が確保されています。

◎平成23年度除雪状況（県管理分）

（単位:km、%）

区分 / 道路種別	実延長（A）	除雪	
		延長（B）	率（B）／（A）
一般国道	176.1	158.5	90.0
主要地方道	197.1	160.5	81.5
一般県道	149.8	82.6	55.1
合計	523.0	401.6	76.8

国道103号春季除雪作業状況
（八甲田・十和田ゴールドライン）

八甲田・十和田ゴールドライン開通（雪の回廊）

国道103号道路清掃作業状況

◆街　　路◆

一般県道鶴ヶ坂千刈線の3･2･2号内環状線交差点から青森市西部地区に至る3･4･2号西滝新城線(石江工区)は、主要交差点の幅員を18mから21mとする都市計画変更を平成19年11月30日に行い、平成20年3月14日には事業認可を得て、平成20年度から用地取得に着手しています。

内環状線との交差点から西側に至る計画延長約1,355mのうち新青森駅南口交差点区間（延長約320m)の整備を最優先に進めていくこととしています。

都市計画区域名	法適用市町村名	法適用年月日	最終区域指定年月日	行政区域面積	都市計画区域面積	市街化区域面積
青　森	青森市の一部	S 4. 7. 1	S52. 12. 27	82,454ha	23,753ha	4,991ha
浪　岡	青森市の一部	S23. 6. 5	S50. 3. 27		7,744ha	
平　内	平内町の一部	S56. 10. 20	S56. 10. 20	21,700ha	4,540ha	
蟹　田	外ヶ浜町の一部	S26. 9. 7	S50. 3. 27	22,992ha	448ha	

（青森県の都市計画＜資料編＞ 2011.3.31現在）

◎平成24年度主要事業概要

C：金額、単位：百万円

事業種別	路線名	施工箇所	全体計画	H23まで	H24予定	摘要
街　路	3・4・2号 西滝新城線(石江)	青森市 石　江	H19～ C=3,200 L=1,355m W=18～21m	C=2,315 調査、用地、 補償、工事	C= 884 調査、用地、 補償、工事	
	3・4・3号 蜆貝八重田線及び 3・4・24号 筒井大矢沢線(筒井)	青森市 筒　井	H22～ C=1,850 L= 400m W=15～18m	C= 145 測量･地質調査･ 道路、橋梁設計	C= 308 調査、用地、 補償	
	3・5・4号 堤町通り浜田線 (奥　野)	青森市 奥　野	H22～ C=2,110 L= 535m W=15～18m	C= 10 測量･道路設計	C= 78 測量、調査	

■3･4･2号西滝新城線

冬期間の渋滞状況

完成予想図

市内寄りから新青森駅南口交差点を望む

◆下　水　道◆

青森県は、特定環境保全公共下水道（県代行）事業により外ヶ浜町の平舘区域（H19年度完成）と三厩区域（H19年度完成）の浄化センター及び幹線管渠を施工しました。

平成20年度以降休止していた両地区の下水道整備は、事業完成を目指し平成24年度より外ヶ浜町が整備に着手します。

（参考）平舘浄化センター一部供用開始：平成17年4月
三厩浄化センター一部供用開始：平成18年4月

◎事業計画

事業計画				
項目	（外ヶ浜町）平舘		（外ヶ浜町）三厩	
	全体計画	認可計画	全体計画	認可計画
計画目標年次	平成37年	平成24年	平成37年	平成24年
計画区域	98ha	69ha	97ha	58ha
計画処理人口	2,090人	1,580人	1,660人	1,700人
計画汚水量	1,500m^3／日	1,100m^3／日	1,400m^3／日	800m^3／日
事業費	5,445百万円	3,445百万円	6,017百万円	4,072百万円

◎事業概要及び経緯

（百万円）

事業箇所	事業名	施工箇所	全体計画	H18まで	摘要
平舘	平舘特定環境保全公共下水道	外ヶ浜町平舘根岸	H6～H37 浄化センター 幹線管渠L=9,071m C=4,513	管理汚泥棟 水処理機械・電気設備 幹線管渠L=5,800m C=3,053	外ヶ浜町内における事業調整のためH19から事業休止
三厩	三厩特定環境保全公共下水道	外ヶ浜町三厩東町	H9～H37 浄化センター 幹線管渠L=4,734m C=3,069	管理汚泥棟 汚泥棟 水処理機械・電気設備 幹線管渠L=2,200m C=2,050	外ヶ浜町内における事業調整のためH19から事業休止

■平舘浄化センター

■三厩浄化センター

◆ 都市公園 ◆

都市公園として、次の３つの公園の整備及び管理を行っています。
■新青森県総合運動公園の整備
■青い森公園及び青い森セントラルパークの管理

◎平成24年度主要事業概要

単位：百万円

公園名	施工箇所	全体計画	H23まで	H24予定	摘　　要
新青森県総合運動公園	青森市宮田	H8～H30 86.0ha C=65,134 （施設含む）	C＝38,316 ・多目的広場 ・さくら広場 ・球技場 グランド、 本部席棟他	C＝　113 ・さくら広場 遊具施設	供用開始 ・H14「青い森アリーナ」 「屋外テニスコート」 ・H21「多目的広場」 「さくら広場」 ・H24「球技場」
青い森公園	青森市長島	H6開園 1.8ha	C＝　401 公園施設維持管理	C＝　22 公園施設維持管理	高木539本、中低木9,396本 他施設１式
青い森セントラルパーク	青森市奥野	H15開園 7.6ha	C＝　71 公園施設維持管理	C＝　9 公園施設維持管理	旧青森操作場跡地

《新青森県総合運動公園　総合平面図》



全　　景

多目的広場・球技場

◆河　　川◆

堤川（横内川・合子沢川工区）については、流域治水対策事業、新城川と天田内川は総合流域防災事業により、引き続き整備します。新城川については、改修事業の完了を予定しています。

◎平成24年度主要事業概要

単位：百万円

事業種別	事　業　名	施工箇所	全体計画	H23まで	H24予定	摘　　要
河　川	堤川流域治水対策事業	青　森　市	S43～ C=33,028	C=32,826	C=　150	
		堤川工区	L=4,400m	C=　7,684	－	H4完了
		駒込川工区	L=1,700m	堤川工区に含む	－	H4完了
		横内川工区	C=　6,409 L=2,100m	C=　6,314	C=　50 用地、補償	
		合子沢川工区	C=　3,246 L=1,100m	C=　2,972	C=　100 橋梁、護岸工	S59治水緑地
		治水緑地工区	C=15,856 A=62.5ha	C=15,856	－	H4多目的遊水地 H15完了
	新城川総合流域防災事業	青　森　市	S41～ C=　6,910 L=5,620m	C=　6,197 掘削、築堤、護岸、 橋梁、堰、用地、補償	C=　－ （H23繰越予算） 護床工	H24完了予定
	天田内川総合流域防災事業	青　森　市	S49～ C=　8,200 L=3,368m	C=　4,759 築堤、護岸、 橋梁、用地、補償	C=　370 築堤、護岸	
	特定構造物改築事業	青　森　市 横内川・沖館川遊水地	H24 C=　30	－	C=　30 長寿命化 計画策定	

事業名の変遷
○堤川流域治水対策事業：～H20広域基幹河川改修事業・～H21広域河川改修事業
○新城川総合流域防災事業：～H16広域基幹河川改修事業
○天田内川総合流域防災事業：～H16統合河川整備事業

■堤川流域治水対策事業

■新城川総合流域防災事業

◆砂　　防◆

管内には、集中豪雨・台風・地震等により発生する土砂災害の危険箇所が多数存在しています。これらの土砂災害から地域住民の生命・財産を守るため、下記のような事業を実施しています。

また、土砂災害のおそれのある区域について、危険区域の周知、警戒避難体制の整備を行い、著しい土砂災害が発生すると予想される区域においては住宅の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等を実施しています。

◎平成24年度主要事業概要

単位：百万円

事業名	事業概要	主要事業		
		施工箇所	全体計画	H24予定
砂防事業	山腹の崩壊土砂、河道内の土砂移動により発生する土石流災害を防止するため、主に砂防えん堤・山腹工等の整備を行っています。 H24年度実施箇所 ・小湯ノ沢川(外ヶ浜町) ・小川平沢(青森市) ・北南熊沢(青森市) ・目倉石沢(青森市) ・東立石子沢(平内町) ・中大川平沢(今別町) ・中今別川(今別町) ・中北大釈迦沢(青森市)外	小川平沢 (青森市)	えん堤工 堤長　L=56.3m 堤高　H= 7.5m	C=50 えん堤工
		中今別川 (今別町)	えん堤工 堤長　L=47.0m 堤高　H= 8.6m	C=30 えん堤工
急傾斜地崩壊対策事業	がけ崩れ災害を未然に防止するため、高さ5m・斜面勾配30度・保全5戸以上の急傾斜地において、法枠工・擁壁工等の整備を実施しています。 H24年度実施箇所 ・雷電林1号区域(平内町) ・舟岡4号区域(外ヶ浜町) ・川部区域(青森市) ・旗野台団地1号区域(青森市) ・栄山1号区域(青森市) ・浪打4号区域(平内町)外	舟岡4号区域 (外ヶ浜町)	連続繊維補強土工　A=11,990.0㎡	C=80 連続繊維補強土工
		旗野台団地1号区域 (青森市)	連続繊維補強土工　A=11,200.0㎡	C=49 連続繊維補強土工

■砂防事業

南間沢(外ヶ浜町)

南駒田沢(青森市)

■急傾斜地崩壊対策事業

浅所区域(平内町)

平岡１号区域(青森市)

◆海　　岸◆

平成２４年度は、公共事業（地域自主戦略交付金）として大泊海岸海岸堤防老朽化対策緊急事業の整備促進を図ります。また、県単事業として竜飛海岸等を整備します。

◎平成24年度主要事業概要

単位：百万円

沿岸名	事　業　名	海岸名	全体計画	H23まで	H24予定	摘　要
陸奥湾沿岸	海岸堤防老朽化対策緊急事業	大泊海岸	H23～H26 C=300 緩傾斜護岸工 490m	C=　84 緩傾斜護岸工 137m	C=　70 緩傾斜護岸工 150m	
津 軽 沿 岸	海岸維持工事	竜飛海岸	H19～H25 C=200 離岸堤工 135m	C=140 離岸堤工 95m	C=　32 離岸堤工 25m	
陸奥湾沿岸	海岸維持工事	東田沢海岸	H22～ C=120 離岸堤嵩上工 245m	C=　34 離岸堤嵩上工 74m	C=　28 離岸堤嵩上工 60m	

■大泊海岸海岸堤防老朽化対策緊急事業

完了（平成２４年３月）

越波状況

施工前（平成２３年１１月）

◆ダ　ム：駒込ダム建設所◆

堤川総合開発の一環として、昭和63年度に完成した下湯ダムの管理及び駒込川に計画され平成5年度に建設事業に採択された駒込ダムの本体発注に向けて事業を行っています。

浅虫川水系浅虫川総合開発の一環として、平成14年度に完成した浅虫ダムの管理を行っています。

◎平成24年度主要事業概要

単位：百万円

事　業　名	全体計画	H23まで	H24予定	摘　要
堤川水系駒込川総合開発事業	C=45,000	C=7,791	工事用道路工事・諸設計等　C=335	

●駒込ダム

ダム・貯水池諸元	
ダ　ム	
型　式	重力式コンクリートダム
堤　高	84.50m
堤　頂　長	270.00m
堤　体　積	320,000m^3
貯　水　池	
集　水　面　積	55.90km^2
湛　水　面　積	0.38km^2
総　貯　水　容　量	7,800,000m^3
有　効　貯　水　容　量	5,900,000m^3
堆　砂　容　量	1,900,000m^3
事　業	
建　設　採　択	平成5年度

●下湯ダム

ダム・貯水池諸元	
ダ　ム	
型　式	ロックフィルダム
堤　高	70.00m
堤　頂　長	783.50m
堤　体　積	3,723,000m^3
貯　水　池	
集　水　面　積	63.70km^2
湛　水　面　積	0.625km^2
総　貯　水　容　量	12,600,000m^3
有　効　貯　水　容　量	11,000,000m^3
堆　砂　容　量	1,600,000m^3
事　業	
完　成　年　度	昭和63年度

●浅虫ダム

ダム・貯水池諸元	
ダ　ム	
型　式	重力式コンクリートダム
堤　高	9.00m
堤　頂　長	215.00m
堤　体　積	10,470m^3
貯　水　池	
集　水　面　積	4.95km^2
湛　水　面　積	0.04km^2
総　貯　水　容　量	300,000m^3
有　効　貯　水　容　量	170,000m^3
堆　砂　容　量	130,000m^3
事　業	
完　成　年　度	平成14年度

◆港　　湾：青森港管理所◆

平成２４年度継続事業として、青森港改修（防災安全対策）・（統合補助）事業で本港地区青森ベイブリッジの融雪及び鋼桁の塗装塗替工事等があります。また、青森港環境整備事業で本港地区新中央ふ頭の緑地の整備と本港地区浜町には親水空間と雪処理のできる施設の工事を実施します。

小湊港東滝地区東滝２号船揚場の利便性の向上を図るため、船揚場と離岸堤の改修工事を小湊港改修（統合補助）で着手します。

◎青森港の主要事業概要

単位：百万円

事　業　名	施工箇所	全体計画	H23まで	H24予定	摘要
青森港改修（防災安全対策）事業	本港地区	橋梁（改良）ベイブリッジ H14～H24　C=2,614.4	C=2,484.2	C=130.0 ベイブリッジ融雪	継続
青森港改修（重要）事業	本港地区	道路（新中央） H12～H23（繰越）C=　246.9	C=　246.9	臨港道路整備	継続
青森港改修（統合補助）事業	本港地区	ベイブリッジ鋼桁、高欄等塗装塗替 臨港道路２号線外舗装補修 H21～H26　C=　793.8	C=　145.1	C=　57.9 ベイブリッジ塗装塗替	継続
小湊港改修（統合補助）事業	東滝地区	船揚場整備、離岸堤移設 H22～H26　C=　354.0	C=　12.0	C=　18.0 船揚場整備	継続
青森港港湾環境整備事業	本港地区	緑地（用地）浜町 H14～H27　C=3,000	C=1,485.9	C=198.3 護岸工	継続
	本港地区	緑地（緑地）新中央 H4～H25　C=1,582.1	C=1,312.1	C=　20.0 緑地整備	継続
青森港起債整備事業	本港地区	護岸、埋立 H8～H27　C=6,466	C=5,082.0	C=　29.7 舗装工	継続

青森港

小湊港

親水防波堤（青森港北防波堤）

青森港　本港地区　新中央ふ頭

青森港　本港地区浜町　環境整備事業　完成予想

◆建築・住宅◆

1. 概　況

低額所得者向けの県営住宅（９団地2,136戸）並びに中堅所得者向けの特定公共賃貸住宅（２団地14戸）の整備及び管理を行っています。

その他、建築基準法に基づく確認検査業務及び建設リサイクル法に関する業務等を行っています。

2. 県営住宅等の管理戸数

団地名	管理戸数（　）内は特定公共賃貸住宅の内数				備考
	木造(低層)	中層	高層	計	
野木和		210		210	
幸畑	58 (6)	108		166 (6)	
桜川		104		104	
小柳		288		288	
平和台		224		224	
浜館		119		119	
南桜川	8 (8)	192		200 (8)	
戸山		663		663	
ベイサイド柳川			176	176	
計	66 (14)	1,908	176	2,150 (14)	

3. 平成24年度主要事業概要

事業名	施工箇所	H24予定
公営住宅整備事業	小柳団地（青森市小柳四丁目）	C棟解体工事
	平和台団地（青森市大字新城字山田）	集会所建替工事

平和台団地（集会所建替工事）

小柳団地（解体工事）

◆営　　繕◆

県有建築物の建設事業はあすなろ医療療育センター改修ほか27件の工事を予定しています。

◎平成24年度主要事業概要（東青地域整備部管内）

事　業　名	工　期	規　模・構　造
あすなろ医療療育センター改修工事	H24.7 ～ H25.11	6,038m^2、RC2F（内部改修）
旧東地方保健衛生所解体工事	H24.7 ～ H24.10	2,524m^2、RC3F

※H24年度より事業を集約し他管内の営繕工事等も行います。

（中南地域整備部管内）

弘前中央高等学校校舎･第一体育館改築工事
弘前高等学校特別教室棟大規模改修工事
柏木農業高等学校普通教室棟大規模改修工事
弘前工業高等学校校舎(管理棟他)暖房設備改修工事
弘前第一養護学校給食室増築･耐震補強工事

（三八地域整備部管内）

尻内西公舎A棟解体工事
八戸港管理所等庁舎整備工事

（西北地域整備部管内）

五所川原工業高等学校管理・特別教室棟改築工事

青森工業高等学校校舎

管理・特別・普通教室棟　RC3F 6,838m^2 平成21年3月完成
実　習　棟　RC3F 7,936m^2 平成22年3月完成
第一体育館　S 2 F 1,036m^2 平成23年3月完成
第二体育館・柔剣道場　S 2 F 1,356m^2 平成23年3月完成

建築工事費　23億

◆ 用地取得状況等及び財産管理関連業務 ◆

◎平成23年度用地取得及び補償実績

単位：百万円

事業名	箇所数	用地補償費総額	用地買収費			補償費	
			関係人数	地積（m²）	金額	補償件数	金額
道路事業	60	899.7	84	21,595	76.4	88	823.3
河川事業	12	379.7	37	38,072	360.9	24	18.8
海岸事業	0	0.0		0	0.0	0	0.0
ダム事業	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0
河川災害復旧事業	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0
砂防事業	7	37.5	26	17,318	17.7	24	19.8
急傾斜崩壊対策事業	4	1.7	7	※借地 0	1.6	2	0.1
地すべり対策事業	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0
港湾事業	1	1.6	0	0	0.0	2	1.6
都市計画事業	5	619.6	32	2,369	193.3	43	426.3
下水道事業	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0
公園事業	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0
空港事業	2	71.3	17	65,447	71.3	0	0.0
合計	91	2,011.1	203	144,801	721.2	183	1,290.0

◎平成23年度占用等許可状況

単位:千円

区分	件数	使用料等
道路占用許可	661	49,135
道路工事施工承認	39	—
県有財産使用許可	3	14
港湾施設使用許可	2,592	258,238
河川占用許可	236	7,413
海岸占用許可	602	2,247
土砂等砂採取許可	0	—
採取許可認可	4	208
特殊車両通行許可	68	146
青い森公園及び青い森セントラルパーク使用許可	30	68
合計	4,235	317,469

※「旧里道・旧水路」の管理について

○ 平成12年に施行された「地方分権一括法」により、現に機能を有している里道・水路の法定外公共物は市町村へ譲与済（無償譲渡）。

○ 機能を喪失したものについては、国（財務局・財務事務所）において直接管理を行っております。

※駐車場の管理について

○ 青森県営駐車場、青森県営柳町駐車場は、平成18年度より指定管理者制度を導入して管理を行っております。

■冬季閉鎖路線名及び延長

青森県（単位：km）

道路種別	路線名	閉鎖区間	区間距離	実施期間	管理と延長	解除予定月日	備考
国	国道１０３号	青森市酸ヶ湯～十和田市谷地	8.1	11/25～3 /31	東青 3.3 上北 4.8	4/ 1	（通称十和田北線）
〃	国道３３９号	中泊町砂山～外ヶ浜町三厩竜浜	22.1	11/17～4/23	東青 1.5 西北20.6	4/24	
〃	国道３９４号	青森市田代十文字～七戸町山館	17.7	11/25～4/23	東青 2.7 上北15.0	4/24	
主	屏風山内真部線	五所川原市金木町喜良市～青森市内真部	18.3	12/ 1～3/31	東青 9.5 西北 8.8	4/ 1	
〃	青森五所川原線	青森市天田内～五所川原市影日沢	17.0	12/ 1～4/12	東青 7.3 西北 9.7	4/13	
〃	青森田代十和田線	青森市嘉瀬子内～青森市駒込	7.1	11/25～3/31	東青 7.1	4/ 1	
		青森市田代十文字～十和田市増沢	15.8	11/25～4/23	東青 0.3 上北15.5	4/24	
〃	酸ヶ湯高田線	青森市酸ヶ湯～青森市下湯	11.7	11/25～5/24	東青11.7	5/25	
—	清水川滝沢野内線	平内町大和山～青森市滝沢	14.5	11/25～5/17	東青14.5	5/18	
〃	後平青森線	七戸町天間林上原子～青森市田代	25.2	11/25～5/24	東青 4.9 上北20.3	5/25	田代平地区通年1.5km
〃	増田浅虫線	平内町増田～青森市浅虫	2.5	12/ 1～5/24	東青 2.5	5/25	
〃	三厩停車場竜飛崎線	外ヶ浜町三厩桧櫛～外ヶ浜町三厩算用師（R339号交差点）	10.7	11/25～4/12	東青10.7	4/13	
〃	三厩小泊線	外ヶ浜町三厩増川～中泊町成滝	19.3	11/17～5/24	東青10.7 西北 8.6	5/25	

国道7.5km・主要24.2km・一般55.0km　　計86.7km

※上記実施期間は、通常の期間を表示しているが気象条件等により変更となる場合もあります。

八甲田周辺通行規制図



建設工事では分別とリサイクルが必要です。

以下の**対象建設工事**(※1)については廃棄物となった**特定建設資材**(※2)を一定の技術基準に従って工事現場で分別し、**リサイクル等**(注)することが義務付けられています。

(※1)対象建設工事

建築物の解体工事	床面積の合計が80m²以上
建築物の新築・増築工事	床面積の合計が500m²以上
リフォーム工事等	請負代金が1億円以上
土木工事等	請負代金が500万円以上



解体工事業者の登録

解体工事業を営もうとする者は都道府県知事の登録を受けなければなりません。ただし、土木工事業、建築工事業及びとび・土木工事業に係る建設業の許可を受けた者※は除かれています。

※建設業を営もうとする者は、一定額または一定規模以下の軽微な工事のみを請け負うことを営業とする場合を除き、建設業の許可を受けなければいけません。（建設業法）

罰則

登録を受けないで解体工事業を営んだり、対象建設工事の届出を行わなかった場合等には罰則規定が適用されます。

(※2)特定建設資材

①コンクリート

コンクリート塊

②コンクリート及び鉄から成る建設資材

コンクリート塊

③木材

建設発生木材

④アスファルト・コンクリート

アスファルト・コンクリート塊

(注)建設発生木材は一定距離(半径50km)内にリサイクル施設がないなどリサイクルが困難な場合には、適正な施設で縮減(焼却)を行えば足りることとしています。



横内川多目的遊水地利用計画図

管内市町村のシンボル

青森市


市の花／はまなす

市の鳥／ふくろう

市の木／青森とどまつ

平内町

町の花／つばき

町の鳥／はくちょう

町の木／まつ

外ヶ浜町

町の花／あじさい

町の鳥／かもめ

町の木／まつ

今別町

町の花／きく

町の鳥／かもめ

町の木／青森ひば

蓬田村

村の花／はまなす

村の鳥／おおはくちょう

村の木／くろまつ

東青地域県民局地域整備部

〒030－0943 青森市大字幸畑字唐崎76－4 ☎017（728）0200・ FAX 017（728）0355

駒 込 ダ ム 建 設 所

〒030－0822 青森市中央3丁目20－1 ☎017（777）3812・FAX 017（777）4064

青 森 港 管 理 所

〒030－0802 青森市本町4丁目5－5 ☎017（734）4101・FAX 017（776）1263

※再生紙を使用しています。