

県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果（経過報告）について

（平成18年1月12日集計時点）

調査結果の概要

- (1) 県有施設等1,065施設について調査対象の吹付けアスベスト等の使用実態調査を実施し、全ての施設について吹付け等の有無の確認を終了している。
- (2) 吹付け等がされていた施設は、県有施設126施設、県設立公社3施設、県出資法人5施設であった。このうち分析調査等により、吹付けアスベスト等の使用が判明したのは、35（11月環境厚生常任委員会報告時は26。以下同じ。）施設であった。
- (3) 吹付けアスベスト等の使用が判明した35（前回26）施設のうち、3施設については過去において除去や囲い込みの措置を講じている。残りの32（前回23）施設については、必要に応じて立入禁止等の応急措置を講じており、今後、基本的には表2の区分に応じた必要な措置を講ずる。
- (4) 使用が判明していない5（前回50）施設については、判明し次第、基本的には表2のとおり対応する。
- (5) 吹付けアスベスト等の使用のなかった94（前回57）施設のうち、含有率1%以下の施設は11施設であった。

表1 調査結果

	1. 調査対象施設数	2. 吹付け等のない施設数	3. 吹付け等（使用の有無を問わない）がある施設						
			4. 使用があった施設数（アスベスト含有率1%超）	5. 使用について分析中の施設数	6. 使用がなかった施設数				
過去に措置済		アスベスト含有率1%以下			アスベスト含有なし				
県有施設	1,050	924 (925)	126 (125)	3	A	5(4)	25 (50)	11	375 (38)
					B	118(13)			
					C	6(3)			
					D	3			
					計	132(23)			
県設立公社	6(7)	3	3	0	-	0	0	0	3
県出資法人	9(8)	4	5	0	-	0	0	0	5
合計	1,065	931	134	3	A	5(4)	25 (50)	11	383 (46)
					B	118(13)			
					C	6(3)			
					D	3			
					計	132(23)			

- 1 は県営住宅の一部の棟で使用があった6団地を計上。
- 2 は県営住宅の一部の棟で使用がなかった5団地を計上。
- 3 は県営住宅のすべての棟で使用がなかった13団地を計上。
- 4 A、B、C、Dについては、表2を参照。
- 5 ()内は、11月環境厚生常任委員会(平成17年11月2日)報告時の数値。

表2 吹付けアスベスト等使用箇所の除去等の措置に係る基本的な対応方針

区 分		基本的な対応方針
A	使用頻度が高く、かつ 飛散のおそれ大きい場合	利用者等のばく露のおそれが高く緊急に対策を講ずる必要があることから、必要な応急措置を行った上で、速やかに除去や 囲い込み等の措置を講ずる
B	使用頻度が高く、かつ 飛散のおそれが小さい場合 または 使用頻度が低く、かつ 飛散のおそれが大きい場合	利用者等のばく露のおそれを考慮し、早い時期に除去等の措置を行う。 なお、措置を行うまでの間においては、必要な応急措置を行った上で、劣化・損傷の状態について定期的に点検を行い、その点検結果を記録し保存する。 点検によりアスベストの損傷・欠損の拡大が確認されるなど、利用者等のばく露のおそれが高まった場合は、補修等の必要な応急措置を行った上で、速やかに除去等の措置を講ずる。
C	使用頻度が低く、かつ 飛散のおそれが小さい場合 または 使用頻度が高く、かつ 劣化・損傷がない場合	ばく露のおそれが低いことから、現時点では、吹付けアスベスト等に関する記録の作成、及び建築物等が存続する間において利用者等にばく露がないように維持保全計画等を作成し、定期的に点検を行い、その点検結果を記録し保存する。 点検によりアスベストの損傷・欠損の拡大が確認されるなど、吹付けアスベスト等の状態や使用状況等の変化に応じて、除去等の措置を検討する。
D	使用頻度が低く、かつ 劣化・損傷がない場合	吹付けアスベスト等に関する記録の作成、及び建築物等が存続する間において利用者等にばく露がないように維持保全計画等を作成し、定期点検を行い、その点検結果を記録し保存する。 点検によりアスベストの損傷・欠損の拡大が確認されるなど、吹付けアスベスト等の状態や使用状況等の変化に応じて、除去等の措置を検討する。

県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(平成18年1月12日現在)

1. アスベスト使用があった施設

(1) 県有施設(民間施設を賃借している施設も含む)

部局名	公所名等	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	使用判明までの対応の区分	使用の有無	使用が判明した場合の応急措置	予定される措置の種類	措置実施時期の区分	備考	
総務部	八戸合同庁舎本館	事務所	階段室1		吹付け	78		無	-	吹付け石綿		除去	C		
			階段室2		吹付け	42		無	-	吹付け石綿		除去	C		
環境生活部	青森県環境保健センター	機械室	天井	1	吹付けロックウール	162		一部欠損	-	石綿含有吹付けロックウール	立入禁止	除去	B		
健康福祉部	青森県子ども自立センターみらい	本館1F	機械室の内壁	1	吹付け石綿	46	除去	無	-					H2年措置	
			寮舎	1	吹付け石綿	58	除去	無	-					H2年措置	
商工労働部	名古屋情報センター	庁舎	職員執務室(天井)	2	吹付け石綿	191	囲い込み		-	石綿含有吹付けロックウール				三県合同事務所	
			障害者職業訓練校	1	面戸吹付けひる石 折板下端吹付けひる石	1 1	除去 除去			-					平成10年の改修工事で除去
農林水産部	西北地方農林水産事務所鯉ヶ沢庁舎	庁舎	ボイラー室	1	ミクライトAP吹付け	32		無	-	吹付けアスベスト	立入禁止	当面点検、記録により管理	D		
			車庫兼通路	1	ミクライト吹付け	120		局部的損傷	-	吹付けアスベスト	立入禁止	除去	A		
			執務室及び通路	1	天井裏に吹付け	176		無		-	吹付けアスベスト		除去	C	囲い込み状態
			折板屋根裏に吹付け	3	折板屋根裏に吹付け	93		たれ下がり		-	吹付けアスベスト	立入制限	除去	A	
県土整備部	桜川団地(B・D棟)	共同住宅	住戸	36	吹付けひる石	1,257			-	石綿含有吹付けひる石	物理的刺激の禁止	囲い込み	B		
			住戸	18	吹付けひる石	599			-	石綿含有吹付けひる石	物理的刺激の禁止	囲い込み	B		
			住戸	54	吹付けひる石	2,230			-	石綿含有吹付けひる石	物理的刺激の禁止	囲い込み	B		
			住戸	48	吹付けひる石	2,165			-	石綿含有吹付けひる石	物理的刺激の禁止	囲い込み	B		
			住戸	54	パーライト系吹付け	2,516			-	石綿含有吹付けひる石	物理的刺激の禁止	囲い込み	B		
			住戸	54	吹付けひる石	2,264			-	石綿含有吹付けひる石	物理的刺激の禁止	囲い込み	B		
			住戸	54	吹付けひる石	2,264			-	石綿含有吹付けひる石	物理的刺激の禁止	囲い込み	B		
教育委員会	青森中央高校	校舎	ボイラー室天井	1	吹付けロックウール	81		局部的損傷	-	石綿含有吹付けロックウール	防塵マスク着用	除去	B		
			ポンプ室天井	1	吹付けロックウール	17		局部的損傷	-	石綿含有吹付けロックウール	防塵マスク着用	除去	B		
			器材室天井	1	吹付けロックウール	20		局部的損傷	-	石綿含有吹付けロックウール	使用禁止	除去	B		
	八戸東高校	校舎	生徒昇降口天井裏	1	吹付けロックウール	187		局部的損傷	-	石綿含有吹付けロックウール	天井養生	除去	B		
			ボイラー室天井	1	吹付け	85		局部的損傷	-	石綿含有吹付けロックウール	防塵マスク着用	除去	B		
	鶴田高校	校舎	水槽室塔屋天井	1	吹付け	58		局部的欠損	-	石綿含有吹付け	防塵マスク着用	除去	B		
			ボイラー室天井	1	吹付けロックウール	64		局部的欠損	-	石綿含有吹付け	防塵マスク着用	除去	A		
	大間高校	校舎	階段室塔屋天井	1	吹付けひる石	38		無	-	石綿含有吹付けひる石		除去	C		
			生徒昇降口・渡り廊下天井裏	1	吹付けひる石	146		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生	除去	B		
	八戸工業高校	校舎	視聴覚室天井・壁	1	吹付けひる石	162		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	使用禁止	除去	B		
			電気機器実習室天井	1	吹付けひる石	41		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生	除去	B		
			図書室天井	1	吹付け	109		局部的損傷	-	石綿含有吹付け	使用禁止	除去	B		
	八戸水産高校	校舎	渡り廊下階段室天井裏	1	吹付けロックウール	34		無	-	石綿含有吹付けロックウール		除去	C		
			物置天井	1	吹付けロックウール	7		局部的損傷	-	石綿含有吹付けロックウール	天井養生	除去	B		
	七戸養護学校	校舎	ボイラー室天井	1	吹付けロックウール	36		局部的欠損	-	石綿含有吹付けロックウール	防塵マスク着用	除去	A		
			階段室天井	1	吹付けロックウール	20		局部的欠損	-	石綿含有吹付けロックウール	天井養生	除去	A		
			旧教育センター(青森高校所管)	1	吹付け	41		局部的損傷	-	石綿含有吹付け		除去	D		
	青森県青年の家	その他施設(未使用)	旧第6研修室天井	1	吹付け	83		局部的欠損	-	石綿含有吹付け		除去	D		
			スキー乾燥室天井	1	吹付けひる石	33		無	-	石綿含有吹付けひる石		除去	D		
	梵珠少年自然の家		ホール天井の一部	1	吹付けロックウール	8		局部的損傷	-	石綿含有吹付けロックウール	天井養生	除去	B		
			大研修室天井裏	1	吹付け	335		局部的損傷	-	石綿含有吹付け	天井養生	除去	B		
	種差少年自然の家		ホール天井の一部	1	吹付けひる石	32		無	-	石綿含有吹付けひる石		除去	C		
			風除室天井	1	吹付けひる石	11		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生	除去	B		
用具室天井			1	吹付けひる石	19		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生	除去	B			

県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(平成18年1月12日現在)

1. アスベスト使用があった施設

(1) 県有施設(民間施設を賃借している施設も含む)

部局名	公所名等	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	使用判明までの対応の区分	使用の有無	使用が判明した場合の応急措置	予定される措置の種類	措置実施時期の区分	備考	
教育委員会	青森県総合社会教育センター		階段室(各階の階段裏)	1	吹付け	207		無	-	石綿含有吹付け		除去	C		
			1階足洗場天井	1	吹付けひる石	126		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生	除去	B		
	青森県総合運動公園	陸上競技場メインスタンド	1階ホール天井	1	吹付けひる石	189		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生	除去	B		
			1階役員控室天井	1	吹付けひる石	526		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生	除去	B		
			1階選手集合室天井	1	吹付けひる石	189		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生	除去	B		
			3階判定室・現像室天井	1	吹付けひる石	17		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生予定(施工中)	除去	B		
			3階司令室天井、梁	1	吹付けひる石	15		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生予定(施工中)	除去	B		
			3階階段室天井、梁	1	吹付けひる石	16		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生予定(施工中)	除去	B		
			屋内プール(閉鎖中)	休憩室・談話室・天井、梁	1	吹付けひる石	108		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石		除去	D	
				倉庫天井、梁	1	吹付けひる石	31		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石		除去	D	
		事務所	ホール天井	1	吹付けひる石	25		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生予定	除去	B		
			事務所天井	1	吹付けひる石	44		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生予定	除去	B		
			勝手口天井	1	吹付けひる石	8		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生予定	除去	B		
			大会議室天井	1	吹付けひる石	44		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生予定	除去	B		
			廊下天井	1	吹付けひる石	25		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生予定	除去	B		
				階段室天井	1	吹付けひる石	12		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生予定	除去	B	
		埋蔵文化財調査センター		ボイラー室天井	1	吹付けロックウール	73		局部的欠損	-	石綿含有吹付けロックウール	防塵マスク着用	除去	A	
警察本部	警察本部	青森県警察本部	法医科研究室	1	吹付け石綿	87		有	-	石綿含有吹付け	無	封じ込め	B	天井裏(囲い込み状態)	
			外壁タイル止めアングル		吹付け石綿		壁面内全て	無	-	石綿含有吹付け	無	除去等検討中	C	天井裏(囲い込み状態)	
			渡り廊下外壁アングル		吹付け石綿		壁面内全て	無	-	石綿含有吹付け	無	除去等検討中	C	天井裏(囲い込み状態)	
	交通管制センター	交通管制センター	発電機室	1	吹付けロックウール露出	199		無	-	石綿含有吹付けロックウール	立ち入り制限	除去等検討中	C		
			空調機械室	1	吹付けロックウール露出	164		無	-	石綿含有吹付けロックウール	立ち入り制限	除去等検討中	C		
	三戸警察署	三戸警察署	屋外階段		吹付け石綿	7		有	-	石綿含有吹付け	無	除去予定	B		
合計		35				15,810									

県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(平成18年1月12日現在)

2. アスベスト使用について分析中の施設

(1) 県有施設(民間施設を賃借している施設も含む)

部局名	公所名等	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	使用判明までの対応の区分	使用の有無	使用が判明した場合の応急措置	予定される措置の種類	措置実施時期の区分	備考
県土整備部	旭ヶ丘団地(13号棟以外)	共同住宅	住戸・自転車置場	96	パーライト系吹付け	5,521			c	分析調査中				封じ込め状態
	白銀台団地(R棟以外)	共同住宅	住戸	64	パーライト系吹付け	3,770			c	分析調査中				封じ込め状態
	是川団地(A,B,D棟)	共同住宅	住戸	42	パーライト系吹付け	2,523			c	分析調査中				封じ込め状態
	河原木団地(1,20,31号棟以外)	共同住宅	住戸	622	パーライト系吹付け	30,323			c	分析調査中				封じ込め状態
	岬台団地(1号棟以外)	共同住宅	住戸	32	パーライト系吹付け	1,507			c	分析調査中				封じ込め状態
	昭和団地(1号棟以外)	共同住宅	住戸	63	パーライト系吹付け	2,654			c	分析調査中				封じ込め状態
合計	5					46,298								

(分析中の県営団地の計上数は5 (6 - 使用判明団地1団地(是川団地))

県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(平成18年1月12日現在)

3. アスベスト使用がなかった施設

(1) 県有施設(民間施設を賃借している施設も含む)

部局名	公所名等	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	使用判明までの対応の区分	使用の有無	使用が判明した場合の応急措置	予定される措置の種類	措置実施時期の区分	備考	
県本庁舎	青森県庁西棟	事務所	階段室(北側)		吹付けひる石	247		無	-	石綿使用なし					
			階段室(南側)		吹付けひる石	154		無	-	石綿使用なし					
	青森県庁北棟	事務所	耐火被覆		吹付けロックウール			無	-	石綿使用なし					
合同庁舎	弘前合同庁舎本館	事務所	車庫	1	吹付け	307		無	-	石綿使用なし					
			ビロティール	1	吹付け	327		無	-	石綿使用なし					
			外通路		吹付け	20		無	-	石綿使用なし					
			外部軒天		吹付け	83		無	-	石綿使用なし					
	弘前合同庁舎新別館	事務所	車庫	1	吹付けロックウール	220		無	-	石綿使用なし					
	五所川原合同庁舎	事務所	ポンプ室(1階)	1	吹付けロックウール	30		無	-	石綿使用なし					
			機械室・ボイラー室	1	吹付けロックウール	181		無	-	石綿使用なし					
			電気室・自家発電室	1	吹付けロックウール	107		無	-	石綿使用なし					
			ファンルーム(4階)	1	吹付けロックウール	44		無	-	石綿使用なし					
			ファンルーム(付属棟2階)	1	吹付けロックウール	36		無	-	石綿使用なし					
			重車輛庫管理棟	1	吹付け	15		一部欠損	-	石綿使用なし					
	十和田合同庁舎	事務所	軽車輛倉庫	1階車庫梁	1	吹付け			一部欠損	-	石綿使用なし				
			ボイラー室・電気室	1	吹付け石綿	155		無	-	石綿使用なし					
			電気室	1	吹付け石綿	64		無	-	石綿使用なし					
			自家発電室	1	吹付け石綿	37		無	-	石綿使用なし					
			ポンプ室	1	吹付け石綿	11		無	-	石綿使用なし					
		ファンルーム	1	吹付け石綿	35		無	-	石綿使用なし						
		車庫棟	車庫	1	吹付け石綿	549		無	-	石綿使用なし					
	倉庫	1	吹付け石綿	9		無	-	石綿使用なし							
	一般公舎	造道B職員公舎	共同住宅		3室×12戸	パーライト仕上げ	504		無	-	石綿使用なし				
造道C職員公舎		共同住宅		3室×12戸	パーライト仕上げ	504		無	-	石綿使用なし					
八戸東混合公舎B棟		共同住宅	世帯用	4室×4戸	特殊パーライト吹付けコチ押さえ	206		無	-	石綿使用なし					
			単身用	2室×8戸	特殊パーライト吹付けコチ押さえ	157		無	-	石綿使用なし					
八戸東混合公舎C棟		共同住宅	世帯用	4室×4戸	特殊パーライト吹付けコチ押さえ	206		無	-	石綿使用なし					
			単身用	2室×8戸	特殊パーライト吹付けコチ押さえ	157		無	-	石綿使用なし					
商工労働部	八戸工科学院	寮	ボイラー室	1	吹付け	61		一部欠損	-	石綿使用なし					
農林水産部	中南方農林水産事務所弘前家畜保健衛生所	庁舎	本棟及び解剖棟	24	屋根裏に耐火ロックウール	487		無	-	石綿使用なし					
	三戸地方農林水産事務所農村整備庁舎	庁舎	倉庫(試験室)	1	天井に吹付け	57		無	-	石綿使用なし					
	上北地方農林水産事務所農村整備庁舎	庁舎	車庫	2	折板屋根裏に吹付け	130		無	-	石綿使用なし					
	農林総合研究センター藤坂稲作研究部	庁舎	機械室	1	天井にロックウール吹付け	42		無	-	石綿使用なし					
	農林総合研究センター畑作園芸試験場	庁舎	ボイラー室	1	天井にロックウール吹付け	47		無	-	石綿使用なし					
	農林総合研究センターりんご試験場農果樹研究センター	庁舎	機械室(破碎機室)	1	天井等にロックウール吹付け	14		はがれ	-	石綿使用なし					
	農業大学校	庁舎	事務室等及び改良普及員研修宿泊施設	37	屋根裏にロックウール吹付け	1,016		無	-	石綿使用なし					
			ボイラー室	1	天井にロックウール吹付け	10		無	-	石綿使用なし					
	営農大学校	庁舎	生活棟	5	屋根裏部分に耐火被覆吹付け石綿	461		無	-	石綿使用なし					

県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(平成18年1月12日現在)

3. アスベスト使用がなかった施設

(1) 県有施設(民間施設を賃借している施設も含む)

部局名	公所名等	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	使用判明までの対応の区分	使用の有無	使用が判明した場合の応急措置	予定される措置の種類	措置実施時期の区分	備考	
県土整備部	青森県土整備事務所	庁舎	ダクトスペース	1	吹付けロックウール	225		無	-	石綿使用なし					
			倉庫	2	吹付けロックウール	108		無	-	石綿使用なし					
	県営駐車場	県営駐車場	給排気設備室等	2	吹付けロックウール	818		無	-	石綿使用なし					
			駐車場・車路	7	吹付けロックウール	17,617		無	-	石綿使用なし					
			事務所	1	吹付けロックウール	112		無	-	石綿使用なし					
	十和田県土整備事務所(むつ小川原港管理所)	是川団地(C棟) (53,55号棟)	共同住宅	住戸	18	パーライト系吹付け	1,066			-	石綿使用なし				
				住戸	30	吹付けひる石	1,258			-	石綿使用なし				
	野木和団地	共同住宅	住戸	210	パーライト系吹付け	11,332			-	石綿使用なし					
	桜川団地(A棟) (C棟)	共同住宅	住戸	リシン吹付け	24		857			-	石綿使用なし				
				吹付けひる石	18		643			-	石綿使用なし				
	幸畑団地	共同住宅	住戸	84	パーライト系吹付け	3,818			-	石綿使用なし					
	小柳団地(A,B,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M棟)	共同住宅	住戸	210	吹付けひる石	7,958			-	石綿使用なし					
	平和台団地(イ,ロ,ハ,ニ,ホ,ヘ,リ,ヌ,ル,オ棟) (ト,チ棟)	共同住宅	住戸	吹付けひる石	138		6,163			-	石綿使用なし				
				パーライト系吹付け	40		2,039			-	石綿使用なし				
	浜館団地	共同住宅	住戸	119	パーライト系吹付け	5,535			-	石綿使用なし					
	南桜川団地	共同住宅	住戸	192	パーライト系吹付け	9,698			-	石綿使用なし					
	戸山団地	共同住宅	住戸	663	パーライト系吹付け	33,671			-	石綿使用なし					
	城西団地	共同住宅	住戸	廊下・階段	204	パーライト系吹付け	10,562			-	石綿使用なし				
				砂壁状吹付け			1,524			-	石綿使用なし				
	小沢団地(A, B, E, G棟)	共同住宅	住戸	42	吹付けひる石	2,329			-	石綿使用なし					
	小沢第二団地(1棟) (L棟)	共同住宅	住戸	吹付けひる石	12		530			-	石綿使用なし				
				吹付けひる石	12		531			-	石綿使用なし				
	城東団地(八棟)	共同住宅	住戸	18	パーライト系吹付け	850			-	石綿使用なし					
	浜の町団地	共同住宅	住戸	廊下・階段	198	パーライト系吹付け	10,516			-	石綿使用なし				
				砂壁状吹付け			979			-	石綿使用なし				
	宮園団地	共同住宅	住戸	廊下・階段	112	パーライト系吹付け	6,832			-	石綿使用なし				
				砂壁状吹付け			1,020			-	石綿使用なし				
	宮園第二団地	共同住宅	住戸	廊下・階段	200	パーライト系吹付け	11,680			-	石綿使用なし				
				砂壁状吹付け			2,485			-	石綿使用なし				
	宮園第三団地	共同住宅	住戸	60	パーライト系吹付け	3,900			-	石綿使用なし					
	茂森団地	共同住宅	住戸	廊下・階段	66	パーライト系吹付け	3,679			-	石綿使用なし				
				砂壁状吹付け			1,570			-	石綿使用なし				
	旭ヶ丘団地(13号棟)	共同住宅	住戸	パーライト系吹付け	6		344			-	石綿使用なし				
自転車置き場				1	パーライト系吹付け	11			-	石綿使用なし					
白銀台団地(R棟)	共同住宅	住戸	12	パーライト系吹付け	728			-	石綿使用なし						
河原木団地(1,20,31号棟)	共同住宅	住戸	80	パーライト系吹付け	4,087			-	石綿使用なし						
岬台団地(1号棟)	共同住宅	住戸	32	パーライト系吹付け	1,507			-	石綿使用なし						
広田団地	共同住宅	住戸	240	パーライト系吹付け	12,330			-	石綿使用なし						
昭和団地(1号棟)	共同住宅	住戸	18	パーライト系吹付け	699			-	石綿使用なし						
教育委員会	八戸高等学校ほか36施設	共同住宅	吹付けロックウール等			9,698			-	石綿使用なし					
			パーライト吹付け			114			-	石綿使用なし					

(県営団地の計上数は13(野木和団地、幸畑団地、平和台団地、浜館団地、南桜川団地、戸山団地、城西団地、浜の町団地、宮園団地、宮園第二団地、宮園第三団地、茂森団地、広田団地))

県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(平成18年1月12日現在)

3. アスベスト使用がなかった施設

(1) 県有施設(民間施設を賃借している施設も含む)

部局名	公所名等	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	使用判明までの対応の区分	使用の有無	使用が判明した場合の応急措置	予定される措置の種類	措置実施時期の区分	備考
警察本部	警察本部	青森県警察本部	玄関ポーチ		吹付け石綿	24		無	-	石綿使用なし				
	交通管制センター	交通管制センター	ファンルーム	1	吹付けロックウール露出	62		無	-	石綿使用なし				
			塔屋空調機械室	1	吹付けロックウール露出	87		無	-	石綿使用なし				
	港町分庁舎	港町分庁舎	機械室	1	吹付けロックウール露出	44		無	-	石綿使用なし				
			天井内鉄骨部		吹付けロックウール	973		無	-	石綿使用なし				
	石川待機宿舎	石川待機宿舎	天井	24	パーライト系吹付け露出	1,341		無	-	石綿使用なし				
	石江待機宿舎	石江待機宿舎	天井	30	パーライト系吹付け露出	1,676		無	-	石綿使用なし				
	青森警察署駅前交番	青森警察署駅前交番	天井内全面、梁		吹付けロックウール	86		無	-	石綿使用なし				
	青森警察署中央交番	青森警察署中央交番	天井内全面、梁		吹付けロックウール	234		無	-	石綿使用なし				
	青森警察署浪打交番	青森警察署浪打交番	天井内全面、梁		吹付けロックウール	202		無	-	石綿使用なし				
	八戸警察署	八戸警察署中央交番	天井内全面、梁		吹付けロックウール	258		無	-	石綿使用なし				
	弘前警察署	弘前警察署駅前交番	天井内全面、梁		吹付けロックウール	315		無	-	石綿使用なし				
	五所川原警察署	五所川原警察署駅前交番	天井内全面、梁		吹付けロックウール	195		無	-	石綿使用なし				
	十和田警察署	十和田警察署	訓授室	1	吹付けロックウール	117		無	-	石綿使用なし				
			道場	1	吹付けロックウール	97		無	-	石綿使用なし				
	黒石警察署	黒石警察署	塔屋受水槽	1	吹付けロックウール露出	87		無	-	石綿使用なし				
	五戸警察署	五戸警察署	機械室	1	吹付け石綿露出	181		有	-	石綿使用なし				
			印刷室	1	吹付けひる石露出	17		無	-	石綿使用なし				
鱒ヶ沢警察署	鱒ヶ沢警察署	外部独立ポーチ(天井内)	1	吹付けロックウール	59		無	-	石綿使用なし					
合計	86					204,167								

(警察本部、交通管制センターは、他にアスベスト使用があった室等があるため計上しない)

県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(平成18年1月12日現在)

3. アスベスト使用がなかった施設

(2) 県設立公社

部局名	公所名等	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	使用判明までの対応の区分	使用の有無	使用が判明した場合の応急措置	予定される措置の種類	措置実施時期の区分	備考
県土整備部	青森県住宅供給公社 (青森銀行戸山支店) (戸山ショッピングセンター)	共同ビル 青森銀行戸山支店 戸山ショッピングセンター	階段	18	吹付けひる石	649		無	-	石綿使用なし				
			ポーチ	1	吹付けロックウール	66		無	-	石綿使用なし				
			店舗	4	吹付けロックウール	528		無	-	石綿使用なし				
			事務室	4	吹付けロックウール	204		無	-	石綿使用なし				
			倉庫	3	吹付けロックウール	54		無	-	石綿使用なし				
			便所	5	吹付けロックウール	65		無	-	石綿使用なし				
			階段ホール	2	吹付けロックウール	221		無	-	石綿使用なし				
			休憩室等	4	吹付けロックウール	94		無	-	石綿使用なし				
			ごみ置き場	1	吹付けロックウール	57		無	-	石綿使用なし				
			消火栓ポンプ室	1	吹付けロックウール	14		無	-	石綿使用なし				
			回廊	1	吹付けロックウール	207		無	-	石綿使用なし				
			郵便局	1	吹付けロックウール	65		無	-	石綿使用なし				
			空調室	1	岩綿吹付け・ロックウール板	59		一部欠損	-	石綿使用なし				
			合計	3				2,283						

県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(平成18年1月12日現在)

3. アスベスト使用がなかった施設

(3) 県出資法人等

部局名	公所名等	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	使用判明までの対応の区分	使用の有無	使用が判明した場合の応急措置	予定される措置の種類	措置実施時期の区分	備考
県土整備部	(株)建築住宅センター	再森県中小企業会館	便所	1	吹付けロックウール	13		無	-	石綿使用なし				
			執務室天井	3	吹付けロックウール	1,778		無	-	石綿使用なし				
	(財)青森県建設技術センター	本部社屋	車庫	2	吹付けロックウール	244		無	-	石綿使用なし				
			ボイラー室	1	吹付けロックウール	80		無	-	石綿使用なし				
	(財)青森県建設技術センター (岩木川浄化センター)	管理本館	機械室	5	吹付けロックウール	1,060		無	-	石綿使用なし				
			沈砂池ポンプ棟	5	吹付けロックウール	1,480		無	-	石綿使用なし				
		プロアー棟	3	吹付けロックウール	630		無	-	石綿使用なし					
		砂ろ過接触棟	2	吹付けロックウール	260		無	-	石綿使用なし					
		沈殿処理棟	5	吹付けロックウール	1,340		無	-	石綿使用なし					
		田舎館中継ポンプ場	機械室	2	吹付けロックウール	170		無	-	石綿使用なし				
			電気室	1	吹付けロックウール	150		無	-	石綿使用なし				
		平賀中継ポンプ場	機械室	2	吹付けロックウール	170		無	-	石綿使用なし				
			電気室	1	吹付けロックウール	150		無	-	石綿使用なし				
		(財)青森県建設技術センター (馬淵川浄化センター)	管理棟	ボイラー室	1	吹付けロックウール	41		無	-	石綿使用なし			
	空調機械室			3	吹付けロックウール	132		無	-	石綿使用なし				
	機械棟		通路	1	吹付けロックウール	32		無	-	石綿使用なし				
			ブロワー補機室	1	吹付けロックウール	14		無	-	石綿使用なし				
	第2機械棟		ブロワー室	1	吹付けロックウール	115		無	-	石綿使用なし				
		換気ファン室	1	吹付けロックウール	78		無	-	石綿使用なし					
	(財)青森県建設技術センター (十和田湖浄化センター)	管理棟	電気室壁天井	1	吹付けロックウール	212		無	-	石綿使用なし				
			自家発電室天井	1	吹付けロックウール	41		無	-	石綿使用なし				
		休屋第2ポンプ場	脱水機室天井	1	吹付けロックウール	188		無	-	石綿使用なし				
			発電機室天井	1	吹付けロックウール	44		無	-	石綿使用なし				
		休屋第3ポンプ場	換気機械室天井	1	吹付けロックウール	44		無	-	石綿使用なし				
		発電機室天井	1	吹付けロックウール	44		無	-	石綿使用なし					
		換気機械室天井	1	吹付けロックウール	44		無	-	石綿使用なし					
	合計		5				8,554							