

港 湾 施 設 Port Facilities

灯台・灯標及び灯浮標

名 称	管 理 者	位 置
青森港油川第一北防波堤東灯台	海上保安部	N 40° 51′ 29.9″ E 140° 43′ 40.3″
青森港沖館東防波堤北灯台	〃	N 40° 51′ 06.7″ E 140° 43′ 37.6″
青森港沖館東防波堤東灯台	〃	N 40° 50′ 28.0″ E 140° 44′ 09.0″
青森港新北防波堤西灯台	〃	N 40° 50′ 08.4″ E 140° 45′ 02.1″
青森港北防波堤西灯台	〃	N 40° 50′ 13.4″ E 140° 44′ 34.6″
青森港航路第一号灯標	〃	N 40° 51′ 11.7″ E 140° 45′ 08.6″
〃 第二号灯標	〃	N 40° 51′ 11.7″ E 140° 44′ 52.1″
青森港沖館第1号灯浮標	青森県	N 40° 51′ 38.9″ E 140° 44′ 18.3″
〃 第2号灯浮標	〃	N 40° 51′ 51.5″ E 140° 44′ 05.3″
青森港野内防波堤灯台	海上保安部	N 40° 51′ 19.4″ E 140° 49′ 07.8″

係留施設(大型けい船岸) Berths (Large Scale)

地 区 別 Area	施 設 名 称 Facility Name	管 理 者 Administrator	延 長 Elongation (m)	水 深 Water depth (m)	対象船舶 Target Ships (D/W)	バース数 Number of Berths
本 港 地 区 Port Area	堤 埠 頭 Tsutsumi Wharf	青森県 Aomori Prefecture	185	−10.0	15,000	1
	− 10.0m 岸 壁 Quay	〃	263	− 7.5	5,000	2
	− 7.5m 岸 壁 Quay	〃	179	− 9.0	8,000	1
	浜 町 埠 頭 Hamamachi Wharf	〃	132	− 7.5	5,000	1
	− 9.0m 東岸壁 Eastern quay	〃	125	− 7.5	5,000	1
	− 7.5m 岸 壁 Quay	〃	64	− 5.5	2,000	1
	中 央 埠 頭 Chuo Wharf	〃	360	−10.0	30,000(G/T)	1
沖 館 地 区 Okidate Area	新 中 央 埠 頭 Shin-Chuo Wharf	〃	100	− 6.5	2,000(G/T)	2
	− 10.0m 耐震岸壁 Earthquake resistant quay	〃	270	−13.0	40,000	1
	本港地区 Port Area	〃	185	−10.0	10,000	1
	− 6.5m 岸 壁 Quay	〃	260	− 7.5	5,000	2
	− 13.0m 岸 壁 Quay	〃	185	− 7.5	7,000(G/T)	1
	− 10.0m 岸 壁 Quay	〃	44	− 7.5	5,000	1
	− 7.5m 岸 壁 Quay	〃	44	− 7.5	5,000	1
	− 7.5m 耐震岸壁 Earthquake resistant quay	〃	200	− 7.5	6,000(G/T)	1
	東 西 オ イ ル 棧 橋 B Tozai Oil Pier B	東西オイルターミナル(株) Tozai Oilterminal Co., Ltd.	338	− 6.0	3,500(G/T)	2
	東 西 オ イ ル 棧 橋 A Tozai Oil Pier A	〃	105	− 6.4	3,854(G/T)	1
油 川 地 区 Aburakawa Area	フ ェ リ ー 埠 頭 第 1 号 棧 橋 Ferry Wharf Pier #1	(公財)青森県フェリー埠頭公社 Foundation Aomori Prefecture Ferry Terminal Corporation	310	−13.5	60,000	1
	フェリー埠頭棧橋 Ferry Wharf Pier	〃	117	− 8.0	1,500	1
野 内 地 区 Nonai Area	木 材 港 Timber harbor	青森県 Aomori Prefecture	70	− 4.2	1,000	1
	− 4.5m 岸 壁 Quay	〃	70	− 4.2	1,000	1
	ジャパンオイルネットワーク2号棧橋 Nonai Pier	ジャパンオイルネットワーク(株) Japan Oil Network Co., Ltd.	310	−13.5	60,000	1
野 内 地 区 Nonai Area	L P G 棧 橋 LPG Pier	ENEOSグローブガスターミナル(株) ENEOS Globe Gas Terminal Co., Ltd.	310	−13.5	60,000	1
	〃	〃	117	− 8.0	1,500	1
	L P G 1,000トン棧橋 LPG 1,000 ton Pier	〃	70	− 4.2	1,000	1

野 積 場

名 称	管理者	面積 (㎡)	主要取扱貨物
油 川 地 区	青森県	150,469	原 木
沖 館 埠 頭	〃	49,535	石 炭、金 属 < ず 珪 石、 砕 石
浜 町 埠 頭	〃	13,771	石 灰 石
堤 埠 頭	〃	40,585	米、 原 塩
原 別 地 区	〃	8,840	日 用 品
野 内 地 区	〃	5,890	〃
新 中 央 埠 頭	〃	23,412	大規模災害時緊急物資

上 屋

名 称	経 営 者	所 在 地	面積 (㎡)
県 営 上 屋 1 号	青 森 県	浜 町 埠 頭	2,988
6 号 上 屋	青森通運(株)	中 央 埠 頭	876
新 浜 3 号	日本通運(株)	〃	724
本 町 1 号 倉 庫	日本通運(株)	〃	

防 波 堤

名 称	管理者	延 長 (m)	構 造		摘 要
			様 式	主 材 料	
木材港東防波堤	青森県	87	混成式	ケーソン	昭和45年度完成
木材港西防波堤	〃	328	〃	〃	昭和42年度完成
油川船溜防波堤	〃	200	〃	ブロック	昭和54年度完成
油 川 防 波 堤	〃	560	〃	ケーソン	平成11年度完成
第一北防波堤(油川地区)	〃	800	〃	ケーソン	平成27年度完成
沖館西船溜東防波堤	〃	40		く い	昭和52年度完成
沖館西船溜西防波堤	〃	56		〃	昭和52年度完成
東 防 波 堤 (沖館地区)	〃	1,700	混成式	ケーソン	平成27年度完成
西 防 波 堤 (沖館地区)	〃	310	〃	〃	平成14年度完成
西船溜波除堤(西)B工区	〃	35	直立式	直立消波ブロック	平成10年度完成
西船溜防波堤	〃	50	混成式	〃	平成21年度完成
西 防 波 堤	〃	80	〃	ケーソン	昭和23年度完成
防 波 堤(北)(本港地区)	〃	318	〃	〃	平成15年度完成
東 防 波 堤 (本港地区)	〃	202	〃	〃	昭和59年度完成
防 波 堤 (2) (本港地区)	〃	71		く い	平成6年度完成
新北防波堤	〃	830	混成式	ケーソン	昭和44年度完成
堤埠頭防波堤	〃	100		く い	平成6年度完成
防 波 堤 (1) (本港地区)	〃	30	混成式	ブロック	平成7年度完成
西船溜波除堤(東)A工区	〃	50	直立式	直立消波ブロック	平成10年度完成
造道防波堤1号	〃	200	混成式	ケーソン	平成8年度完成
造道防波堤2号	〃	80	〃	ブロック	平成5年度完成
原 別 防 波 堤	〃	340	〃	〃	昭和60年度完成
〃	〃	120	傾斜式	捨 石	昭和58年度完成
野 内 防 波 堤	〃	340	混成式	ブロック	平成22年度完成
〃	〃	120	傾斜式		昭和60年度完成
ヨットハーバー北防波堤	〃	76	混成式	直立消波ブロック	昭和50年度完成
ヨットハーバー西防波堤	〃	201	〃	〃	平成11年度完成
浅 虫 防 波 堤	〃	80	直立式	〃	平成7年度完成
浅虫新北防波堤	〃	45	混成式	ブロック	平成5年度完成

航 路

名 称	延長 (m)	幅 員 (m)	水深 (m)
中 航 路	1,900	350～650	－13
西 航 路	1,500	300	－13
東 航 路	1,600	150	－10

冷 蔵 庫

経 営 者	棟数	面 積 (㎡)	取 扱 主要品種
青 森 冷 凍 ㈱ (中 央 埠 頭)	1	9,656	水 産 品
㈱ ヤ マ イ シ (浜 町 埠 頭)	1	4,485	水 産 品

給 水 施 設

所 在 地	管 理 者	数量	最大能力 (トン/時間)
沖館埠頭－7.5m岸 壁	青 森 県	4	18
沖館埠頭－10.0m岸 壁	〃	3	18
沖館埠頭－13.0m岸 壁	〃	4	18
新中央埠頭－10.0m岸 壁	〃	6	20
浜町埠頭－7.5m岸 壁	〃	2	20
浜町埠頭－9.0m東岸壁	〃	2	20
堤 埠 頭－7.5m岸 壁	〃	5	20
堤 埠 頭－10.0m岸 壁	〃	3	20
フ ェ リ ー 埠 頭	(公財)青森県フェリー埠頭公社	4	12
L P G 棧 橋	ENEOSグローブガスターミナル㈱	1	48