No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名、港湾名等		工種	設計概要	異常気象名	
		郡市町村	大字							
1	1	平川市	小国	中南地域県民局	(一級河川)	小国川	河川	復旧延長L=11.0m（左岸L=4.0m、右岸L=11.0m ） コンクリートブロック積工　小口止工　床固工　植生工(野芝) 排水工	8.16～17日	台風
2	2	平川市	切明1号	中南地域県民局	(一級河川)	小国川	河川	復旧延長L=14.0m（右岸L=14.0m ） コンクリートブロック積工　小口止工	8.16～17日	台風
3	3	平川市	切明2号	中南地域県民局	(一級河川)	小国川	河川	復旧延長L=51.0m （左岸L=7.0m、右岸L=51.0m ） コンクリートブロック積工　小口止工　吐口工　植生工(野芝)	8.16～17日	台風
4	4	六ヶ所村	大字平沼	上北地域県民局	(一級河川)	前川	河川	復旧延長L=47.6m（右岸L=47.6m ） かご護岸工　植生工(野芝)	8.16～17日	台風
5	5	七戸町	字下鳥谷部	上北地域県民局	(一級河川)	中野川	河川	復旧延長L=14.4m（右岸L=14.4m ） コンクリートブロック張工　小口止工　植生工(野芝)　根固工	8.16～17日	台風
6	6	七戸町	字夏間木	上北地域県民局	(一級河川)	栗ノ木沢川	河川	復旧延長L=53.0m（右岸L=53.0m ） かご護岸工　植生工(野芝)	8.16～17日	台風
7	7	十和田市	字川尻	上北地域県民局	(二級河川)	小林川	河川	復旧延長L=17.0m（左岸L=17.0m ） コンクリートブロック積工　小口止工　植生工(野芝)	8.16～17日	台風
8	8	東通村	蒲野沢1号	下北地域県民局	(二級河川)	田名部川	河川	復旧延長L=38.0m（右岸L=38.0m） コンクリートブロック張工　小口止工　植生工(野芝)	8.16～17日	台風
9	9	東通村	蒲野沢2号	下北地域県民局	(二級河川)	田名部川	河川	復旧延長L=26.0m（左岸L=26.0m） コンクリートブロック張工　小口止工　植生工(野芝)	8.16～17日	台風
10	10	むつ市	奥内１号	下北地域県民局	(二級河川)	今泉川	河川	復旧延長L=126.8m（右岸L=126.8m） コンクリートブロック積工　小口止工　横帯工　排水工	8.16～17日	台風
11	11	むつ市	奥内2号	下北地域県民局	(二級河川)	今泉川	河川	復旧延長L=25.3m（右岸L=25.3m） コンクリートブロック積工　小口止工	8.16～17日	台風
12	12	平川市	葛川	中南地域県民局	(一級河川)	浅瀬石川	河川	復旧延長L=49.2m（右岸L=49.2m） 大型ブロック積工　小口止工　舗装復旧工　防護柵工	8.22～23日	台風
13	13	東北町	字舘	上北地域県民局	(一級河川)	土場川	河川	復旧延長L=9.0m（左岸L=9.0m ） かご護岸工　植生工(野芝)	8.22～23日	台風
14	14	東北町	字鳥口平	上北地域県民局	(一級河川)	土場川	河川	復旧延長L=17.0m（左岸L=17.0m ） かご護岸工　植生工(野芝)	8.22～23日	台風
15	15	東北町	字土場	上北地域県民局	(一級河川)	土場川	河川	復旧延長L=19.0m（左岸L=19.0m ） 矢板護岸工　プレキャスト法枠工　平張コンクリートブロック工 植生工(野芝)　根固めブロック工	8.22～23日	台風
16	16	七戸町	字二ッ森家ノ後	上北地域県民局	(一級河川)	赤川	河川	復旧延長L=50.0m（右岸L=50.0m ） ブロックマット　盛土撤去工　盛土工	8.22～23日	台風
17	17	七戸町	字千刈道ノ上	上北地域県民局	(一級河川)	二ツ森川	河川	復旧延長L=10.4m（左岸L=10.4m、右岸L=10.4m ） 矢板護岸工　平張コンクリートブロック工　小口止工 植生工(野芝)	8.22～23日	台風
18	18	七戸町	字銀南木	上北地域県民局	(一級河川)	中野川	河川	復旧延長L=70.0m（左岸L=70.0m ） かご護岸工　植生工(野芝)	8.22～23日	台風
19	19	七戸町	字昕	上北地域県民局	(一級河川)	市ノ渡川	河川	復旧延長L=17.0m（左岸L=10.0m、右岸L=7.0m ） コンクリートブロック積工　かご護岸工　小口止工 植生工(野芝)	8.22～23日	台風

No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名、港湾名等		工種	設計概要	異常気象名	
		郡市町村	大字							
20	20	十和田市	大字藤島	上北地域県民局	(二級河川)	藤島川	河川	復旧延長L=11.0m (右岸L=11.0m) コンクリートブロック積工　小口止工	8.22～23日	台風
21	21	十和田市	字野ノ沢	上北地域県民局	(二級河川)	生内川	河川	復旧延長L=15.0m (左岸L=15.0m) かご護岸工　植生工(野芝)	8.22～23日	台風
22	22	野辺地町	字新田	上北地域県民局	(二級河川)	野辺地川	河川	復旧延長L=17.0m (右岸L=17.0m) かご護岸工	8.22～23日	台風
23	23	東通村	目名	下北地域県民局	(二級河川)	目名川	河川	復旧延長L=43.0m (右岸L=43.0m) コンクリートブロック積工　小口止工	8.22～23日	台風
24	24	新郷村	戸来	三八地域県民局	(一般国道)	国道454号	道路	復旧延長L=21.7m 法枠工　植生工(野芝)　擁壁工　軽量盛土工　舗装工	8.26～27日	豪雨
25	25	青森市	合子沢1号	東青地域県民局	(二級河川)	合子沢川	河川	復旧延長L=15.5m (右岸L=15.5m) コンクリートブロック積工　小口止工	8.30～31日	台風
26	26	青森市	合子沢2号	東青地域県民局	(二級河川)	合子沢川	河川	復旧延長L=13.8m (左岸L=13.8m) コンクリートブロック積工　小口止工	8.30～31日	台風
27	27	青森市	横内	東青地域県民局	(二級河川)	横内川	河川	復旧延長L=20.0m (左岸L=20.0m) コンクリートブロック積工　小口止工　根固工	8.30～31日	台風
28	28	青森市	諏訪沢	東青地域県民局	(二級河川)	野内川	河川	復旧延長L=25.5m (左岸L=25.5m) コンクリートブロック張工　小口止工　根固工	8.30～31日	台風
29	29	青森市	滝沢	東青地域県民局	(二級河川)	野内川	河川	復旧延長L=18.0m (右岸L=18.0m) コンクリートブロック張工　小口止工　植生工(野芝)	8.30～31日	台風
30	30	平内町	狩場沢	東青地域県民局	(二級河川)	堀差川	河川	復旧延長L=20.0m (左岸L=20.0m) コンクリートブロック積工　小口止工	8.30～31日	台風
31	31	八戸市	南郷島守	三八地域県民局	(一般県道)	島守八戸線	道路	復旧延長L=17.7m 植生工(野芝)　擁壁工　舗装工	8.30～31日	台風
32	32	八戸市	是川	三八地域県民局	(一般県道)	島守八戸線	道路	復旧延長L=16.0m 植生工(野芝)　擁壁工　舗装工	8.30～31日	台風
33	33	七戸町	字中田	上北地域県民局	(一級河川)	高瀬川	河川	復旧延長L=14.0m (左岸L=14.0m) 矢板護岸工　平張コンクリートブロック工　小口止工 植生工(野芝)　根固工	8.30～31日	台風
34	34	七戸町	字千刈道ノ下	上北地域県民局	(一級河川)	二ッ森川	河川	復旧延長L=20.0m (左岸L=20.0m) 築堤盛土工　平張コンクリートブロック工　小口止工 植生工(野芝)	8.30～31日	台風
35	35	七戸町	字治部袋	上北地域県民局	(一級河川)	中野川	河川	復旧延長L=20.0m (右岸L=20.0m) かご護岸工　植生工(野芝)	8.30～31日	台風
36	36	十和田市	字前川原	上北地域県民局	(二級河川)	奥入瀬川	河川	復旧延長L=40.2m (左岸L=40.2m) コンクリートブロック張工　小口止工	8.30～31日	台風
37	37	十和田市	字北向	上北地域県民局	(二級河川)	奥入瀬川	河川	復旧延長L=67.5m (右岸L=67.5m) コンクリートブロック積工　小口止工	8.30～31日	台風
38	38	十和田市	字赤石	上北地域県民局	(二級河川)	奥入瀬川	河川	復旧延長L=25.5m (右岸L=25.5m) コンクリートブロック積工　コンクリートブロック張工 小口止工　植生工(野芝)	8.30～31日	台風
39	39	十和田市	字柏木	上北地域県民局	(二級河川)	藤島川	河川	復旧延長L=8.0m (左岸L=8.0m) コンクリートブロック積工　小口止工	8.30～31日	台風

No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名、港湾名等		工種	設計概要	異常気象名	
		郡市町村	大字							
40	40	十和田市	字川尻	上北地域県民局	(二級河川)	小林川	河川	復旧延長L=9.0m（左岸L=9.0m ） コンクリートブロック積工　小口止工	8.30～31日	台風
41	42	十和田市	字生内1号	上北地域県民局	(二級河川)	生内川	河川	復旧延長L=64.5m（左岸L=64.5m ） コンクリートブロック積工　小口止工　植生工(野芝) 根固ブロック撤去再設置	8.30～31日	台風
42	43	十和田市	字生内2号	上北地域県民局	(二級河川)	生内川	河川	復旧延長L=16.0m（左岸L=16.0m ） コンクリートブロック積工　小口止工　植生工(野芝)	8.30～31日	台風
43	44	十和田市	字生内3号	上北地域県民局	(二級河川)	生内川	河川	復旧延長L=9.0m（左岸L=9.0m ） かご護岸工	8.30～31日	台風
44	45	十和田市	字野ノ沢1号	上北地域県民局	(二級河川)	生内川	河川	復旧延長L=16.0m（左岸L=16.0m ） かご護岸工	8.30～31日	台風
45	46	十和田市	字野ノ沢2号	上北地域県民局	(二級河川)	生内川	河川	復旧延長L=14.0m（左岸L=14.0m ） かご護岸工　植生工(野芝)	8.30～31日	台風
46	47	十和田市	字府金	上北地域県民局	(二級河川)	熊の沢川	河川	復旧延長L=26.0m（右岸L=26.0m ） コンクリートブロック積工　小口止工　植生工(野芝)	8.30～31日	台風
47	48	十和田市	字若狭	上北地域県民局	(二級河川)	熊の沢川	河川	復旧延長L=31.5m（左岸L=31.5m ） コンクリートブロック積工　小口止工	8.30～31日	台風
48	49	十和田市	字小沢口	上北地域県民局	(二級河川)	片淵川	河川	復旧延長L=34.0m（左岸L=34.0m ） コンクリートブロック積工　小口止工	8.30～31日	台風
49	50	十和田市	字沢頭	上北地域県民局	(二級河川)	中里川	河川	復旧延長L=26.0m（右岸L=26.0m ） コンクリートブロック張工　小口止工	8.30～31日	台風
50	51	十和田市	字鳥谷附	上北地域県民局	(二級河川)	中里川	河川	復旧延長L=25.0m（左岸L=25.0m ） コンクリートブロック積工　小口止工　植生工(野芝)	8.30～31日	台風
51	52	十和田市	大字奥瀬	上北地域県民局	(二級河川)	蔦川	砂防	復旧延長L=23.6m（左岸L=23.6m ） コンクリートブロック張工　小口止工　既設護岸裏込工 根固めブロック撤去再設置	8.30～31日	台風
52	53	七戸町	北天間舘	上北地域県民局	(一般県道)	後平青森線	道路	復旧延長L=18.0m コルゲートパイプ　吐口工　呑口工　張芝工(人工芝) 路盤工	8.30～31日	台風
53	54	七戸町	中天間舘	上北地域県民局	(一般県道)	後平青森線	道路	復旧延長L=33.0m 大型ブロック積工　小口止工　張芝工(野芝)　ガードレール工	8.30～31日	台風
54	55	七戸町	南天間舘1号	上北地域県民局	(一般県道)	後平青森線	道路	復旧延長L=39.0m コンクリートブロック積工　小口止工　張芝工(人工芝) ガードレール工	8.30～31日	台風
55	56	七戸町	南天間舘2号	上北地域県民局	(一般県道)	後平青森線	道路	復旧延長L=16.0m コンクリートブロック積工　小口止工　張芝工(野芝) 管渠工　ガードレール工	8.30～31日	台風
56	57	七戸町	南天間舘3号	上北地域県民局	(一般県道)	後平青森線	道路	復旧延長L=11.0m コンクリートブロック積工　小口止工　張芝工(野芝) 路盤工	8.30～31日	台風
57	58	七戸町	南天間舘4号	上北地域県民局	(一般県道)	後平青森線	道路	復旧延長L=13.0m 大型ブロック積工　小口止工　張芝工(野芝)　ガードレール工 路盤工	8.30～31日	台風

No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名、港湾名等		工種	設計概要	異常気象名	
		郡市町村	大字							
58	59	佐井村	佐井1号	下北地域県民局	(二級河川)	古佐井川	河川	復旧延長L=8.0m（右岸L=8.0m ） コンクリートブロック張工　小口止工　植生工(野芝)	8.30～31日	台風
59	60	佐井村	佐井2号	下北地域県民局	(二級河川)	古佐井川	河川	復旧延長L=158.0m（左岸L=138.0、右岸L=58.2m ） コンクリートブロック積工　コンクリートブロック張工 小口止工　横帯工　排水工	8.30～31日	台風
60	61	佐井村	佐井3号	下北地域県民局	(二級河川)	古佐井川	河川	復旧延長L=303.6m（左岸L=272.7m、右岸L=200.0m ） コンクリートブロック張工　小口止工　横帯工 植生工(野芝)　植生工(人工芝)	8.30～31日	台風
61	62	佐井村	佐井1号	下北地域県民局	(二級河川)	大佐井川	河川	復旧延長L=8.7m（左岸L=8.7m ） コンクリートブロック張工　小口止工	8.30～31日	台風
62	63	佐井村	佐井2号	下北地域県民局	(二級河川)	大佐井川	河川	復旧延長L=76.6m（右岸L=76.6m ） コンクリートブロック張工　小口止工　横帯工 植生工(野芝)	8.30～31日	台風
63	64	むつ市	脇野沢1号	下北地域県民局	(二級河川)	脇野沢川	河川	復旧延長L=142.4m（左岸L=120.9m、右岸L=43.0m ） コンクリートブロック積工　小口止工　根固工 アスファルト舗装工	8.30～31日	台風
64	65	むつ市	脇野沢2号	下北地域県民局	(二級河川)	脇野沢川	河川	復旧延長L=63.0m（左岸L=28.5m、右岸L=48.5m ） コンクリートブロック積工　小口止工	8.30～31日	台風
65	66	むつ市	脇野沢3号	下北地域県民局	(二級河川)	脇野沢川	河川	復旧延長L=22.0m（右岸L=22.0m ） コンクリートブロック張工　小口止工　排水工　植生工(野芝)	8.30～31日	台風
66	67	むつ市	大畑町二階滝1号	下北地域県民局	(一般県道)	薬研佐井線	道路	復旧延長L=8.0m 軽量盛土工　グラウンドアンカー工　舗装復旧工 ガードレール工	8.30～31日	台風
67	68	むつ市	大畑町二階滝2号	下北地域県民局	(一般県道)	薬研佐井線	道路	復旧延長L=14.0m 大型ブロック積工　小口止工　舗装復旧工	8.30～31日	台風
68	69	佐井村	古佐井山	下北地域県民局	(一般県道)	薬研佐井線	道路	復旧延長L=20.5m 路体盛土工　路床盛土工　ふとんかご工 プレキャストL型擁壁工　舗装復旧工	8.30～31日	台風