

No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名、港湾名等		工種	設計概要	異常気象名	
		郡市町村	大字							
1	1	蓬田村	阿弥陀川	東青	(二級河川)	阿弥陀川	河川	復旧延長 L=26.6m (左岸 L=26.6m) 護岸工 (現場打ちコンクリート) 小口止工	7.22~23日	梅雨前線豪雨
2	2	平川市	小国	中南	(一級河川)	小国川	河川	復旧延長 L=12.3m (右岸L=12.3m) コンクリートブロック積工 小口止工	7.22~23日	梅雨前線豪雨
3	3	平川市	碓ヶ関古懸1号	中南	(一級河川)	不動川	河川	復旧延長 L=9.7m (左岸 L=9.7m) コンクリートブロック積工 小口止工	7.22~23日	梅雨前線豪雨
4	4	平川市	碓ヶ関古懸2号	中南	(一級河川)	不動川	河川	復旧延長 L=12.7m (左岸 L=12.7m) コンクリートブロック積工 小口止工	7.22~23日	梅雨前線豪雨
5	5	平川市	切明	中南	(一般国道)	国道102号	道路	復旧延長 L=36.5m コンクリートブロック積工 小口止工 防護柵工	7.22~23日	梅雨前線豪雨
6	6	三戸町	蛇沼	三八	(一級河川)	浅水川	河川	復旧延長 L=79.0m (左岸 L=79.0m) コンクリートブロック積工 小口止工 植生工	7.22~23日	梅雨前線豪雨
7	7	田子町	田子	三八	(一級河川)	熊原川	河川	復旧延長 L=55.0m (左岸 L=55.0m) コンクリートブロック積工 小口止工 植生工	7.22~23日	梅雨前線豪雨
8	8	田子町	原	三八	(一級河川)	熊原川	河川	復旧延長 L=19.4m (左岸 L=19.4m) かご工 植生工	7.22~23日	梅雨前線豪雨
9	9	田子町	遠瀬1号	三八	(一級河川)	杉倉川	河川	復旧延長 L=20.2m (右岸L=20.2m) コンクリートブロック積工 小口止工 植生工 防護柵工	7.22~23日	梅雨前線豪雨
10	10	田子町	遠瀬2号	三八	(一級河川)	杉倉川	河川	復旧延長 L=13.0m (左岸 L=13.0m) かご工 植生工	7.22~23日	梅雨前線豪雨
11	11	田子町	遠瀬3号	三八	(一級河川)	杉倉川	河川	復旧延長 L=36.0m (左岸 L=11.0m、右岸 L=25.0m) コンクリートブロック張工 小口止工 植生工	7.22~23日	梅雨前線豪雨
12	12	十和田市	赤沼	上北	(二級河川)	奥入瀬川	河川	復旧延長 L=40.2m (左岸 L=40.2m) コンクリートブロック張工 小口止工 張芝工 根固工	7.22~23日	梅雨前線豪雨
13	13	十和田市	法量	上北	(二級河川)	奥入瀬川	河川	復旧延長 L=28.5m (左岸 L=28.5m) コンクリートブロック積工 小口止工 張芝工 根固工	7.22~23日	梅雨前線豪雨
14	14	むつ市	脇野沢	下北	(二級河川)	脇野沢川	河川	復旧延長 L=170.9m (左岸 L=120.6m、右岸 L=71.5m) コンクリートブロック積工 小口止工 アスファルト舗装工	7.22~23日	梅雨前線豪雨
15	15	むつ市	脇野沢寄浪	下北	(一般県道)	九艘泊脇野沢線	道路	復旧延長 L=22.0m 掘削 吹付法枠工 鉄筋挿入工 植生基材吹付工 縦排水工	7.22~23日	梅雨前線豪雨

No.	査定 番号	位 置		事業主体	河川名、路線名、港湾名等		工種	設計概要	異常気象名	
		郡市町村	大 字							
16	16	五所川原市	相内桂川	西北	(一級河川)	桂川	河川	復旧延長 L=19.0m (左岸 L=19.0m) コンクリートブロック張工 (大型連節ブロック) 小口止工 張芝工	8.24~25日	豪雨
17	17	五所川原市	太田1号	西北	(一級河川)	相内川	河川	復旧延長 L=23.0m (左岸 L=23.0m) かご工 張芝工	8.24~25日	豪雨
18	18	五所川原市	太田2号	西北	(一級河川)	相内川	河川	復旧延長 L=16.0m (左岸 L=16.0m) コンクリートブロック積工 小口止工 張芝工 根固工	8.24~25日	豪雨
19	19	五所川原市	太田3号	西北	(一級河川)	相内川	河川	復旧延長 L=30.6m (左岸 L=30.6m) コンクリートブロック張工 小口止工 張芝工	8.24~25日	豪雨
20	20	むつ市	脇野沢渡向	下北	(二級河川)	脇野沢川	河川	復旧延長 L=27.3m (右岸 L=27.3m) コンクリートブロック積工 小口止工	8.24~25日	豪雨
21	21	むつ市	脇野沢七引	下北	(二級河川)	脇野沢川	河川	復旧延長 L=24.0m (右岸 L=24.0m) コンクリートブロック積工 小口止工 根固工	8.24~25日	豪雨
22	22	鱒ヶ沢町	芦菴町	鱒ヶ沢	(二級河川)	堀切川	砂防	復旧延長 L=48.0m コンクリートブロック積工 小口止工 掘削 (排土) 吹付法砕工 鉄筋挿入工 植生工 排水工 横木-リンク工	27.4.3~29.9.1	地すべり