

部 長	次 長	課 長	副 課 長	審 査 者	設 計 者

1点

令和3年度 工事番号 第11回技術調査 第99号

熊原川

1点

河川災害復旧

1点

工事 実施 設計書

青森県 三戸郡田子町大字野面 地内

1点

工事日数 170日

1点

合格 : 310点以上 (満点344 × 0.9)

青 森 県

合計5点

工 事 総 括 表

1点
1点
1点

工事概要	施工延長 L = 181.40 m		
	大型ブロック積 緑化ブロック	1点	458.00 m ²
	小口止コンクリート 高炉生コン② 18-8-40 W/C ≤ 60%	1点	2.00 箇所
	張芝 野芝	1点	1140.00 m ²
	工事用道路	1点	1.00 式
	仮締切工	1点	1.00 式
	水替工	1点	1.00 式
設計額		変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	
計算式			

合計9点

本工事費内訳表

503-000-0001

3 頁

工事区分 工種 種別 細別・規格 積算要素	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
《本工事費》 施工延長 L = 181.40 m 築堤・護岸					
レベル 1	1	式	1点		
河川土工					
レベル 2	1	式	1点		
掘削工					
レベル 3	1	式	1点		
掘削 土砂	1点	1点	1点		
レベル 4・5	1,300	m3			
掘削 土砂 オープンカット	1点	1点	1点		施工 第 0-001 号表
レベル 3	1,350	m3			
盛土工					
レベル 3	1	式	1点		
路体(築堤)盛土 購入土	1点	1点	1点		
レベル 4・5	1,900	m3			
埋戻(購入土) 最大埋戻幅1m以上4m未満	1点	1点	1点		施工 第 0-002 号表
レベル 4・5	1,880	m3			

合計16点

本工事費内訳表

503-000-0001

4 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
法覆護岸工								1点						
				レベル 2		1		式						
作業土工								1点						
				レベル 3		1		式						
床掘り 土砂					1点	1点		1点						
				レベル 4・5		1,400		m3						
床掘り 土砂 標準					1点	1点		1点					施工 第 0-004 号表	
						1,370		m3						
埋戻し 土砂					1点	1点		1点						
				レベル 4・5		210		m3						
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					1点	1点		1点					施工 第 0-005 号表	
						38		m3						
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満					1点	1点		1点					施工 第 0-003 号表	
						169		m3						
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)								1点						
				レベル 3		1		式						
コンクリートブロック基礎 高炉生コン② 18-8-40 W/C≦60%					1点	1点		1点						
				レベル 4・5		112		m						

合計21点

本工事費内訳表

503-000-0001

5 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数量	単位	単価	金額	摘要
				現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉)	1点	1点	1点		施工第 0-006 号表
					13.9	m3			
				均しコンクリート 高炉生コン② 18-8-40 W/C≤60% 無筋・鉄筋構造物	1点	1点	1点		施工第 0-007 号表
					9.6	m3			
				大型ブロック積 緑化ブロック	1点	1点	1点		
				レベル 4・5	458	m2			
				大型ブロック積 水抜きパイプ 有	1点	1点	1点		施工第 0-008 号表
					458.4	m ²			
				胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40	1点	1点	1点		
				レベル 4・5	461	m3			
				胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック 再生砕石 RC-40	1点	1点	1点		施工第 0-009 号表
					460.8	m3			
				吸出し防止材(全面)設置 厚さ10mm以上引張強度1.0tf/m以上	1点	1点	1点		
				レベル 4・5	490	m2			
				吸出し防止材設置 設置条件 全面	1点	1点	1点		施工第 0-010 号表
					494	m ²			
				天端コンクリート 高炉生コン② 18-8-40 W/C≤60%	1点	1点	1点		
				レベル 4・5	13	m3			

合計27点

本工事費内訳表

503-000-0001

6 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数量	単位	単価	金額	摘要
		目地板							
		瀝青質目地板	t = 10mm	1点	0.9	m ²			施工第 0-011 号表
		天端コンクリート							
		18-8-40(高炉)		1点	12.9	m ³			施工第 0-012 号表
		一般養生							
		小口止コンクリート							
		高炉生コン②	18-8-40 W/C≤60%	1点	2	箇所			
		目地板							
		瀝青質目地板	t = 10mm	1点	5.5	m ²			施工第 0-011 号表
		* コンクリート							
		高炉生コン ②	18-8-40	1点	6.4	m ³			施工第 0-007 号表
		W/C≤60%	無筋・鉄筋構造物						
		型枠							
		一般型枠		1点	22.9	m ²			施工第 0-013 号表
		鉄筋・無筋構造物							
		型枠							
		化粧型枠		1点	5.6	m ²			施工第 0-014 号表
		鉄筋・無筋構造物							
		植生工							
					1	式			
		張芝		1点					
		野芝		1点	1,140	m ²			

合計25点

本工事費内訳表

503-000-0001

7 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数量	単位	単価	金額	摘要
	人力施工による植生工			張芝工	1,136	m ²			施工第 0-015 号表
				施工規模 500m ² 以上					
	構造物撤去工			レベル 2	1	式			
	構造物取壊し工			レベル 3	1	式			
	コンクリート構造物取壊し			無筋Co塊	13	m ³			
	構造物とりこわし			無筋構造物, 時間的制約 無	13.1	m ³			施工第 0-016 号表
				低騒音・低振動対策 不要					
	殻運搬			無筋Co塊	13	m ³			
	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物取壊機械積込			DID区間 無, 5.5km以下	13.1	m ³			施工第 0-017 号表
	殻処分			無筋Co塊	31	t			
	処分費			無筋Co塊	30.7	t	1,000		間T

合計24点

本工事費内訳表

503-000-0001

8 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
排水構造物工								1点						
				レベル 2	1			式						
管渠工(φ600 ヒューム管)								1点						
				レベル 3	1			式						
管渠 ヒューム管(B形管)600mm					1点	1点		1点						
				レベル 4・5	8			m						
ヒューム管(B形管) 据付 600mm					1点	1点		1点					施工第 0-018 号表	
					8.4			m						
* コンクリート 高炉生コン ② 18-8-40 W/C≤60% 無筋・鉄筋構造物					1点	1点		1点					施工第 0-007 号表	
					0.9			m ³						
型枠 一般型枠 均しコンクリート					1点	1点		1点					施工第 0-019 号表	
					2.4			m ²						
縦排水工								1点						
				レベル 3	1			式						
吐口工 高炉生コン ② 18-8-40 W/C≤60%					1点	1点		1点						
				レベル 4・5	1			箇所						
* コンクリート 高炉生コン ② 18-8-40 W/C≤60% 小型構造物					1点	1点		1点					施工第 0-020 号表	
					6.5			m ³						

合計21点

本工事費内訳表

503-000-0001

9 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数量	単位	単価	金額	摘要
		型枠							
		一般型枠		1点	1点	1点			施工第 0-021 号表
		小型構造物			36.4	m ²			
		型枠							
		化粧型枠		1点	1点	1点			施工第 0-022 号表
		小型構造物			4.9	m ²			
		均しコンクリート							
		高炉生コン ② 18-8-40		1点	1点	1点			施工第 0-007 号表
		W/C≤60% 無筋・鉄筋構造物			0.4	m ³			
		型枠							
		一般型枠		1点	1点	1点			施工第 0-019 号表
		均しコンクリート			2	m ²			
		かごマット							
		スロープ型		1点	1点	1点			
			レベル 4・5		15	m ²			
		かごマット設置 (スロープ型)							
		かご厚さ t=50cm, 亜鉛アルミメッキ		1点	1点	1点			施工第 0-023 号表
		割栗石 径15~20cm			14.5	m ²			
		吸出し防止材設置							
		設置条件 全面		1点	1点	1点			施工第 0-010 号表
					70	m ²			
		すりつけ工							
			レベル 2		1	式			
		雑工 (すりつけ工)							
			レベル 3		1	式			

合計23点

本工事費内訳表

503-000-0001

10頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数量	単位	単価	金額	摘要
	じゃかご			径 45cm	1点	1点	1点		
				レベル 4・5	24	m ²			
	じゃかご	設置		径 45cm	1点	1点	1点		施工第 0-024 号表
					38.8	m			
仮設工						1点			
				レベル 2	1	式			
工事用道路						1点			
				レベル 3	1	式			
	敷鉄板設置撤去			22×1524×3048	1点	1点	1点		
				レベル 4・5	149	m			
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去			1点	1点	1点		施工第 0-025 号表
					471	m ²			
	敷鉄板賃料			22×1524×3048	1点	1点	1点		施工第 0-027 号表
					133	枚			
	敷砂利			RC-40 W=1.0m t=10cm	1点	1点	1点		
				レベル 4・5	148	m			
	整地	敷均し(ルーズ)		標準	1点	1点	1点		施工第 0-028 号表
					6.0	m ³			

合計23点

本工事費内訳表

503-000-0001

11頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数量	単位	単価	金額	摘要
	再生クラッシュラン			RC-40	1点	1点	1点		
					5.6	m3			
	仮締切工					1点			
			レベル	3	1	式			
	大型土のう			耐候性	1点	1点	1点		
			レベル	4・5	123	袋			
	大型土のう製作・設置			製作・設置	1点	1点	1点		施工第 0-029 号表
				購入土	123	袋			
	大型土のう撤去			撤去	1点	1点	1点		施工第 0-031 号表
					123	袋			
	水替工					1点			
			レベル	3	1	式			
	ポンプ排水			常時排水 40m3未満	1点	1点	1点		
			レベル	4・5	100	日			
	ポンプ運転			0以上40 未満	1点	1点	1点		施工第 0-033 号表
				常時排水	100	日			
	ポンプ設置・撤去				1点	1点	1点		施工第 0-036 号表
					3	箇所			

合計23点

本工事費内訳表

503-000-0001

12頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数量	単位	単価	金額	摘要
直接工事費計						1点			
共通仮設						1点			
				レベル 1	1	式			
共通仮設費						1点			
				レベル 2	1	式			
運搬費						1点			
				レベル 3	1	式			
仮設材運搬費						1点			
				レベル 4・5	65	t			
仮設材(鋼矢板, H形鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬				北海道・東北・北陸・中国・四国・九州		1点			施工第 0-038 号表
				1車1回, 12m以内	65.2	t			
仮設材(鋼矢板, H形鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬				北海道・東北・北陸・中国・四国・九州		1点			施工第 0-038 号表
				1車1回, 12m以内	65.2	t			
仮設材等の積込み、取卸し費						1点			施工第 0-039 号表
					65.2	t			
役務費						1点			
				レベル 3	1	式			

合計17点

本工事費内訳表

503-000-0001

13頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数量	単位	単価	金額	摘要
借地料				1点	1点	1点			
			レベル 4・5		1	式			
借地料 (一式入力)				1点	1点	1点			施工 第 0-040 号表
					1	式			
現場環境改善費 (率分)						1点			
			レベル 3		1	式			
共通仮設費 (率分)									
			レベル 2		1	式			
純工事費									
現場管理費									
					1	式			
工事原価									
一般管理費等									
					1	式			
工事価格									

合計7点

施工 第 0-001 号
CB210100
503-000-0001

単価表

掘削 土砂
オープンカット 100 m3 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
01 運転手(特殊)	35.842	%			
06 軽油 ミニローリ渡(ハトロール給油)	15.444	%			
11 バックホウ(クローラ型) 標準型(超低騒音)排ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3(平積0.6m3)	48.698	%			
16 諸雑費					
合計	100	m3			
単位当り	1	m3			

A = **1点**
土砂

B = **1点**
オープンカット

D = **1点**
押土 無

E = **1点**
障害 無

F = **1点**
5000m3未満

合計5点

施工 第 0-002 号
V1000
503-000-0001

単価表

埋戻(購入土)

最大埋戻幅1m以上4m未満

100 m³ 当り

16 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1点	1点	1点		施工 第 0-003号表
	100	m ³			
02 山土 ルース 現着(10,000m ³ 未満に適用)	1点	1点	1点		
	133	m ³			
合計	100	m ³			
単位当り	1	m ³			

合計6点

施工 第 0-003 号
CB210410
503-000-0001

単価表

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 普通作業員	46.839	%			
02 特殊作業員	24.386	%			
03 運転手(特殊)	10.195	%			
06 軽油 ミニローリ渡(ハトロール給油)	4.358	%			
07 ガソリン レギュラー(スタンド渡)	0.102	%			
11 バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.8m3(平積0.6m3)	12.128	%			
12 振動ローリ賃料(ハトカイト式) 質量0.8~1.1t	1.823	%			
13 タンパ(ランマ)賃料 質量60~80kg	0.129	%			
16 諸雑費					

施工 第 0-003 号
CB210410
503-000-0001

単価表

埋戻し

最大埋戻幅1m以上4m未満

100 m3 当り

18 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計	100	m3			
単位当り	1	m3			

A =
最大埋戻幅1m以上4m未満

1点

合計1点

施工 第 0-004 号
CB210030
503-000-0001

単価表

床掘り 土砂 標準 100 m3 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
01 運転手(特殊)	40.732	%			
06 軽油 ミニローリ渡(ハトロール給油)	15.088	%			
11 バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.8m3(平積0.6m3)	44.148	%			
16 諸雑費					
合計	100	m3			
単位当り	1	m3			

A = **1点**
土砂

B = **1点**
標準

C = **1点**
無し

D = **1点**
障害 無

合計4点

施工 第 0-005 号
CB210410
503-000-0001

単価表

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 普通作業員	50.338	%			
02 特殊作業員	29.267	%			
03 運転手(特殊)	10.092	%			
06 軽油 ミニローリ渡(ハートル給油)	2.187	%			
07 ガソリン レギュラー(スタンド渡)	0.667	%			
11 バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.45m3(平積0.35m3)	6.573	%			
12 タンパ(ランマ)賃料 質量60~80kg	0.850	%			
16 諸雑費					
合計	100	m3			

施工 第 0-005 号
CB210410
503-000-0001

単価表

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1	m3			

A =
最大埋戻幅1m未満

1点

合計1点

施工 第 0-006 号
CB226170
503-000-0001

単価表

現場打基礎コンクリート

18-8-40(高炉)

10 m3 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
01 普通作業員	17.332	%			
02 型わく工	23.332	%			
03 土木一般世話役	9.770	%			
04 特殊作業員	8.578	%			
05 労務その他	10.605	%			
06 生コンクリート(高炉B) 土木②・港湾⑤ 18-8-40 W/C≤60%	22.877	%			
07 軽油 ミニローリ渡(ハ°トロール給油)	1.209	%			
10 材料その他	3.560	%			
11 バックホウ賃料(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3 2.9t吊 排ガ°s3基準	1.916	%			

施工 第 0-006 号
CB226170
503-000-0001

単価表

現場打基礎コンクリート
18-8-40(高炉)
10 m3 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
12 バック材賃料(クローラ型) 山積0.8 平積0.6 排ガス 2011年規制	0.810	%			
16 諸雑費					
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

A = 18-8-40(高炉)

1点

B = 基礎砕石 有

1点

C = 一般養生・特殊養生(練炭)

1点

合計3点

施工 第 0-007 号
CB240010
503-000-0001

単価表

均しコンクリート

高炉生コン ② 18-8-40
W/C≤60% 無筋・鉄筋構造物

10 m3 当り

24 頁

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
01 普通作業員	13.068	%			
02 特殊作業員	8.710	%			
03 土木一般世話役	6.689	%			
05 労務その他	2.131	%			
06 生コンクリート(高炉B) 土木②・港湾⑤ 18-8-40 W/C≤60%	69.380	%			
16 諸雑費					
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

A = **1点**
無筋・鉄筋構造物

B = **1点**
人力打設

C = **1点**
高炉生コン ② 18-8-40 W/C≤60%

合計3点

施工 第 0-007 号
CB240010
503-000-0001

単価表

均しコンクリート
高炉生コン ② 18-8-40
W/C≦60% 無筋・鉄筋構造物
10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-----------	-----	-----	-----	-----	-----

E =
一般養生
1点

G =
現場内小運搬 無
1点

L =
全ての費用
1点

合計3点

施工 第 0-008 号
CB226230
503-000-0001

単価表

大型ブロック積 水抜きパイプ 有 10 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 普通作業員	4.127	%			
02 ブロック工	4.372	%			
03 土木一般世話役	2.983	%			
04 特殊作業員	2.804	%			
05 労務その他	0.848	%			
06 (積み)河川景観タイプ ブロック系中空型 (Z1399510)	76.653	%			
11 ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ式 25t吊 排ガス(2次基準)	8.210	%			
16 諸雑費					
合計	10	m ²			

施工 第 0-008 号
CB226230
503-000-0001

単価表

大型ブロック積

水抜きパイプ 有

10 m² 当り

27 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1	m ²			

A =
水抜きパイプ 有

1点

B =
ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準:1.0)

1点

合計2点

施工 第 0-009 号
CB226120
503-000-0001

単価表

胴込・裏込材 (砕石) 大型ブロック
再生砕石 RC-40 10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 普通作業員	15.650	%			
02 特殊作業員	10.614	%			
03 運転手(特殊)	6.862	%			
05 労務その他	0.812	%			
06 再生クラッシュラン RC-40	58.234	%			
07 軽油 ミニローリ渡(ハ°トロール給油)	1.643	%			
11 バックホリ賃料(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3 2.9t吊 排ガス3基準	6.170	%			
16 諸雑費					
合計	10	m3			

施工 第 0-009 号
CB226120
503-000-0001

単価表

胴込・裏込材 (碎石) 大型ブロック
再生碎石 RC-40 10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1	m3			

A =
大型ブロック
1点

B =
再生碎石 RC-40
1点

合計2点

施工 第 0-010 号
CB224720
503-000-0001

単価表

吸出し防止材設置

設置条件 全面

100 m² 当り

30 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 普通作業員	15.884	%			
06 吸出防止材 厚さ10mm以上引張強度1.0tf/m以上Z1391980	84.109	%			
16 諸雑費					
合計	100	m ²			
単位当り	1	m ²			

A =
設置条件 全面

1点

合計1点

施工 第 0-011 号
CB224710
503-000-0001

単価表

目地板 瀝青質目地板 t = 10mm 10 m²当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 普通作業員	21.259	%			
02 土木一般世話役	5.297	%			
06 目地板 瀝青質板 厚10mm	73.431	%			
16 諸雑費					
合計	10	m ²			
単位当り	1	m ²			

A = **1点**
瀝青質目地板 t = 10mm

合計1点

施工 第 0-012 号
CB226180
503-000-0001

単価表

天端コンク
リート

18-8-40(高炉)
一般養生

10 m3 当り

32 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 型わく工	24.189	%			
02 普通作業員	12.947	%			
03 土木一般世話役	12.028	%			
04 特殊作業員	6.108	%			
05 労務その他	10.931	%			
06 生コンクリート(高炉B) 土木②・港湾⑤ 18-8-40 W/C≤60%	29.300	%			
07 軽油 ミニローリ渡(ハ°トロール給油)	1.217	%			
11 バックホウ賃料(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3 2.9t吊 排ガス3基準	3.276	%			
16 諸雑費					

施工 第 0-012 号
CB226180
503-000-0001

単価表

天端コンク
リート

18-8-40(高炉)
一般養生

10 m3 当り

33 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

A =
18-8-40(高炉)

1点

B =
一般養生

1点

合計2点

施工 第 0-013 号
CB240210
503-000-0001

単価表

型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 型わく工	52.268	%			
02 普通作業員	20.047	%			
03 土木一般世話役	8.988	%			
05 労務その他	18.688	%			
16 諸雑費					
合計	100	m ²			
単位当り	1	m ²			

A = 一般型枠
1点

B = 鉄筋・無筋構造物
1点

合計2点

施工 第 0-014 号
CB240210
503-000-0001

単価表

型枠
化粧型枠
鉄筋・無筋構造物
100 m² 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
01 型わく工	38.427	%			
02 普通作業員	14.738	%			
03 土木一般世話役	6.601	%			
05 労務その他	40.194	%			
16 諸雑費					
合計	100	m ²			
単位当り	1	m ²			

A =
化粧型枠

1点

B =
鉄筋・無筋構造物

1点

合計2点

施工 第 0-015 号
WB810870
503-000-0001

単価表

人力施工による植生工

張芝工
施工規模 500m²以上

1 m²当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 植生工(人力施工) [材工共] 張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	1.000	m ²			
02 諸雑費 (丸め)					
合計	1	m ²			

A =
張芝工

1点

B =
施工規模 500m²以上

1点

C =
時間制約を受ける場合の補正 無

1点

合計3点

単価表

構造物とりこわし

無筋構造物, 時間的制約 無
低騒音・低振動対策 不要

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 構造物とりこわし工 昼 [手間のみ] 無筋構造物 機械施工 制約無 8休	1.000	m3			
02 諸雑費 (丸め)					
合計	1	m3			

1点

1点

1点

A =
無筋構造物

B =
機械施工

C =
時間的制約 無

D =
夜間作業 無

E =
低騒音・低振動対策 不要

1点

1点

合計5点

施工 第 0-017 号
CB227010
503-000-0001

単価表

殻運搬

コンクリート(無筋・鉄筋)構造物取壊機械積込
DID区間 無, 5.5km以下

100 m3 当り

38 頁

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
01 運転手(一般)	41.786	%			
06 軽油 ミロリ渡(ハトロール給油)	11.950	%			
11 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級	46.252	%			
16 諸雑費					
合計	100	m3			
単位当り	1	m3			

A = **1点**
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物取壊

B = **1点**
機械積込

C = **1点**
DID区間 無

D =
5.5km以下

P 良好
= **1点**

Q =
全ての費用
1点

合計6点

施工 第 0-018 号
CB222860
503-000-0001

単価表

ヒューム管 (B形管)

据付
600mm

10 m 当り

39 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 普通作業員	16.050	%			
02 型わく工	15.064	%			
03 土木一般世話役	7.521	%			
04 特殊作業員	3.403	%			
05 労務その他	8.600	%			
06 ヒューム管 外圧管 1種 B 形 600×50×2430mm JISA5372	20.598	%			
07 生コンクリート(高炉B) 土木②・港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%	16.005	%			
08 異形棒鋼 SD345 D13	5.018	%			
09 軽油 ミニローリ渡(ハ°トロール給油)	0.478	%			

施工 第 0-018 号
CB222860
503-000-0001

単価表

ヒューム管 (B形管)

据付
600mm

10 m 当り

40 頁

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
10 材料その他	0.154	%			
11 バックホウ(クローラ型) クレーン機能付き・排ガス対策型(第1次基準値) 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.564	%			
14 機械その他	0.478	%			
15 鉄筋工 加工・組立[手間のみ] 一般構造物	5.052	%			
16 諸雑費					
合計	10	m			
単位当り	1	m			
A = 据付	B = 600mm	C = 360° 巻き			
D = 基礎砕石 無	E = 外圧管 1種	G = 高炉生コ ン ② 18-8-40 W/C ≤ 60%			

1点

1点

1点

1点

1点

1点

合計6点

施工 第 0-018 号
CB222860
503-000-0001

単価表

ヒューム管 (B形管)

据付
600mm

10 m 当り

41 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-----------	-----	-----	-----	-----	-----

H =
標準

1点

J =
全ての費用

1点

合計2点

施工 第 0-019 号
CB240210
503-000-0001

単価表

型枠 一般型枠
均しコンクリート 100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 型わく工	63.806	%			
02 普通作業員	15.372	%			
03 土木一般世話役	5.556	%			
05 労務その他	15.247	%			
16 諸雑費					
合計	100	m ²			
単位当り	1	m ²			

A = 一般型枠

1点

B = 均しコンクリート

1点

合計2点

施工 第 0-020 号
CB240010
503-000-0001

単価表

コン
リート

高炉生コン ② 18-8-40
W/C≤60% 小型構造物

10 m3 当り

43 頁

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
01 普通作業員	22.557	%			
02 特殊作業員	9.164	%			
03 土木一般世話役	8.893	%			
05 労務その他	2.184	%			
06 生コンクリート(高炉B) 土木②・港湾⑤ 18-8-40 W/C≤60%	57.169	%			
16 諸雑費					
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			
A = 1点 小型構造物	B = 1点 人力打設	C = 1点 高炉生コン ② 18-8-40 W/C≤60%			

合計3点

施工 第 0-020 号
CB240010
503-000-0001

単価表

コンク
リート

高炉生コン ② 18-8-40
W/C≦60% 小型構造物

10 m3 当り

44 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-----------	-----	-----	-----	-----	-----

E =
一般養生

1点

G =
現場内小運搬 無

1点

L =
全ての費用

1点

合計3点

施工 第 0-021 号
CB240210
503-000-0001

単価表

型枠 一般型枠 小型構造物 100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 型わく工	50.515	%			
02 普通作業員	25.020	%			
03 土木一般世話役	11.416	%			
05 労務その他	13.039	%			
16 諸雑費					
合計	100	m ²			
単位当り	1	m ²			

A = 一般型枠
1点

B = 小型構造物
1点

合計2点

施工 第 0-022 号
CB240210
503-000-0001

単価表

型枠 化粧型枠 小型構造物 100 m² 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
01 型わく工	37.134	%			
02 普通作業員	18.392	%			
03 土木一般世話役	8.392	%			
05 労務その他	36.047	%			
16 諸雑費					
合計	100	m ²			
単位当り	1	m ²			

A = 化粧型枠

1点

B = 小型構造物

1点

合計2点

施工 第 0-023 号
CB322210
503-000-0001

単価表

かごマット設置 (スロープ型)

かご厚さ t = 50cm, 亜鉛アルミメッキ
割栗石 径15~20cm

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 普通作業員	15.828	%			
02 特殊作業員	2.602	%			
03 運転手(特殊)	2.678	%			
04 土木一般世話役	1.846	%			
05 労務その他	0.909	%			
06 かごマット(スロープ型) H=50cm	48.231	%			
07 割詰石 15 ~20cm	18.608	%			
08 軽油 ミローリ渡(ハトロール給油)	1.159	%			
10 材料その他	4.544	%			

施工 第 0-023 号
CB322210
503-000-0001

単価表

かごマット設置 (スロープ型)

かご厚さ t = 50cm, 亜鉛アルミメッキ
割栗石 径15~20cm

100 m² 当り

48 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11 バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	3.450	%			
14 機械その他	0.130	%			
16 諸雑費					
合計	100	m ²			
単位当り	1	m ²			

1点

A =
かご厚さ t = 50cm

1点

B =
亜鉛アルミメッキ

1点

C =
割栗石

D =
割栗石 径15~20cm

1点

E =
全ての費用

1点

合計5点

施工 第 0-024 号
CB225010
503-000-0001

単価表

じゃかご

設置
径 45 cm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 普通作業員	16.652	%			
02 特殊作業員	13.560	%			
03 運転手(特殊)	9.748	%			
04 土木一般世話役	4.810	%			
06 円筒型蛇かご 計45cm×網目13cm×4.0mm(#8) (Z1203000)	19.724	%			
07 割詰石 15~20cm (Z0391070)	15.447	%			
08 軽油 ミニローリ渡(ハトロール給油)	3.686	%			
10 材料その他	4.769	%			
11 バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.8m3(平積0.6m3)	11.599	%			

施工 第 0-024 号
CB225010
503-000-0001

単価表

じゃかご

設置
径 45 cm

10 m 当り

50 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
16 諸雑費					
合計	10	m			
単位当り	1	m			

A =
設置

1点

B =
径 45 cm

1点

合計2点

施工 第 0-025 号
WB253610
503-000-0001

単価表

敷鉄板設置・撤去
設置・撤去
100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 土木一般世話役	0.295	人			
02 とび工	0.295	人			
03 普通作業員	0.295	人			
04 バックホウ運転(機-28) クローラ型 クレーン機能 山0.8平0.6 2.9t吊 排出ガス対策型 (第3次基準値)	0.295	日			施工 第 0-026号表
05 諸雑費 (率+丸め)	1.000	%			
合計	100	m ²			
単位当り	1	m ²			

A =
設置・撤去
1点

合計1点

施工 第 0-026 号
WK280020

単価表

バックホウ運転(機-28)

クローラ型 クレーン機能 山0.8平0.6 2.9t吊
排出ガス対策型 (第3次基準値)

1日当り

503-000-0001

52頁

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
01 運転手(特殊)	1.00	人			
02 軽油 マイクロ渡(ハトロール給油)	112.00	L			
03 バックホウ賃料(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3 2.9t吊 排ガス3基準	1.06	供用日			
04 諸雑費(丸め)					
合計	1	日			

A = クローラ型 クレーン機能 山0.8平0.6 2.9t吊

B =

C =

D =

E =

排出ガス対策型 (第3次基準値)

施工第25号の積算条件設定で自動生成される帳票なので加点対象外

施工 第 0-027 号
WB253630

単価表

敷鉄板賃料

22×1524×3048

1 枚当り

503-000-0001

53 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 鋼板(敷鉄板) 22×1524×3048 180日(6ヶ月)以内	1.000	枚・日			
03 整備費(敷鉄板) 鋼板 22×1524×3048	1.000	枚			
05 諸雑費(丸め)					
合計	1	枚			

1点

A = 22×1524×3048

B = 不足分弁償金数量 (t / 枚)

C = 供用日数 (日)

D = 継続工事 無

F = 整備費 無

1点

1点

合計3点

施工 第 0-028 号
CB210610
503-000-0001

単価表

整地 敷均し(ルーズ) 標準 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 普通作業員	28.569	%			
02 運転手(特殊)	27.593	%			
06 軽油 ミニローリ渡(ハトロール給油)	9.902	%			
11 ブルドーザ 普通・排出ガス対策型(第1次基準値) 15t級(13~16t)	33.884	%			
16 諸雑費					
合計	100	m3			
単位当り	1	m3			

A = 敷均し(ルーズ)
1点

B = 標準
1点

合計2点

施工 第 0-029 号
WB252730

単価表

大型土のう製作・設置

製作・設置
購入土

10 袋当り

503-000-0001

55 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 土木一般世話役	0.278	人			
02 特殊作業員	0.278	人			
03 普通作業員	0.278	人			
04 大型土のう袋材 耐候性	10.000	袋			
05 山土(10,000m3未満)Z1392860	10.000	m3			
06 バックホウ運転(機-28) クローラ型 クレーン機能 山0.8平0.6 2.9t吊 超低 排出ガス対策型(第3次基準値)	0.278	日			施工 第 0-030号表
08 諸雑費(率+丸め)	4.000	%			
合計	10	袋			
単位当り	1	袋			

単価表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-----------	-----	-----	-----	-----	-----

A =
製作・設置

1点

B =
購入土

1点

C =
6 m以下

1点

合計3点

施工 第 0-030 号
WK280020
503-000-0001

単価表

バックホウ運転(機-28) クローラ型 クレーン機能 山0.8平0.6 2.9t吊 超低
排出ガス対策型 (第3次基準値) 1日当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
01 運転手(特殊)	1.00	人			
02 軽油 ミニローリ渡(ハトロール給油)	98.00	L			
03 バックホウ賃料(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3 2.9t吊 排ガス3基準 超低	1.39	供用日			
04 諸雑費(丸め)					
合計	1	日			

A = クローラ型 クレーン機能 山0.8平0.6 2.9t吊 超低

B = C =

D = E = 排出ガス対策型 (第3次基準値)

施工第29号の積算条件設定で自動生成される帳票なので加点対象外

施工 第 0-031 号
WB252730
503-000-0001

単価表

大型土のう撤去 撤去 10 袋当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 土木一般世話役	0.069	人			
02 特殊作業員	0.069	人			
06 バックホウ運転(機-28) クローラ型 クレーン機能 山0.8平0.6 2.9t吊 超低 排出ガス対策型 (第3次基準値)	0.069	日			施工 第 0-032号表
09 諸雑費 (丸め)					
合計	10	袋			
単位当り	1	袋			

A = **1点**
撤去

C = **1点**
6 m以下

合計2点

施工 第 0-032 号
WK280020

単価表

バックホウ運転(機-28)

クローラ型 クレーン機能 山0.8平0.6 2.9t吊 超低
排出ガス対策型 (第3次基準値)

1日当り

503-000-0001

59頁

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
01 運転手(特殊)	1.00	人			
02 軽油 ミニローリ渡(ハトロール給油)	74.00	L			
03 バックホウ賃料(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3 2.9t吊 排ガス3基準 超低	1.26	供用日			
04 諸雑費(丸め)					
合計	1	日			

A = クローラ型 クレーン機能 山0.8平0.6 2.9t吊 超低

B =

C =

D =

E =

排出ガス対策型 (第3次基準値)

施工第31号の積算条件設定で自動生成される帳票なので加点対象外

単価表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 特殊作業員	0.170	人			
02 工事用水中ポンプ運転(機-30) 口径150mm揚程15m	1.000	日			施工 第 0-034号表
04 発動発電機運転(機-16) ディーゼルエンジン駆動25kVA 排出ガス対策型(第2次基準値)	1.000	日			施工 第 0-035号表
05 諸雑費(率+丸め)	1.000	%			
合計	1	日			

A =
0以上40 未満

1点

B =
常時排水

1点

C =
排出ガス対策型(第2次基準値)

1点

合計3点

施工 第 0-034 号
WK300020
503-000-0001

単価表

工事用水中ポンプ運転(機-30)

口径150mm揚程15m

1日当り

61頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 工事用水中ポンプ賃料 口径150mm 揚程15m	1.10	供用日			
02 諸雑費(丸め)					
合計	1	日			

A =
口径150mm揚程15m

B =

施工第33号の積算条件設定で自動生成される帳票なので加算対象外

施工 第 0-035 号
WK160020
503-000-0001

単価表

発動発電機運転(機-16)

ディーゼルエンジン駆動 2.5kVA
排出ガス対策型 (第2次基準値)

1日当り

62頁

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
02 軽油 ミロリ渡(ハトル給油)	79.00	L			
03 発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動) 25kVA 排出ガス対策型(2次基準)	1.10	供用日			
04 諸雑費(丸め)					
合計	1	日			

A =
ディーゼルエンジン駆動 2.5kVA

B =

C =

D =
排出ガス対策型 (第2次基準値)

施工第33号の積算条件設定で自動生成される帳票なので加点対象外

施工 第 0-036 号
WB252320
503-000-0001

単価表

ポンプ設置・撤去
1 箇所 当り
63 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 土木一般世話役	0.500	人			
02 特殊作業員	0.100	人			
03 普通作業員	2.000	人			
04 バックホウ運転(機-28) クローラ型 クレーン機能 山0.8 平0.6 2.9t吊 排出ガス対策型 (第2次基準値)	0.500	日			施工 第 0-037号表
05 諸雑費 (丸め)					
合計	1	箇所			

施工 第 0-037 号
WK280130

単価表

バックホウ運転(機-28)

クローラ型 クレーン機能 山0.8 平0.6 2.9t吊
排出ガス対策型 (第2次基準値)

1日当り

503-000-0001

64頁

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
01 運転手(特殊)	1.00	人			
02 軽油 ミニローリ渡(ハトロール給油)	69.00	L			
03 バックホウ賃料(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3 2.9t吊 排ガス2基準	1.16	供用日			
04 諸雑費(丸め)					
合計	1	日			

A = クローラ型 クレーン機能 山0.8 平0.6 2.9t吊

B =

C =

D =

E =

排出ガス対策型 (第2次基準値)

施工第36号から自動生成される帳票なので加点対象外

施工 第 0-038 号
WB010020
503-000-0001

単価表

仮設材(鋼矢板, H形鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州
1車1回, 12m以内 1 t 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
01 仮設材等の運搬費	1.000	t			
合計	1	t			

A = **1点**
北海道・東北・北陸・中国・四国・九州

B = 片道運搬距離 (km)

C = **1点**
12m以内

D = 割増各種

E = 運搬割増率

F = その他の諸料金 無
1点

合計3点

施工 第 0-039 号
WB010030
503-000-0001

単価表

仮設材等の積込み、取卸し費

1 t 当り

66 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 仮設材等の積込み、取卸し費	1.000	t			
合計	1	t			

A =
積込み、取卸し（往復分）

1点

合計1点

施工 第 0-040 号
WB010220
503-000-0001

単価表

借地料 (一式入力)

1 式当り

6 7 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 借地料	1.000	式			
合計	1	式			

A =
借地料 (千円)

登 録 単 価 表

503-000-0001

68 頁

単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価	摘 要
X0303101	割詰石 15～20cm (Z0391070)	m ³	4,500	
X0405202	大型土のう袋材 耐候性	袋	3,800	
X1201101	円筒型蛇かご 計45cm×網目13cm×4.0mm(#8) (Z1203000)	m	860	
X1308101	吸出防止材 厚さ10mm以上引張強度1.0tf/m以上Z1391980	m ²	540	
X1314602	(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型 (Z1399510)	m ²	13,500	
X1320102	山土(10,000m ³ 未満)Z1392860	m ³	2,200	
X8010000	処分費 無筋Co塊	t	1,000	

積算情報

単 価 地 区	田子町	1点	適用世代の既定値				
諸 経 費 工 種 区 分	河川工事	1点	適 用 世 代	令和 2年10月 1日	1点		
調 整 区 分	単独		単価適用年月日	令和 2年10月 1日			
施工地域・工事場所区分	補正無し	1点	歩掛適用年月日	令和 2年10月 1日			
除雪工事補正係数	1.00		損料適用年月日	令和 2年10月 1日			
施工時期等補正率	1.02%		諸経費適用年月日	令和 2年10月 1日			
現場管理費 冬期率(補正率)	85% (1.02%)	1点	適用世代の行個別指定		なし		
緊急工事補正率, 熱中症補正值	0.00%						
一般管理費 前払補正係数	1.00 35%を超え 40%以下						
契約保証区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合						
工期延長日数	0日						
海上輸送補正值	0.00%						
機械損料区分(豪雪割増)	一般						
労務単価	冬期歩掛補正率	0%					
	夜間補正・時間補正	なし					
船舶供用係数	なし					所 属	
週休2日補正	4週8休以上	1点				I C T補正	しない

合計6点