




ストリートファニチャー座席数				
内部	テーブル + ベンチ	4人掛	6 ヶ所	24 人
		6人掛	3 ヶ所	18 人
		8人掛	1 ヶ所	8 人
		UD4~5人掛	1 ヶ所	5 人
	ベンチ	7人掛	1 ヶ所	7 人
	小 計			62 人
外部	ベンチ	13人掛	1 ヶ所	13 人
	合 計			75 人

平面図 S = 1 : 1 0 0

○は設計GLから床の高さを表す



面積計算手順
A $8.50 \times 8.50 \times 3.14 \times \left(\frac{154^\circ}{360^\circ} \right) = 97.0478$
 $97.0478 - 16.65 \times 1.90 \times \frac{1}{2} = 81.2303$
B $8.50 \times 8.50 \times 3.14 \times \left(\frac{144^\circ}{360^\circ} \right) = 90.746$
 $90.746 - 16.30 \times 2.6 \times \frac{1}{2} = 69.556$
C $8.50 \times 8.50 \times 3.14 \times \left(\frac{135^\circ}{360^\circ} \right) = 85.0743$
 $85.0743 - 15.715 \times 3.3 \times \frac{1}{2} = 59.14455$
 $2 \{ (A - B) + C \}$
 $2 \{ (81.2303 - 69.556) + 59.14455 \} = 141.6377$

建築面積	141.64	m ²	約 42.85	坪
延べ面積	141.64	m ²	約 42.85	坪

求積図 S = 1 : 2 0 0