

工事番号 教施 第8-4号

設計書番号 508-170-0007

黒石養護学校運動場等改修工事

実施 設計書

黒石市あけぼの町 地内

2027年02月15日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	基盤整備	1	式
	施設整備	1	式
	グランド・コート整備	1	式
設計額	208,131,000 円 (内消費税 18,921,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基盤整備							
		式	1		9,350,095		
敷地造成工							
		式	1		8,179,158		
表土保全工							
		式	1		1,091,350		
表土掘削							内 1号
		m3	3,000		1,091,350		
掘削工							
		式	1		156,950		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 2号
		m3	430		156,950		
盛土工							
		式	1		6,900,744		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上						内 3号
		m3	1,000		6,880,980		
路肩盛土							内 4号
		m3	10		19,764		
法面整形工							
		式	1		30,114		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し						内 5号
		m2	60		30,114		
擁壁工							
		式	1		1,170,937		
作業土工							
		式	1		51,257		

設計内訳書（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂						内 6号
		m3	20		5,225		
埋戻し	土質:土砂						内 7号
		m3	10		21,724		
基面整正							内 8号
		m2	10		3,164		
路床盛土							内 9号
		m3	3		21,144		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)							
		式	1		969,641		
現場打基礎コンクリート							内 10号
		m	9		90,790		
コンクリート(間知)ブロック積							内 11号
		m2	18		386,820		
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)						内 12号
		m3	8		256,718		
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40						内 13号
		m3	9		87,326		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10						内 14号
		m2	2		10,028		
天端コンクリート							内 15号
		m	9		41,887		
足場							内 16号
		掛m2	20		96,072		
小口止工							
		式	1		150,039		

設計内訳書（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート							内 17号
		m3	2		125,844		
足場							内 18号
		掛m2	5		24,195		
施設整備							
		式	1		25,538,452		
園路広場整備工							
		式	1		13,601,101		
階段工							
		式	1		2,542,273		
コンクリート階段	コンクリート階段規格：土木(2)・港湾(5)高炉18-8-40						内 19号
		箇所	2		860,951		
小口止工							内 20号
		式	1		131,722		
手すり							内 21号
		m	15		1,549,600		
スロープ設置工							
		式	1		11,058,828		
スロープ設置(車両用)							内 22号
		式	1		3,164,757		
スロープ設置(歩行者用)							内 23号
		式	1		7,894,071		
築山工							
		式	1		6,766,788		
盛土工							
		式	1		1,169,070		

設計内訳書（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土工	施工幅員:4m以上						内 24号
		m3	2,900		1,169,070		
植生工							
		式	1		1,479,600		
人工張芝							内 25号
		m2	1,200		1,479,600		
階段工							
		式	1		2,977,180		
擬木階段							内 26号
		段	30		690,000		
手すり							内 27号
		m	20		2,287,180		
転落防止柵工							
		式	1		1,140,938		
転落防止柵							内 28号
		m	23		1,140,938		
畑整備工							
		式	1		4,217,875		
掘削工							
		式	1		4,217,875		
掘削	土質:土砂						内 29号
		m3	380		4,217,875		
堆肥場整備工							
		式	1		952,688		
掘削工							
		式	1		6,570		

設計内訳書（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土質:土砂						内 30号
		m3	20		6,570		
作業土工							
		式	1		19,662		
埋戻し	土質:土砂						内 31号
		m3	10		19,662		
場所打擁壁工							
		式	1		926,456		
基礎材							内 32号
		m2	26		45,435		
コンクリート							内 33号
		m3	9		255,334		
鉄筋							内 34号
		t	0.27		108,918		
型枠							内 35号
		m2	46		501,547		
目地材							内 36号
		m2	2		9,010		
金網							内 37号
		m2	13		6,212		
グラウンド・コート整備							
		式	1		75,054,912		
グラウンド・コート舗装工							
		式	1		50,261,240		
舗装準備工							
		式	1		1,835,400		

設計内訳書（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正	補足材:無し						内 38号
		m2	9,700		1,835,400		
グラウンド・コート用舗装工							
		式	1		48,425,840		
クレー舗装							内 39号
		m2	1,460		5,321,680		
芝生舗装							内 40号
		m2	8,200		42,689,200		
路床盛土	施工幅:4m以上						内 41号
		m3	1,000		414,960		
グラウンド・コート施設整備工							
		式	1		16,241,931		
グラウンド・コート柵工							
		式	1		15,211,119		
フェンス							内 42号
		m	380		15,211,119		
地下排水工							
		式	1		1,030,812		
床掘り	土質:土砂						内 43号
		m3	40		90,402		
地下排水							内 44号
		m	145		940,410		
構造物撤去工							
		式	1		5,048,537		
防護柵撤去工							
		式	1		126,016		

設計内訳書（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フェンス撤去							内 45号
		m	90		126,016		
構造物取壊し工							
		式	1		672,040		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋・鉄筋構造物						内 46号
		m3	45		672,040		
排水構造物撤去工							
		式	1		466,555		
U型側溝撤去	作業区分:再利用撤去						内 47号
		m	172		395,585		
蓋版撤去							内 48号
		枚	302		70,970		
照明設備撤去工							
		式	1		899,800		
投光器撤去							内 49号
		箇所	4		732,240		
分電盤撤去							内 50号
		箇所	1		143,060		
電線・ケーブル撤去							内 51号
		m	100		24,500		
防球ネット撤去工							
		式	1		2,170,000		
防球ネット撤去							内 52号
		式	1		2,170,000		
運搬処理工							
		式	1		714,126		

設計内訳書（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋・鉄筋)						内 53号
		m3	49		80,291		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋・鉄筋)						内 54号
		m3	49		149,900		
現場発生品運搬	発生材種類:廃プラスチック, 金属くず						内 55号
		t	6.5		483,935		
公園施設等撤去・移設工							
		式	1		311,204		
樹木伐採・抜根工							
		式	1		311,204		
支障木伐採							内 56号
		本	12		224,542		
支障木抜根							内 57号
		本	12		66,442		
支障木処分							内 58号
		m3	0.5		20,220		
仮設工							
		式	1		3,192,000		
交通管理工							
		式	1		3,192,000		
交通誘導警備員							内 59号
		人日	210		3,192,000		
直接工事費							
		式	1		109,943,459		
共通仮設							
		式	1		13,037,000		

設計内訳書（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費							
		式	1		2,412,000		
現場環境改善費							
		式	1		2,412,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		2,412,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		10,625,000		
純工事費							
		式	1		122,980,459		
現場管理費							
		式	1		40,394,000		
工事原価							
		式	1		163,374,459		
一般管理費等							
		式	1		25,835,541		
工事価格							
		式	1		189,210,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		18,921,000		
工事費計							
		式	1		208,131,000		

主工種 09:公園工事

主たる工種		単独（追加工事）：公園工事		合算工事：	
対象工事費	109,943,459	直接工事費	109,943,459	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	638,600	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			3,045,300		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2,7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			3,045,300	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額	支給品費（＋）		0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		106,898,159	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		106,259,559		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		8.20%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正		1.2	0.00%	
	除雪工事補正		1.00	0.00	0.00
	ICT施工補正		1.0	0.00	0.00
	率（補正後）	週休2日 週休2日(月単位) 1.01	9.94%	0.00%	
	計上額		10,625,000	0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 09:公園工事

現場環境改善費対象工事費		109,943,459	直接工事費	109,943,459		
非対象額計（一）		3,683,900				
管理費区分1		0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7		0	(工場原価)			
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9		3,045,300	(間接費非対象額)			
管理費区分T		638,600	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額	支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
現場環境改善費対象額（P i）						
	単独（追加工事）	106,259,559	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費						
	率（補正前）	2.27%		0.00%		0.00%
	市街地補正	市街地				
	率（補正後）	2.27%		0.00%		
	計上額	2,412,000		0		0
					調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 09:公園工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					13,037,000

現場管理費

主工種 09:公園工事

単独（追加工事）純工事費	122,980,459	単独（追加工事）直接工事費	109,943,459	単独（追加工事）共通仮設費	13,037,000
非対象額計（－）		3,045,300			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		3,045,300	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		119,935,159	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		119,296,559		0	0
現場管理費 率（補正前）		29.58%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.48%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		33.68%		0.00%	
計上額		40,394,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 09:公園工事

工事原価	163,374,459				
純工事費	122,980,459	現場管理費	40,394,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	3,045,300				
管理費区分9	3,045,300	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	160,329,159	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	159,690,559		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	16.08%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	16.08%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	160,329,159		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	25,835,541				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	黒石市		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	09:公園工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（１）－３	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 09:公園工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			109,943,459
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				109,943,459
	共通仮設費 (率分)	106,898,159	9.94	10,625,000
現場環境改善費対象工事費				109,943,459
	現場環境改善費 (率分)	106,259,559	2.27	2,412,000
現場管理費対象純工事費				122,980,459
	現場管理費	119,935,159	33.68	40,394,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				163,374,459
	一般管理費等	160,329,159	16.08	25,835,541
	業務委託費			0
工事価格				189,210,000
消費税等相当額				18,921,000
工事費計				208,131,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	表土掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	2, 990	365	1, 091, 350		管理費区分 : 0
合計					1, 091, 350		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	430	365	156, 950		管理費区分 : 0
合計					156, 950		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路床盛土	施工幅員:4. 0m以上					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210520		m3	270	399	107, 730		管理費区分 : 0
路床盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210520		m3	750	399	299, 250		管理費区分 : 0
再生クラッシャーラン RC-40							
Z002122003		m3	900	3, 000	2, 700, 000		管理費区分 : 0
山土 ルーズ 現着 (10, 000m3未満に適用)							
Z231365005		m3	1, 480	2, 550	3, 774, 000		管理費区分 : 0
合計					6, 880, 980		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	路肩盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クハ 締固め	全ての費用						02-01-03
CB210450		m3	12	1,647	19,764		管理費区分：0
合計					19,764		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	63	478	30,114		管理費区分：0
合計					30,114		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03 管理費区分 : 0
			m3	19	275	5, 225		
合計								
						5, 225		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410			m3	1	2,062	2,062		管理費区分:0
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	6	3,277	19,662		管理費区分:0
合計						21,724		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	基面整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	7	452	3, 164		管理費区分：0
合計					3, 164		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	路床盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210520		m3	3. 4	6, 219	21, 144		管理費区分：0
合計					21, 144		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	現場打基礎コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎コンクリート							単 1号
		m	9. 1	9, 977	90, 790		管理費区分：0
合計					90, 790		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	コンクリート(間知)ブロック積						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
間知ブロック積	不要						02-02-03
CB226060		m2	18	21, 490	386, 820		管理費区分：0
合計					386, 820		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	胴込・裏込コンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
胴込・裏込コンクリート		積工, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						02-02-04
CB221840			m3	7.7	33,340	256,718		管理費区分:0
合計						256,718		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	胴込・裏込材(碎石)		碎石規格:再生碎石 RC-40					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 再生碎石 RC-40						02-02-03
CB226120			m3	9. 4	9, 290	87, 326		管理費区分 : 0
合計						87, 326		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	目地板		目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10						02-02-18
CB224710			m2	2. 3	4, 360	10, 028		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	天端コンクリート							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
天端コンクリート								単 2号
			m	9. 1	4, 603	41, 887		管理費区分 : 0
合計								
						41, 887		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)						単 3号 02-04-01
WB252110		掛m2	24	4, 003	96, 072		管理費区分 : 0
合計					96, 072		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	1. 6	29, 390	47, 024		管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	7	11, 260	78, 820		管理費区分 : 0
合計					125, 844		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)						単 4号 02-04-01
WB252110		掛m2	4. 7	5, 148	24, 195		管理費区分 : 0
合計					24, 195		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	コンクリート階段	コンクリート階段規格: 土木(2)・港湾(5)高炉18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート階段A							単 5号
		箇所	1	350, 895	350, 895		管理費区分 : 0
コンクリート階段B							単 6号
		箇所	1	510, 056	510, 056		管理費区分 : 0
合計					860, 951		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	小口止工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 8	29, 390	52, 902		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	7	11, 260	78, 820		02-02-06 管理費区分 : 0
合計					131, 722		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	手すり						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
手すり		m	14. 9	104, 000	1, 549, 600		単 7号 管理費区分 : 0
合計					1, 549, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	スロープ 設置(車両用)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削工							単 8号
		式	1		48, 691		管理費区分：0
盛土工							単 9号
		式	1		140, 123		管理費区分：0
法面整形工							単 10号
		式	1		45, 888		管理費区分：0
法面工							単 11号
		式	1		118, 368		管理費区分：0
側溝工							単 12号
		式	1		23, 410		管理費区分：0
地下排水工							単 13号
		式	1		891, 956		管理費区分：0
集水桝・マンホール工							単 14号
		式	1		169, 794		管理費区分：0
舗装工							単 15号
		式	1		1, 726, 527		管理費区分：0
合計					3, 164, 757		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	スロープ 設置(歩行者用)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削工							単 16号
		式	1		11, 023		管理費区分：0
盛土工							単 17号
		式	1		597, 516		管理費区分：0
法面整形工							単 18号
		式	1		30, 926		管理費区分：0
法面工							単 19号
		式	1		79, 775		管理費区分：0
側溝工							単 20号
		式	1		736, 902		管理費区分：0
集水桝・マンホール工							単 21号
		式	1		155, 123		管理費区分：0
舗装工							単 22号
		式	1		891, 225		管理費区分：0
手すり							単 23号
		式	1		5, 391, 581		管理費区分：0
合計					7, 894, 071		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	路床盛土工		施工幅員:4m以上					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土 CB210520		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
			m3	2, 930	399	1, 169, 070		管理費区分 : 0
合計								
						1, 169, 070		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	人工張芝							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝								02-02-01
CB220910			m2	1, 200	1, 233	1, 479, 600		管理費区分 : 0
合計						1, 479, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	擬木階段						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	擬木階段		段	30	23, 000	690, 000	単 24号 管理費区分：0
	合計					690, 000	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	手すり						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	手すり		m	20	104, 000	2, 080, 000	単 7号 管理費区分：0
	基礎工		m	20	10, 359	207, 180	単 25号 管理費区分：0
	合計					2, 287, 180	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	転落防止柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
転落防止柵		m	23	37, 700	867, 100		単 26号 管理費区分：0
基礎工		m	23	11, 906	273, 838		単 27号 管理費区分：0
合計					1, 140, 938		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	掘削	土質：土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	375	365	136, 875		02-01-02 管理費区分：0
黒土 ZZ99*01*06001		m3	583	7, 000	4, 081, 000		管理費区分：0
合計					4, 217, 875		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	掘削		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	18	365	6, 570		管理費区分 : 0
合計								
						6, 570		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	埋戻し		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	6	3,277	19,662		管理費区分:0
合計						19,662		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	基礎材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	13	1, 870	24, 310		管理費区分 : 0
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	12. 5	1, 690	21, 125		管理費区分 : 0
合計					45, 435		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	2. 6	29, 390	76, 414		管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	6	29, 820	178, 920		管理費区分 : 0
合計					255, 334		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	鉄筋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13, 全ての費用						04-03-12
CB431720		t	0. 27	403, 400	108, 918		管理費区分：0
合計					108, 918		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	2. 4	5, 829	13, 989		管理費区分：0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	43. 3	11, 260	487, 558		管理費区分：0
合計					501, 547		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	目地材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	1. 5	6, 007	9, 010		管理費区分：0
合計					9, 010		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	金網						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶接金網 (G3551) 径6. 0×150×150							
Z001450009		m2	12. 5	497	6, 212		管理費区分：0
合計					6, 212		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	不陸整正		補足材:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正		無し, 全ての費用						03-03-02
CB410010			m2	9, 660	190	1, 835, 400		管理費区分 : 0
合計								
						1, 835, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	ｸﾚｰ舗装							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		100mm, 1層施工, 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	1, 462	742	1, 084, 804		管理費区分 : 0
表面処理工								単 28号
			m2	1, 462	239	349, 418		管理費区分 : 0
表層工								単 29号
			m2	1, 462	2, 659	3, 887, 458		管理費区分 : 0
合計								
						5, 321, 680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	芝生舗装						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	8, 200	742	6, 084, 400		管理費区分 : 0
表層							単 30号
		m2	8, 200	3, 231	26, 494, 200		管理費区分 : 0
人工張芝							02-02-01
CB220910		m2	8, 200	1, 233	10, 110, 600		管理費区分 : 0
合計					42, 689, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	路床盛土	施工幅: 4m以上					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210520		m3	1, 040	399	414, 960		管理費区分 : 0
合計					414, 960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	フェンス						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フェンス工							単 31号
		m	379. 5	33, 170	12, 588, 015		管理費区分：0
基礎工							単 32号
		m	379. 5	6, 912	2, 623, 104		管理費区分：0
合計					15, 211, 119		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	床掘り	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	38	2, 379	90, 402		管理費区分：0
合計					90, 402		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	地下排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用						02-02-05
CB222770		m	144. 9	1, 841	266, 760		管理費区分：0
フィルター材	単粒度碎石 5号 20-13, 全ての費用						02-02-05
CB222780		m3	34. 6	12, 440	430, 424		管理費区分：0
吸出し防止材設置							02-02-17
CB224720		m2	152. 1	865	131, 566		管理費区分：0
L字継手 VU100×100							
ZZ99*01*02001		個	4	6, 490	25, 960		管理費区分：0
T字継手 VU100×100							
ZZ99*01*02002		個	10	6, 490	64, 900		管理費区分：0
十字継手 VU100×100							
ZZ99*01*02003		個	2	10, 000	20, 000		管理費区分：0
直継手 VU100×L300							
ZZ99*01*02004		個	1	800	800		管理費区分：0
合計					940, 410		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	フェンス撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フェンス撤去		m	89. 5	1, 408	126, 016		単 33号 管理費区分：0
合計					126, 016		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋・鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	25. 2	11, 200	282, 240		単 34号 06-01-04 管理費区分：0
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	20	19, 490	389, 800		単 35号 06-01-04 管理費区分：0
合計					672, 040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号	U型側溝撤去	作業区分: 再利用撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	再利用撤去, 無し, 無し, U型側溝150, L=600mm, 60kg/個以下, 無し, 無し	m	150. 2	2, 309	346, 811		単 36号 01-10-01 撤去 管理費区分: 0
U型側溝 WB821410	再利用撤去, 無し, 無し, 落蓋式側溝240A, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し	m	22. 1	2, 207	48, 774		単 37号 01-10-01 撤去 管理費区分: 0
合計					395, 585		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	蓋版撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	再利用撤去, 無し, U型側溝150縞鋼板蓋, 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	300	235	70, 500		単 38号 01-10-01 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	再利用撤去, 無し, 集水枘600×600縞鋼板蓋, 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	2	235	470		単 39号 01-10-01 管理費区分: 0
合計					70, 970		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 49号	投光器撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
投光器撤去							単 40号
		箇所	4	183, 060	732, 240		管理費区分：9
合計					732, 240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 50号	分電盤撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
分電盤撤去							単 41号
		箇所	1	143, 060	143, 060		管理費区分：9
合計					143, 060		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 51号	電線・ケーブル撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電線・ケーブル撤去							単 42号
		m	100	245	24, 500		管理費区分：0
合計					24, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 52号	防球ネット撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防球ネット撤去							単 43号
		式	1		2, 170, 000		管理費区分：9
合計					2, 170, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 53号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋・鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 3. 3km以下, 全ての費用	m3	25. 2	1, 448	36, 489		02-02-07 管理費区分 : 0
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 3. 3km以下, 全ての費用	m3	24. 2	1, 810	43, 802		02-02-07 管理費区分 : 0
合計					80, 291		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 54号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋・鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	59. 3	1, 000	59, 300		単 44号 01-02-02 無筋Co殻 管理費区分 : T
処分費(t) WB020052		t	60. 4	1, 500	90, 600		単 45号 01-02-02 鉄筋Co殻 管理費区分 : T
合計					149, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 55号	現場発生品運搬	発生材種類:廃プラスチック, 金属くず					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 3. 0km以下	t	6. 5	1, 867	12, 135		01-02-02 管理費区分: 0
処分費(t) WB020052		t	4. 7	100, 000	470, 000		単 46号 01-02-02 廃プラスチック 管理費区分: T
処分費(t) WB020052		t	1. 8	1, 000	1, 800		単 47号 01-02-02 金属くず 管理費区分: T
合計					483, 935		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 56号	支障木伐採						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支障木伐採 幹周20cm未満		本	8	1, 191	9, 528		単 48号 造園修景積算の手引き 管理費区分: 0
支障木伐採 幹周20cm以上30cm未満		本	2	2, 107	4, 214		単 49号 造園修景積算の手引き 管理費区分: 0
支障木伐採 幹周30cm以上60cm未満		本	2	105, 400	210, 800		単 50号 造園集計積算の手引き 管理費区分: 0
合計					224, 542		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 57号	支障木抜根						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支障木抜根 幹周20cm未満		本	8	3, 841	30, 728		単 51号 造園修景積算の手引き 管理費区分：0
支障木抜根 幹周20cm以上30cm未満		本	2	12, 201	24, 402		単 52号 造園修景積算の手引き 管理費区分：0
支障木抜根 幹周30cm以上60cm未満		本	2	5, 656	11, 312		単 53号 造園修景積算の手引き 管理費区分：0
合計					66, 442		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 58号	支障木処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 8. 5km以下	t	0. 7	4, 743	3, 320		01-02-02 管理費区分：0
処分費(t) WB020052		t	0. 2	22, 000	4, 400		単 54号 01-02-02 支障木伐採 管理費区分：T
処分費(t) WB020052		t	0. 5	25, 000	12, 500		単 55号 01-02-02 支障木抜根 管理費区分：T
合計					20, 220		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 59号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 56号 02-04-04
WB010212		人日	210	15, 200	3, 192, 000		管理費区分 : 0
合計					3, 192, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	基礎コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	9, 977
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石	CB221110	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用					02-02-02	
			m2	7. 2	1, 870	13, 464	管理費区分 : 0	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用					02-03-01	
			m3	1. 14	36, 200	41, 268	管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					02-02-06	
			m2	4	11, 260	45, 040	管理費区分 : 0	
合計								
						99, 772		
単価								
						9, 977	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	天端コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	4,603
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	0.8	29,390	23,512	管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					02-02-06	
			m2	2	11,260	22,520	管理費区分 : 0	
合計						46,032		
単価						4,603	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB252110	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	4, 003
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 5	36, 210	54, 315	管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	4. 5	31, 930	143, 685	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 7	22, 640	61, 128	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							[] [1]	
単価補正1. 000	L001130006		日	0. 8	52, 400	41, 920	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	33%	式	1		99, 252	管理費区分 : 0	
合計						400, 300		
単価						4, 003	円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB252110	足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	5, 148
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1. 6	36, 210	57, 936	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	7	31, 930	223, 510	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 3	22, 640	29, 432	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006						[] [1]	
			日	1. 4	52, 400	73, 360	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	34%					[1] []	
			式	1		130, 562	管理費区分 : 0	
合計						514, 800		
						5, 148	円／掛m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	コンクリート階段A		単位	箇所	単位数量	1	単価	350, 895
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石 CB221110	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用						02-02-02	
		m2	24. 1	1, 510	36, 391	管理費区分 : 0		
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06	
		m2	12. 1	11, 260	136, 246	管理費区分 : 0		
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01	
		m3	5. 7	29, 390	167, 523	管理費区分 : 0		
溶接金網(G3551) 径6. 0×150×150 Z001450009								
		m2	21. 6	497	10, 735	管理費区分 : 0		
合計						350, 895		
						350, 895	円／箇所	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	コンクリート階段B		単位	箇所	単位数量	1	単価	510, 056
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石 CB221110	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用						02-02-02	
		m2	34. 6	1, 510	52, 246	管理費区分 : 0		
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06	
		m2	18. 4	11, 260	207, 184	管理費区分 : 0		
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01	
		m3	8	29, 390	235, 120	管理費区分 : 0		
溶接金網(G3551) 径6. 0×150×150 Z001450009								
		m2	31. 2	497	15, 506	管理費区分 : 0		
合計						510, 056		
						510, 056	円／箇所	
単価								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	手すり		単位	m	単位数量	1	単価	104, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
自立型手摺 SUS304 ミラネ仕上げ 34φ クネットステンレス 自立型 QSUS-STAND ZZ99*01*05003							管理費区分：0		
			m	1	104, 000	104, 000			
合 計						104, 000			
単 価						104, 000	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	掘削工		単位	式	単位数量	1	単価	48, 691	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満					02-01-02		
CB210100			m3	133. 4	365	48, 691	管理費区分 : 0		
合 計									
						48, 691			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	盛土工		単位	式	単位数量	1	単価	140, 123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タパ 締固め CB210450		全ての費用					02-01-03	
			m3	37. 5	1, 647	61, 762	管理費区分：0	
路床盛土 CB210520		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し					02-01-02	
			m3	148. 5	399	59, 251	管理費区分：0	
路体(築堤)盛土 CB210510		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し					02-01-02	
			m3	73. 5	260	19, 110	管理費区分：0	
合計								
						140, 123		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	法面整形工		単位	式	単位数量	1	単価	45, 888	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
法面整形		盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用					02-02-01		
CB220010			m2	96	478	45, 888	管理費区分 : 0		
合 計									
						45, 888			

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 11号	法面工		単位	式	単位数量	1	单価	118, 368	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
人工張芝		CB220910					02-02-01		
			m2	96	1, 233	118, 368	管理費区分 : 0		
合計									
						118, 368			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	側溝工		単位	式	単位数量	1	単価	23, 410	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
作業土工							単 57号		
			m	3. 1	559	1, 732			
U型側溝 WB821410		再利用撤去・据付け, 無し, 無し, 鉄筋 コンクリートU型 JIS A 5372, 240 240×24 0×600, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュ					単 58号 01-10-01 管理費区分：0		
			m	3. 1	6, 993	21, 678			
合 計							23, 410		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	地下排水工		単位	式	単位数量	1	単価	891, 956	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
作業土工							単 59号		
			m	17. 7	1, 353	23, 948			
ボックスカルバート CB222880		据付, 1. 0m/個, 1. 25<B<=2. 5 1. 25<H<=2. 5, 基礎碎石+均しコンクリート, 標準, 全ての費用					02-02-05		
			m	17. 7	49, 040	868, 008			
合 計									
						891, 956			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	集水桝・マンホール工		単位	式	単位数量	1	単価	169, 794
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝							単 60号	
			基	2	84, 897	169, 794	管理費区分 : 0	
合計						169, 794		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	舗装工		単位	式	単位数量	1	単価	1, 726, 527
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		380mm, 2層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用					03-03-02	
	CB410030		m2	303	2, 176	659, 328	管理費区分 : 0	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40, 12mm, 1層施工, 全ての費用					03-03-02	
	CB410040		m2	303	433	131, 199	管理費区分 : 0	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, (2)再生密粒度As(13), プライムコート PK-3, 全ての費用					03-03-03	
	CB410260		m2	300	1, 770	531, 000	管理費区分 : 0	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, (5)再生密粒度As(13F), タックコート PK-4, 全ての費用					03-03-03	
	CB410260		m2	300	1, 350	405, 000	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 726, 527		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	掘削工		単位	式	単位数量	1	単価	11, 023
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満					02-01-02	
			m3	30. 2	365	11, 023	管理費区分 : 0	
合計						11, 023		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	盛土工		単位	式	単位数量	1	単価	597, 516
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クハ 締固め		全ての費用					02-01-03	
	CB210450		m3	18. 4	1, 647	30, 304	管理費区分：0	
路床盛土		2. 5m未満					02-01-02	
	CB210520		m3	74. 9	6, 219	465, 803	管理費区分：0	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満					02-01-02	
	CB210510		m3	16. 6	6, 109	101, 409	管理費区分：0	
合計								
						597, 516		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	法面整形工		単位	式	単位数量	1	単価	30, 926
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 CB220010		盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用					02-02-01	
			m2	64. 7	478	30, 926	管理費区分 : 0	
合計								
						30, 926		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

单 19号	法面工		単位	式	単位数量	1	単価	79,775
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝 CB220910							02-02-01	
			m2	64.7	1,233	79,775	管理费区分：0	
合計						79,775		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	側溝工		単位	式	単位数量	1	単価	736, 902
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業土工							単 61号	
			m	35. 7	3, 727	133, 053	管理費区分：0	
U型側溝		再利用撤去・据付け, 無し, 無し, 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, 240 240×240×600, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュ					単 58号 01-10-01	
WB821410			m	1. 9	6, 993	13, 286	管理費区分：0	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 25m3/10m, 有り, 再生クラッシュ					単 62号 01-10-01	
WB821420			m	31. 9	12, 930	412, 467	管理費区分：0	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 26m3/10m, 有り, 再生クラッシュ					単 63号 01-10-01	
WB821420			m	1. 9	12, 950	24, 605	管理費区分：0	
蓋版		据付け, 無し, 自由勾配側溝用ふた車道用 300用 400×500, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し					単 64号 01-10-01	
WB821430			枚	28	2, 389	66, 892	管理費区分：0	
蓋版		据付け, 無し, 自由勾配側溝用滑止Gr縦断用 300用 T-25 400×995, 40kg/枚以下, 無し, 無し					単 65号 01-10-01	
WB821430			枚	3	18, 090	54, 270	管理費区分：0	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
CB240010			m3	1. 1	29, 390	32, 329	管理費区分：0	
合計						736, 902		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	集水桝・マンホール工		単位	式	単位数量	1	単価	155, 123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し , 無し					02-01-03	
			m3	1. 7	332	564	管理費区分 : 0	
埋戻し CB210410		最大埋戻幅1m未満					02-01-03	
			m3	1. 2	3, 277	3, 932	管理費区分 : 0	
基面整正 CB210080							02-01-03	
			m2	0. 9	452	406	管理費区分 : 0	
現場打集水桝 B600×L600×H300							単 66号	
			基	1	47, 901	47, 901	管理費区分 : 0	
プレキャスト集水陥巣 B600×L600×H600							単 67号	
			基	1	102, 320	102, 320	管理費区分 : 0	
合計						155, 123		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	舗装工		単位	式	単位数量	1	単価	891, 225
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	CB410030	150mm, 1層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用					03-03-02	
			m2	83. 6	933	77, 998	管理費区分 : 0	
上層路盤(車道・路肩部)	CB410040	クラッシャー C-20, 100mm, 1層施工, 全ての費用					03-03-02	
			m2	83. 6	924	77, 246	管理費区分 : 0	
表層(車道・路肩部)	CB410260	1. 4m以上3. 0m以下, 30mm, (7) 再生細粒度As (13F), プライムコート PK-3, 全ての費用					03-03-03	
			m2	79. 6	1, 632	129, 907	管理費区分 : 0	
樹脂系すべり止め舗装工	WB812020	歩道(路側帯・スクラップを含む), RPN-50 1, 100m2未満, 無, 無, 無, 無, 無, 1. 0m 超え(標準)					単 68号 06-02-07	
			m2	79. 6	7, 614	606, 074	管理費区分 : 0	
合計								
						891, 225		

單僱使用年月	2026.04
步掛適用年月	2026.04
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 68 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	擬木階段		単位	段	単位数量	1	単価	23, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾗ擬木階段 PW1020F型 二本組ﾍｯﾄ ｸﾞﾙｰﾅ W=2. 0m ZZ99*01*05001			段	1	20, 800	20, 800	管理費区分 : 0	
擬木階段 据付費 ZZ99*01*05002			段	1	2, 200	2, 200	管理費区分 : 0	
合計						23, 000		
単価						23, 000	円／段	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	基礎工		単位	m	単位数量	10	単価	10, 359
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	CB210030	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し					02-01-03	
			m3	9. 3	332	3, 087	管理費区分 : 0	
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m未満					02-01-03	
			m3	8. 73	3, 277	28, 608	管理費区分 : 0	
基面整正	CB210080						02-01-03	
			m2	1. 6	452	723	管理費区分 : 0	
基礎砕石	CB221110	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用					02-02-02	
			m2	1. 6	1, 510	2, 416	管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
			m2	5. 4	10, 050	54, 270	管理費区分 : 0	
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	0. 41	35, 350	14, 493	管理費区分 : 0	
合計						103, 597		
単価						10, 359	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	転落防止柵		単位	m	単位数量	1	単価	37,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐雪型勾配対応転落防止柵 JT2S型 H1100C 柱ピッチ2.0m 塗装品 ZZ99*01*05004							管理費区分：0	
		m	1	34,200	34,200			
耐雪型勾配対応転落防止柵 組立施工費 ZZ99*01*05005							管理費区分：0	
		m	1	3,500	3,500			
合計						37,700		
単価						37,700	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	基礎工		単位	m	単位数量	10	単価	11, 906
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	CB210030	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し					02-01-03	
			m3	8. 82	332	2, 928	管理費区分 : 0	
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m未満					02-01-03	
			m3	8. 16	3, 277	26, 740	管理費区分 : 0	
基面整正	CB210080						02-01-03	
			m2	1. 25	452	565	管理費区分 : 0	
基礎砕石	CB221110	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用					02-02-02	
			m2	1. 25	1, 510	1, 887	管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
			m2	6. 4	10, 050	64, 320	管理費区分 : 0	
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	0. 64	35, 350	22, 624	管理費区分 : 0	
合計						119, 064		
単価						11, 906	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	表面処理工		単位	m2	単位数量	100	単価	239
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
R0102			人	0. 45	22, 640	10, 188	管理費区分：0	
表層安定剤 塩化カルシウム 1. 0kg/m2								
ZZ99*01*03001			kg	100	80	8, 000	管理費区分：0	
化粧砂 細目 0. 003m3/m2								
ZZ99*01*03002			m3	0. 3	6, 400	1, 920	管理費区分：0	
仕上転圧 エンジンローラ 0. 5～1. 0t								
ZZ99*01*03003			h	0. 56	6, 840	3, 830	管理費区分：0	
合計						23, 938		
単価						239	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	表層工		単位	m2	単位数量	100	単価	2, 659
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	1. 96	30, 700	60, 172	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 2	22, 640	27, 168	管理費区分：0	
混合土 人工 ¹ 砕 ² 疎水性土壌改良砂							100m2×0. 10×1. 28×1 5×30% 管理費区分：0	
	ZZ99*01*03004		t	5. 76	18, 500	106, 560		
混合土 赤土							100m2×0. 10×1. 4×40 % 管理費区分：0	
	ZZ99*01*03005		m3	5. 6	5, 000	28, 000		
混合土 山砂							100m2×0. 10×1. 28×3 0% 管理費区分：0	
	ZZ99*01*03006		m3	3. 84	4, 400	16, 896		
ブルドーザ 6t級								
	ZZ99*01*03007		h	0. 27	11, 300	3, 051	管理費区分：0	
トラクタ 1t級								
	ZZ99*01*03008		h	0. 32	7, 290	2, 332	管理費区分：0	
振動ローラ コンバインド型 3～4t								
	ZZ99*01*03009		h	1. 93	11, 300	21, 809	管理費区分：0	
合計						265, 988		
単価						2, 659	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	表層		単位	m2	単位数量	100	単価	3, 231
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	1. 96	30, 700	60, 172	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 8	22, 640	40, 752	管理費区分：0	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 12	36, 210	4, 345	管理費区分：0	
混合土 良質土								
	ZZ99*01*03010		m3	19. 6	5, 000	98, 000	管理費区分：0	
混合土 山砂								
	ZZ99*01*03006		m3	7. 68	4, 400	33, 792	管理費区分：0	
土質改良材 無機質系改良材 15. 0L/m2								
	ZZ99*01*03011		L	1, 500	18	27, 000	管理費区分：0	
土質改良材 有機質系改良材 7. 5L/m2								
	ZZ99*01*03012		L	750	35	26, 250	管理費区分：0	
肥料 混合化成肥料+微量要素肥料 100g/m2								
	ZZ99*01*03013		kg	10	341	3, 410	管理費区分：0	
ブルドーザ 6t級								
	ZZ99*01*03007		h	0. 4	11, 300	4, 520	管理費区分：0	
トラクタ 1t級								
	ZZ99*01*03008		h	0. 32	7, 290	2, 332	管理費区分：0	
振動ローラ コンパント型 3～4t								
	ZZ99*01*03009		h	2	11, 300	22, 600	管理費区分：0	
合計						323, 173		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

单	30号	表層		単位	m2	単位数量	100	単価	3, 231
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価								円／m2	
							3, 231		
								</	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	フェンス工		単位	m	単位数量	1	単価	33, 170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積雪型縦格子フェンス SP-CK型 めっき処理材+塗装 H1500 柱ピッチ2. 0m ZZ99*01*04001			m	1	29, 500	29, 500	管理費区分 : 0	
積雪型縦格子フェンス 組立施工費 ZZ99*01*04002			m	1	3, 670	3, 670	管理費区分 : 0	
合計						33, 170		
単価						33, 170	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	基礎工		単位	m	単位数量	10	単価	6, 912
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	CB210030	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し					02-01-03	
			m3	4. 92	332	1, 633	管理費区分 : 0	
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m未満					02-01-03	
			m3	4. 55	3, 277	14, 910	管理費区分 : 0	
基面整正	CB210080						02-01-03	
			m2	1. 01	452	456	管理費区分 : 0	
基礎砕石	CB221110	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用					02-02-02	
			m2	1. 01	1, 510	1, 525	管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
			m2	4. 05	10, 050	40, 702	管理費区分 : 0	
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	0. 28	35, 350	9, 898	管理費区分 : 0	
合計								
						69, 124		
単価								
						6, 912	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04		
						歩掛適用年月		2026. 04		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 33号		フェンス撤去			単位	m	単位数量	100	単価	1, 408
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 ビーム式・パネル式 単価補正2. 000 (FP3)		Q001168004		m	100	1, 407. 6	140, 760	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		式	1		40	管理費区分：0		
合計							140, 800			
単価							1, 408	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 34号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1	11, 195. 95	11, 195	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		5	管理費区分：0		
合計						11, 200			
単価						11, 200	円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	19, 490	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 140 (FP3)		Q001611007					管理費区分：0		
			m3	1	19, 487. 44	19, 487			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1		3			
合 計							19, 490		
単 価							円／m3 19, 490		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 36号 WB821410	U型側溝	再利用撤去, 無し, 無し, U型側溝150, L=600mm, 60kg/個以下, 無し, 無し	単位	m	単位数量	10	単価	2, 309	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無 単価補正0. 510 (FP3)		Q001365001	m	10	2, 308. 12	23, 081	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9	管理費区分：0		
合計						23, 090			
単価						2, 309	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 37号 WB821410		U型側溝	再利用撤去, 無し, 無し, 落蓋式側溝2 40A, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し	単位	m	単位数量	10	単価	2, 207
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正0. 510 (FP3)			Q001365003	m	10	2, 206. 16	22, 061	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)			ZS3000004	式	1		9	管理費区分 : 0	
合計							22, 070		
単価							2, 207	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 38号 WB821430		蓋版 再利用撤去, 無し, U型側溝150縞鋼板 蓋, 40kg/枚以下, 無し, 無し		単位	枚	単位数量	100	単価	235
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正0. 620 (FP3)		Q001367001		枚	100	235. 88	23, 588	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		式	1		2	管理費区分 : 0	
合計							23, 590		
単価							235	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号 WB821430	蓋版	再利用撤去, 無し, 集水桝600×600縞 鋼板蓋, 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	235
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正0. 620 (FP3)		Q001367001	枚	100	235. 88	23, 588	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						23, 590		
単価						235	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	投光器撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	183, 060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		R0201					管理費区分：0	
			人	2	27, 230	54, 460		
高所作業車		ZZ99*01*01001					管理費区分：0	
			台	1	40, 000	40, 000		
ユニック車		ZZ99*01*01002					管理費区分：0	
			台	1	31, 000	31, 000		
照明設備撤去諸経費		ZZ99*01*01003					管理費区分：0	
			式	1		57, 600		
合計							183, 060	
単価							183, 060 円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	分電盤撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	143, 060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工							管理費区分：0	
R0201			人	2	27, 230	54, 460		
ユニック車							管理費区分：0	
ZZ99*01*01002			台	1	31, 000	31, 000		
照明設備撤去諸経費							管理費区分：0	
ZZ99*01*01003			式	1		57, 600		
合計							143, 060	
単価							円／箇所	
						143, 060		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	電線・ケーブル撤去		単位	m	単位数量	1	単価	245
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工	R0201						管理費区分 : 0	
			人	0. 009	27, 230	245		
合計						245		
単価						245	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	防球ネット撤去		単位	式	単位数量	1	単価	2, 170, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
1・3塁側昇降式ネット・ワイヤ・ウインチ等解体								
	ZZ99*01*01004		式	1		235, 000	管理費区分：0	
ソフトボール場バックネット解体								
	ZZ99*01*01005		式	1		35, 700	管理費区分：0	
根巻コンクリート解体								
	ZZ99*01*01006		箇所	9	33, 600	302, 400	管理費区分：0	
コンクリートポール抜柱 L=15. 0m								
	ZZ99*01*01007		本	11	43, 400	477, 400	管理費区分：0	
コンクリートポール抜柱 L=14. 0m								
	ZZ99*01*01008		本	1	40, 400	40, 400	管理費区分：0	
埋戻し用山砂(材工共)								
	ZZ99*01*01009		m3	10	5, 300	53, 000	管理費区分：0	
レッカー 10tR								
	ZZ99*01*01010		日	2	89, 800	179, 600	管理費区分：0	
バックホー								
	ZZ99*01*01011		日	4	48, 200	192, 800	管理費区分：0	
ブレーカー								
	ZZ99*01*01012		日	3	48, 300	144, 900	管理費区分：0	
高所作業車								
	ZZ99*01*01013		日	2	49, 400	98, 800	管理費区分：0	
防球ネット撤去諸経費								
	ZZ99*01*01014		式	1		410, 000	管理費区分：0	
合計						2, 170, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 無筋Co殻		Y007600001003					管理費区分：T	
			t	100	1, 000	100, 000		
合計						100, 000	円／t	
単価						1, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 鉄筋Co殻 Y007600001004							管理費区分：T	
			t	100	1, 500	150, 000		
合計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 46号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	100, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
処分費 処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ Y007600001005							管理費区分 : T		
			t	100	100, 000	10, 000, 000			
合 計						10, 000, 000			
単 価						100, 000	円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04		
						歩掛適用年月		2026. 04		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 47号 WB020052		処分費 (t)			単位	t	単位数量	100	単価	1, 000
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		Y007600001006						管理費区分 : T		
処分費 金属くず				t	100	1, 000	100, 000			
合計								100, 000		
単価								円／t		
							1, 000			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	支障木伐採 幹周20cm未満		単位	本	単位数量	10	単価	1, 191
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
	R0104		人	0. 1	24, 680	2, 468	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 21	22, 640	4, 754	管理費区分：0	
チェーンソー運転							単 72号	
			日	0. 09	32, 600	2, 934	管理費区分：0	
トラック運転 2t							単 73号	
			台	0. 05	34, 950	1, 747	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分：0	
合計						11, 910		
単価						1, 191	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	支障木伐採 幹周20cm以上30cm未満		単位	本	単位数量	10	単価	2, 107
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
	R0104		人	0. 18	24, 680	4, 442	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 33	22, 640	7, 471	管理費区分：0	
チェーンソー運転							単 72号	
			日	0. 12	32, 600	3, 912	管理費区分：0	
トラック運転 2t							単 73号	
			台	0. 15	34, 950	5, 242	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0	
合計						21, 070		
単価						2, 107	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	支障木伐採 幹周30cm以上60cm未満		単位	本	単位数量	1	単価	105, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
	R0104		人	0. 7	24, 680	17, 276	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 35	22, 640	30, 564	管理費区分：0	
チェーンソー運転							単 74号	
			日	0. 37	32, 600	12, 062	管理費区分：0	
トラック運転 2t							単 75号	
			台	1. 3	34, 950	45, 435	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		63	管理費区分：0	
合計						105, 400		
単価						105, 400	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	支障木抜根 幹周20cm未満		単位	本	単位数量	1	単価	3, 841
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	0. 08	22, 640	1, 811		
チェーンソー運転							単 72号	
			日	0. 01	32, 600	326	管理費区分：0	
クレーン車運転							単 76号	
			h	0. 09	7, 293	656	管理費区分：0	
トラック運転 2t							単 73号	
			台	0. 03	34, 950	1, 048	管理費区分：0	
合 計							3, 841	
単 価							円／本	
						3, 841		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	支障木抜根 幹周20cm以上30cm未満		単位	本	単位数量	1	単価	12, 201
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	0. 24	22, 640	5, 433		
チェーンソー運転							単 74号 管理費区分：0	
			日	0. 04	32, 600	1, 304		
クレーン車運転							単 76号 管理費区分：0	
			h	0. 27	7, 293	1, 969		
トラック運転 2t							単 73号 管理費区分：0	
			台	0. 1	34, 950	3, 495		
合計							12, 201	
単価							12, 201 円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	支障木抜根 幹周30cm以上60cm未満		単位	本	単位数量	10	単価	5, 656
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	1. 15	22, 640	26, 036		
チェーンソー運転							単 77号	
			日	0. 17	32, 600	5, 542	管理費区分：0	
クレーン車運転							単 76号	
			h	1. 27	7, 293	9, 262	管理費区分：0	
トラック運転 2t							単 73号	
			台	0. 45	34, 950	15, 727	管理費区分：0	
合 計							56, 567	
単 価							円／本	
						5, 656		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	22, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		処分費 木くず(生木)(枝・幹) Y007600001001					管理費区分：T	
			t	100	22, 000	2, 200, 000		
合計						2, 200, 000	円／t	
						22, 000		
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	25, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		処分費 木くず(抜根材) Y007600001002					管理費区分：T	
			t	100	25, 000	2, 500, 000		
合計						2, 500, 000	円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	15,200	15,200		
合計								
						15,200		
単価							円／人日	
						15,200		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	作業土工		単位	m	単位数量	10	単価	559
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	CB210030	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し					02-01-03	
			m3	1	332	332	管理費区分 : 0	
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m未満					02-01-03	
			m3	1	3, 277	3, 277	管理費区分 : 0	
基面整正	CB210080						02-01-03	
			m2	4. 4	452	1, 988	管理費区分 : 0	
合計								
						5, 597		
単価								
						559	円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号 WB821410	U型側溝	再利用撤去・据付け, 無し, 無し, 鉄筋 コンクリートU型 JIS A 5372, 240 240×24 0×600, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュ	単位	m	単位数量	10	単価	6, 993
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365001	m	10	4, 525. 74	45, 257	管理費区分 : 0	
U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無 単価補正0. 510 (FP3)		Q001365001	m	10	2, 308. 12	23, 081	管理費区分 : 0	
再生クラッシュヤーン RC-40		Z002122003	m3	0. 528	3, 000	1, 584	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		8	管理費区分 : 0	
合計						69, 930		
単価						6, 993	円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	作業土工		単位	m	単位数量	10	単価	1, 353
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	CB210030	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し					02-01-03	
			m3	3	332	996	管理費区分 : 0	
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m未満					02-01-03	
			m3	3	3, 277	9, 831	管理費区分 : 0	
基面整正	CB210080						02-01-03	
			m2	6	452	2, 712	管理費区分 : 0	
合計								
						13, 539		
単価								
						1, 353	円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	プレキャスト集水桝		単位	基	単位数量	1	単価	84, 897
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	CB210030	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し					02-01-03	
			m3	0. 6	332	199	管理費区分 : 0	
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m未満					02-01-03	
			m3	0. 4	3, 277	1, 310	管理費区分 : 0	
基面整正	CB210080						02-01-03	
			m2	0. 7	452	316	管理費区分 : 0	
プレキャスト集水桝	CB222800	据付, 400kgを超え600kg以下, 有り, 全ての費用					02-02-05	
			基	1	8, 172	8, 172	管理費区分 : 0	
プレキャスト集水桝(材料費)	CB222810						02-02-05	
			基	1	57, 000	57, 000	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレーチング(鎖付) T-2 500×500用	Z230153005							
			組	1	17, 900	17, 900	管理費区分 : 0	
合計								
						84, 897		
単価								
						84, 897	円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	作業土工		単位	m	単位数量	10	単価	3, 727
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	CB210030	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し					02-01-03	
			m3	13. 7	332	4, 548	管理費区分 : 0	
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m未満					02-01-03	
			m3	8	3, 277	26, 216	管理費区分 : 0	
基面整正	CB210080						02-01-03	
			m2	14. 4	452	6, 508	管理費区分 : 0	
合計								
						37, 272		
単価								
						3, 727	円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 25m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	12, 930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000 Z231024190			個	5	11, 300	56, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 265	19, 150	5, 074	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 6	3, 000	1, 800	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		85	管理費区分：0	
合計						129, 300		
単価						12, 930	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 26m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	12, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000 Z231024190			個	5	11, 300	56, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 276	19, 150	5, 285	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 6	3, 000	1, 800	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		74	管理費区分：0	
合計						129, 500		
単価						12, 950	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500, 40を超え17 0kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 389
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500mm		Z231031005	枚	100	1, 420	142, 000	管理費区分 : 0	
合計						238, 900		
単価						2, 389	円／枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 自由勾配側溝用滑止Gr 縦断用 300用 T-25 400×995, 40kg /枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	18, 090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	380. 46	38, 046	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 300用 T-25 400×995mm		Z230154060	枚	100	17, 700	1, 770, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		954	管理費区分 : 0	
合計						1, 809, 000		
単価						18, 090	円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	現場打集水桝 B600×L600×H300		単位	基	単位数量	1	単価	47,901
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	CB221110	12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャー 40〜0,全ての費用					02-02-02	
			m2	0.14	1,690	236	管理費区分：0	
型枠	CB240210	一般型枠,鉄筋・無筋構造物					02-02-06	
			m2	1.67	11,260	18,804	管理費区分：0	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用					02-03-01	
			m3	0.21	29,390	6,171	管理費区分：0	
蓋版	WB821430	据付け,無し,ますぶた用滑止Gr(鎖付) T-2 600×600用,40kg/枚以下,無し,無し					単 78号 01-10-01	
			枚	1	22,690	22,690	管理費区分：0	
合計								
						47,901		
単価							円／基	
						47,901		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水餡巣 B600×L600×H600		単位	基	単位数量	1	単価	102, 320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桙		据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, 全ての費用					02-02-05	
CB222800			基	1	10, 030	10, 030	管理費区分 : 0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桙(材料費)							02-02-05	
CB222810			基	1	69, 600	69, 600	管理費区分 : 0	
蓋版		据付け, 無し, ますぶた用滑止Gr(鎖 付) T-2 600×600用, 40kg/枚以下, 無し, 無し					単 78号 01-10-01	
WB821430			枚	1	22, 690	22, 690	管理費区分 : 0	
合計							102, 320	
単価							102, 320	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 68号 WB812020	樹脂系すべり止め舗装工	歩道(路側帯・スクリーン含む), RPN-50 1, 100m2未満, 無, 無, 無, 無, 無, 1. 0m 超え(標準)	単位	m2	単位数量	1	単価	7, 614	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 単価補正1. 080 (FP3)		Q001598033	m2	1	7, 614	7, 614	管理費区分 : 0		
合 計						7, 614			
単 価						7, 614	円／m2		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 69号	手すり		単位	m	単位数量	1	単価	117, 150	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ステンレス製手摺 SU-T-F2型 H1200 柱ピッチ1. 2m SUS304		ZZ99*01*07001					管理費区分：0		
			m	1	114, 000	114, 000			
ステンレス製手摺 組立施工費		ZZ99*01*07002					管理費区分：0		
			m	1	3, 150	3, 150			
合計									
						117, 150			
単価							円／m		
						117, 150			

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	基礎工		単位	m	単位数量	10	単価	6, 829
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	CB221110	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用					02-02-02	
			m2	1. 33	1, 510	2, 008	管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
			m2	5. 4	10, 050	54, 270	管理費区分 : 0	
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	0. 34	35, 350	12, 019	管理費区分 : 0	
合計								
						68, 297		
単価							円／m	
						6, 829		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	現場打コンクリートブロック		単位	m	単位数量	10	単価	2, 665
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石	CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュヤ ン 40～0, 全ての費用					02-02-02	
			m2	2	1, 510	3, 020	管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
			m2	2	10, 050	20, 100	管理費区分 : 0	
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	0. 1	35, 350	3, 535	管理費区分 : 0	
合計							26, 655	
単価							円／m	
						2, 665		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	チェーンソー運転		単位	日	単位数量	1	単価	32, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	1	30, 700	30, 700	管理費区分 : 0	
カソーリン レギュラー	Z006704001						[] [1]	
			L	2. 7	135	364	0. 45L/h×6h 管理費区分 : 0	
チェーンソー[カソーリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L	M002035004	機械条件: 運転日当り損料					[] [1]	
			日	1	587	587	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	3%					[1] []	
			式	1		949	管理費区分 : 0	
合計								
						32, 600		
単価							円／日	
						32, 600		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	トラック運転 2t		単位	台	単位数量	1	単価	34, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)		R0115					管理費区分：0	
			人	1	30, 290	30, 290		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	23	131	3, 013		
トラック[普通型] 2t積		機械条件:運転時間当り損料 M000302002					管理費区分：0	
			時間	6	273	1, 638		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		9		
合計						34, 950		
単価						34, 950	円／台	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	チェーンソー運転		単位	日	単位数量	1	単価	32, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	1	30, 700	30, 700	管理費区分 : 0	
カゝソリン レギュラー	Z006704001						[] [1]	
			L	2. 7	135	364	0. 45L/h×6h 管理費区分 : 0	
チェーンソー[カゝソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L	M002035004	機械条件: 運転日当り損料					[] [1]	
			日	1	587	587	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	3%					[1] []	
			式	1		949	管理費区分 : 0	
合計								
						32, 600		
単価							円／日	
						32, 600		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	トラック運転 2t		単位	台	単位数量	1	単価	34, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)		R0115					管理費区分 : 0	
			人	1	30, 290	30, 290		
軽油		Z006702002					管理費区分 : 0	
			L	23	131	3, 013		
トラック[普通型] 2t積		機械条件:運転時間当り 損料 M000302002					管理費区分 : 0	
			時間	6	273	1, 638		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
			式	1		9		
合計						34, 950		
単価						34, 950	円／台	

單僱使用年月	2026.04
步掛適用年月	2026.04
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 115 -

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	チェーンソー運転		単位	日	単位数量	1	単価	32, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	1	30, 700	30, 700	管理費区分 : 0	
ガソリン レギュラー	Z006704001						[] [1]	
			L	2. 7	135	364	4. 5L/h×6h 管理費区分 : 0	
チェーンソー[ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L	M002035004	機械条件: 運転日当り損料					[] [1]	
			日	1	587	587	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	3%					[1] []	
			式	1		949	管理費区分 : 0	
合計								
						32, 600		
単価							円／日	
						32, 600		

4 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, ますぶた用滑止Gr (鎖付) T-2 600×600用, 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	22, 690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	380. 46	38, 046	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレーチング (鎖付) T-2 600×600用		Z230153010	組	100	22, 300	2, 230, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1		954	管理費区分 : 0	
合計						2, 269, 000		
単価						22, 690	円/枚	

登 録 単 価

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000241000001	砕石	単粒度砕石 5号 20-13	m ³	5,270	2026	4	確定 建設物価(4月), 積算資料(4月)
Y000302000001	集水桝	プレキャスト集水桝 B500×L500×H500	個	57,000	2026	4	確定 見積り
Y000302000002	集水桝	コンクリート桝 0.6×0.6×0.6 T-25	個	69,600	2026	4	確定 農業農村整備設計単価
Y000356000001	ボックスカルバート	ベンチフレームボックス暗渠 幅300 高300 長1000mm	個	11,200	2026	4	確定 農業農村整備設計単価表
Y001664000001	暗渠排水管	ミツバ・ドレン M10 100(mm)×3(m)	m	1,410	2026	4	確定 建設物価(4月), 積算資料(4月)
Y007600001001	処分費	処分費 木くず(生木)(枝・幹)	t	22,000	2026	4	確定 処理施設単価比較
Y007600001002	処分費	処分費 木くず(抜根材)	t	25,000	2026	4	確定 処理施設単価比較
Y007600001003	処分費	処分費 無筋Co殻	t	1,000	2026	4	確定 処理施設単価比較
Y007600001004	処分費	処分費 鉄筋Co殻	t	1,500	2026	4	確定 処理施設単価比較
Y007600001005	処分費	処分費 廃プラスチック	t	100,000	2026	4	確定 処理施設単価比較
Y007600001006	処分費	処分費 金属くず	t	1,000	2026	4	確定 処理施設単価比較
ZZ99*01*01001	高所作業車		台	40,000	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*01002	ユニック車		台	31,000	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*01003	照明設備撤去諸経費		式	57,600	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*01004	1・3塁側昇降式ネット・ワイヤ・ウインチ等解体		式	235,000	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*01005	ソフトボール場バックネット解体		式	35,700	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*01006	根巻コンクリート解体		箇所	33,600	2026	4	確定 見積り

登 録 単 価

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01007	コンクリートポール抜柱	L=15.0m	本	43,400	2026	4	確定見積り
ZZ99*01*01008	コンクリートポール抜柱	L=14.0m	本	40,400	2026	4	確定見積り
ZZ99*01*01009	埋戻し用山砂(材工共)		m3	5,300	2026	4	確定見積り
ZZ99*01*01010	レッカー	10tR	日	89,800	2026	4	確定見積り
ZZ99*01*01011	バックホー		日	48,200	2026	4	確定見積り
ZZ99*01*01012	ブレーカー		日	48,300	2026	4	確定見積り
ZZ99*01*01013	高所作業車		日	49,400	2026	4	確定見積り
ZZ99*01*01014	防球ネット撤去諸経費		式	410,000	2026	4	確定見積り
ZZ99*01*02001	L字継手	VU100×100	個	6,490	2026	4	確定見積り
ZZ99*01*02002	T字継手	VU100×100	個	6,490	2026	4	確定見積り
ZZ99*01*02003	十字継手	VU100×100	個	10,000	2026	4	確定見積り
ZZ99*01*02004	直継手	VU100×L300	個	800	2026	4	確定見積り
ZZ99*01*03001	表層安定剤	塩化カルシウム 1.0kg/m2	kg	80	2026	4	確定見積り
ZZ99*01*03002	化粧砂	細目 0.003m3/m2	m3	6,400	2026	4	確定見積り
ZZ99*01*03003	仕上転圧	エンジンローラー 0.5～1.0t	h	6,840	2026	4	確定見積り
ZZ99*01*03004	混合土	人工オイルサンド疎水性土壌改良砂	t	18,500	2026	4	確定見積り
ZZ99*01*03005	混合土	赤土	m3	5,000	2026	4	確定見積り

登 録 単 価

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*03006	混合土	山砂	m3	4,400	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03007	ブルト ^ろ サ ^ろ	6t級	h	11,300	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03008	トラクタ	1t級	h	7,290	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03009	振動ローラ	コンパ ^ン イント ^ロ 型 3～4t	h	11,300	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03010	混合土	良質土	m3	5,000	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03011	土質改良材	無機質系改良材 15.0L/m2	L	18	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03012	土質改良材	有機質系改良材 7.5L/m2	L	35	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03013	肥料	混合化成肥料+微量要素肥料 100g/m2	kg	341	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*04001	積雪型縦格子フェンス SP-CK型	めっき処理材+塗装 H1500 柱ピ ^ち ツチ2.0m	m	29,500	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*04002	積雪型縦格子フェンス 組立施工費		m	3,670	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*05001	フ ^ラ 擬木階段	PW1020F型 二本組セット くぬぎ W=2.0m	段	20,800	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*05002	擬木階段 据付費		段	2,200	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*05003	自立型手摺 SUS304 ミ ^カ キ仕上げ 34φ	クネットステンレス 自立型 QSUS-STAND	m	104,000	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*05004	耐雪型勾配対応転落防止柵 JT2S型	H1100C 柱ピ ^ち ツチ2.0m 塗装品	m	34,200	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*05005	耐雪型勾配対応転落防止柵 組立施工費		m	3,500	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*06001	黒土		m3	7,000	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*07001	ステンレス製手摺 SU-T-F2型	H1200 柱ピ ^ち ツチ1.2m SUS304	m	114,000	2026	4	確定 見積り

登録単価

[illegible]

工事数量総括表(本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
基盤整備		式		1			
敷地造成工		式		1			
表土保全工		式		1			
表土掘削		m3		3,000			
掘削工		m3		430			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	式		1			
盛土工		m3		1,010			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		1,000			
路肩盛土		m3		10			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		60			

工事数量総括表(本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	式		1			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
基面整正		式		1			
路床盛土		m3		3			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
現場打基礎コンクリート		m		9			
コンクリート(間知)ブロック積		m2		18			
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		8			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		9			

工事数量総括表(本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		2			
天端コンクリート		m		9			
足場		掛m2		20			
小口止工		式		1			
コンクリート		m3		2			
足場		掛m2		5			
施設整備		式		1			
園路広場整備工		式		1			
階段工		式		1			
コンクリート階段	コンクリート階段規格:土木(2)・港湾(5)高炉18-8-40	箇所		2			
小口止工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
手すり		m		15			
スロープ設置工		式		1			
スロープ設置(車両用)		式		1			
スロープ設置(歩行者用)		式		1			
築山工		式		1			
盛土工		式		1			
路床盛土工	施工幅員:4m以上	m3		2,900			
植生工		式		1			
人工張芝		m2		1,200			
階段工		式		1			
擬木階段		段		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
手すり		m		20			
転落防止柵工		式		1			
転落防止柵		m		23			
畑整備工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂	m3		380			
堆肥場整備工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂	m3		20			
作業土工		式		1			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
場所打擁壁工		式		1			
基礎材		m2		26			
コンクリート		m3		9			
鉄筋		t		0.27			
型枠		m2		46			
目地材		m2		2			
金網		m2		13			
グラウト・コト整備		式		1			
グラウト・コト舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		9,700			

工事数量総括表(本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
グラウンド・コート用舗装工		式		1			
クレー舗装		m2		1,460			
芝生舗装		m2		8,200			
路床盛土	施工幅:4m以上	m3		1,000			
グラウンド・コート施設整備工		式		1			
グラウンド・コート柵工		式		1			
フェンス		m		380			
地下排水工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		40			
地下排水		m		145			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グランド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防護柵撤去工		式		1			
フェンス撤去		m		90			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋・鉄筋構造物	m3		45			
排水構造物撤去工		式		1			
U型側溝撤去	作業区分:再利用撤去	m		172			
蓋版撤去		枚		302			
照明設備撤去工		式		1			
投光器撤去		箇所		4			
分電盤撤去		箇所		1			
電線・ケーブル撤去		m		100			

工事数量総括表(本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グランド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防球ネット撤去工		式		1			
防球ネット撤去		式		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋・鉄筋)	m3		49			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋・鉄筋)	m3		49			
現場発生品運搬	発生材種類:廃プラスチック, 金属くず	t		6.5			
公園施設等撤去・移設工		式		1			
樹木伐採・抜根工		式		1			
支障木伐採		本		12			
支障木抜根		本		12			
支障木処分		m3		0.5			

工事数量総括表(本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グランド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グランド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
基盤整備 (0001)	式	1		9,350,095		
敷地造成工 (0002)	式	1		8,179,158		
表土保全工 (0003)	式	1		1,091,350	工種 09:公園工事	
表土掘削 (0004) (P)	m3	3,000		1,091,350	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	Q01 土砂機械掘削・運搬費	掘削				
	Q02 土砂片切掘削費	計上しない				
	Q03 土砂人力掘削費	計上しない				
	Q04 小規模土工費	計上しない				
	Q05 自工区流用場・仮置場への運搬費	計上しない				
	Q06 仮置場での整地費	計上しない				
	m3	2,990	365	1,091,350	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	J01 土質	土砂				
	J02 施工方法	オープンカット				
	J03 押土の有無	無し				
	J04 障害の有無	無し				
	J05 施工数量	5,000m3未満				
標準構成比	%	41.493	42.72	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準単価			20,100			
地区単価			21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					単価補正
	%	41.794		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			37.91		
			28,900		
			35,090		
軽油					Z006702002
	%	16.698		60.97	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.37		
			138		
			131		
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.015		0.13	
掘削工 (0005)					工種 09:公園工事
	式	1		156,950	
掘削 (0006) (P)					第0002号内訳書
	m3	430		156,950	単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 土質	土砂			
	Q02 施工方法	オーブソカット			
	Q03 押土	無し			
	Q04 障害	無し			
	Q05 施工数量	5,000m3未満			
	Q06 掘削費	掘削			
掘削					CB210100 331.59

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	430	365	156,950	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.493	42.72 20,100 21,500	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.794	37.91 28,900 35,090	152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.698	19.37 138 131	60.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.015		0.13	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
盛土工 (0007)	式	1		6,900,744	工種 09:公園工事
路床盛土 (0008)	m3	1,000		6,880,980	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路床盛土	m3	270	399	107,730	CB210520 369.68 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			
フルトラサ[湿地] 7t級	%	9.889		39.54	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			9.51 6,010 6,760		
振動ロー(土工用)フラット・シングルトラム型 運転質量11～12t	%	7.878		31.5	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
標準構成比			8.3		

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				11,200 11,500		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
運転手(特殊)		%	51.343		205.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				45.74 28,900 35,090					
普通作業員		%	16.984		67.91	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				20.61 25,400 22,640					
軽油		%	13.9		55.58	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				15.84 138 131					
諸雑費		%	0.006		0.07	管理費区分 0			
路床盛土						CB210520 369.68			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	750	399	299,250	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バルトーサ〔湿地〕 7t級	%	9.889		39.54	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t	%	7.878		31.5	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	51.343		205.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	16.984		67.91	R0102 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			20.61 25,400 22,640		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.9	15.84 138 131	55.58	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		0.07	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	900	3,000	2,700,000	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	1,480	2,550	3,774,000	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路肩盛土 (0009)	m3	10		19,764	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
タンパ 締め	m3	12	1,647	19,764	CB210450 1658.2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
タンパ 及びドラマ 質量 60～80kg	%	1.333		21.95	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		1.17		
	標準単価		471		
	地区単価		533		
特殊作業員	%	55.941		921.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	標準構成比		51.21		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員					単価補正	
	%	41.244		679.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			45.95			
			25,400			
			22,640			
ガソリン レキユラー					Z006704001	
	%	1.474		24.27	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.67			
			154			
			135			
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.008		0.58		
法面整形工 (0010)					工種 09:公園工事	
	式	1		30,114		
法面整形(盛土部) (0011) (P)					第0005号内訳書	
	m2	60		30,114	単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形					CB220010 453.58	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	63	478	30,114	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.426	11.87 8,800 9,710	59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.429	33.62 25,400 22,640	135.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	33.01	28.67 28,900 35,090	157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.139		72.37	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			13.66 31,000 36,210		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.97	12.18 138 131	52.44	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.026		0.19	管理費区分 0
擁壁工 (0012)	式	1		1,170,937	
作業土工 (0013)	式	1		51,257	工種 09:公園工事
床掘り (0014) (P)	m3	20		5,225	第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土質 Q02 掘削費		土砂 床掘り			
床掘り					CB210030 244.12

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	19	275	5,225	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 標準 無し 無し			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.005		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			22.47 8,800 9,710		
運転手(特殊)	%	58.03		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			53.87 28,900 35,090		
軽油	%	19.932		54.82	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			23.66 138 131		
諸雑費	%	0.033		0.16	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し (0015)	m3	10		21,724	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	1	2,062	2,062	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.441		174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.79		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
振動ロー(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.572		32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			1.41		
標準単価			1,260		
地区単価			1,430		

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
タンパ°及びピランマ 質量 60～80kg	%	0.1			2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比				0.09					
標準単価				471					
地区単価				533					
普通作業員	%	35.172			725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比				40.17					
標準単価				25,400					
地区単価				22,640					
特殊作業員	%	27.997			577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比				26.27					
標準単価				28,300					
地区単価				30,700					
運転手(特殊)	%	18.712			385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比				15.69					
標準単価				28,900					
地区単価				35,090					

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油						単価補正
	%	7.879		162.4	Z006702002	
標準構成比			8.45		管理費区分	0
標準単価			138		歩	2026.04 単 2026.04
地区単価			131		単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ガソリン レギュラー						Z006704001
	%	0.112		2.3	管理費区分	0
標準構成比			0.13		歩	2026.04 単 2026.04
標準単価			154		単価地区	黒石市
地区単価			135		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費						管理費区分 0
	%	0.015		1.04		
埋戻し						CB210410 3339.7
	m3	6	3,277	19,662	管理費区分	0
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3						M000202123
	%	8.532		279.5	管理費区分	0
標準構成比			8.37		歩	2026.04 単 2026.04
標準単価			18,200		単価地区	黒石市
地区単価			18,200		労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	A地区 0% 係数ランク	1	
タンパ 及びドラム 質量 60～80kg		%	0.669	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 歩 2026.04 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0 黒石市 1.000 00-00 0% 係数ランク	0 2026.04 0 1	
標準構成比 標準単価 地区単価									
普通作業員		%	48.382	53.26 25,400 22,640	1,585	R0102 管理費区分 歩 2026.04 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0 黒石市 1.000 00-00 0% 係数ランク	0 2026.04 0 1	
標準構成比 標準単価 地区単価									
特殊作業員		%	28.11	25.42 28,300 30,700	920.9	R0101 管理費区分 歩 2026.04 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0 黒石市 1.000 00-00 0% 係数ランク	0 2026.04 0 1	
標準構成比 標準単価 地区単価									
運転手(特殊)		%	10.916	8.82 28,900 35,090	357.6	R0114 管理費区分 歩 2026.04 単価地区 労調係数 豪雪割増	0 0 黒石市 1.000 00-00	0	
標準構成比 標準単価 地区単価									

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
軽油		%	2.632		86.23	Z006702002 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0		
	標準構成比			2.72					
	標準単価			138					
	地区単価			131					
ガソリン レギュラー		%	0.741		24.29	Z006704001 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0		
	標準構成比			0.83					
	標準単価			154					
	地区単価			135					
諸雑費		%	0.018		1.56	管理費区分	0		
基面整正 (0016) (P)		m2	10		3,164	第0008号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1	m2	
Q01 基面整正費		基面整正				週休2日(月単位)			
基面整正		m2	7	452	3,164	CB210080 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04	508.0	0	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	99.978		452.7	R0102			
						管理費区分	0		
標準構成比				100		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				25,400		単価地区	黒石市		
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.022		0.1	管理費区分	0		
路床盛土 (0017)		m3	3		21,144	オプション入力			
						第0009号内訳書			
						単位数量	1	m3	
						管理費区分	0		
						歩	2026.04	単	2026.04
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
路床盛土		m3	3.4	6,219	21,144	CB210520	6824.8		
						管理費区分	0		
J01 施工幅員			2.5m未満			歩	2026.04	単	2026.04
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
振動ロー（舗装用）〔ハットカット式〕 運転質量0.8～1.1t	%	0.85		52.86	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 0.76 標準単価 1,560 地区単価 1,590		
普通作業員	%	87.389		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 89.34 標準単価 25,400 地区単価 22,640		
特殊作業員	%	11.478		713.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 9.64 標準単価 28,300 地区単価 30,700		
軽油	%	0.271		16.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 0.26 標準単価 138 地区単価 131		

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.012		1.6	管理費区分 0
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (0018)	式	1		969,641	工種 09:公園工事
現場打基礎コンクリート (0019)	m	9		90,790	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
基礎コンクリート	m	9.1	9,977	90,790	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
基礎砕石	m2	7.2	1,870	13,464	CB221110 1407.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 砕石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下			
J02 砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J03 費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.946	4.75 8,800 9,710	73.77	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.025		0.46	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.68	33.8 25,400 22,640	424	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.65	14.27 28,300 30,700	217.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.1	13.24 28,900 35,090	226.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
土木一般世話役		%	7.489		140	R0125 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0		
				8.52 31,000 36,210				係数ランク	1
その他(労務)		%	0.371		6.93	管理費区分	0		
再生クラッシャー RC-40		%	38.508		719.9	Z002122003 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0		
				20.46 1,200 3,000				係数ランク	1
軽油		%	3.159		59.06	Z006702002 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0		
				4.42 138 131				係数ランク	1
その他(材料)		%	0.05		0.93	管理費区分	0		
諸雑費									

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.022		0.95	管理費区分 0
コンクリート	m3	1.14	36,200	41,268	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 全ての費用			
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.63	3.31 9,840 10,700	1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.208		75.47	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.022	10.07 28,300 30,700	3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価	%	8.437	9.38 25,400	3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	8.299		3,004	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.04		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
運転手(特殊)	%	7.84		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.4		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
その他(労務)	%	2.241		811.1	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	56.648		20,506	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			59.8		
標準単価			20,400		
地区単価			19,150		
軽油	%	1.58		572.1	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準構成比				1.65		歩 2026.04 単 2026.04			
標準単価				138		単価地区 黒石市			
地区単価				131		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
その他 (材料)		%	0.085		30.87	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.01		4.46	管理費区分 0			
型枠		m2	4	11,260	45,040	CB240210 10100.0			
						管理費区分 0			
J01 型枠の種類			一般型枠			歩 2026.04 単 2026.04			
J02 構造物の種類			鉄筋・無筋構造物			単価地区 黒石市			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
型わく工		%	51.237		5,768	R0133			
						管理費区分 0			
標準構成比				46.66		歩 2026.04 単 2026.04			
標準単価				30,000		単価地区 黒石市			
地区単価				36,720		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
普通作業員		%	20.102		2,263	R0102			
						管理費区分 0			
標準構成比				25.14		歩 2026.04 単 2026.04			
標準単価				25,400		単価地区 黒石市			
地区単価				22,640		労調係数 1.000 00-00 0			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	9.958	9.51 31,000 36,210	1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0	
コンクリート(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (0020)	m2	18		386,820	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
間知ﾌﾞﾛｯｸ積	m2	18	21,490	386,820	CB226060 18355.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 鉄筋規格		不要				

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.093	6.56 9,840 10,700	1,309	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.737	14.21 28,900 35,090	3,166	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ブロッグ工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.264	11.13 29,200 31,520	2,205	R0108 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.43	11.07 25,400 22,640	1,811	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	6.735		1,447	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			6.75		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)					管理費区分 0
	%	7.359		1,581	
間知ブロック 控350					Z002418002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	40.724		8,749	
			35.41		
			6,500		
			8,750		
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	5.642		1,212	
			6.96		
			138		
			131		
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.016		10	
胴込・裏込コンクリート (0021)					オプション入力 第0012号内訳書
	m3	8		256,718	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
胴込・裏込コンクリート	m3	7.7	33,340	256,718	CB221840 33633.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 積張の区分		積工				
J02 胴込・裏込コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	1.96		653.6	L001010008 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.83			
標準単価			5,810			
地区単価			6,170			
普通作業員	%	10.177		3,393	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.32			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員					R0101	

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	11.041		3,681	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			10.09 28,300 30,700		
運転手(特殊)	%	8.413		2,805	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.87 28,900 35,090		
その他(労務)	%	0.891		296.9	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	66.668		22,227	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			68.16 19,750 19,150		
軽油	%	0.843		280.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.88 138 131		

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.007		2.6	管理費区分 0
胴込・裏込材(碎石) (0022) (P)	m3	9		87,326	第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 碎石規格		再生碎石 RC-40			
Q02 胴込・裏込材(碎石)費		胴込・裏込材工(碎石)			
胴込・裏込材(碎石)	m3	9.4	9,290	87,326	CB226120 7183.4 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 フロックの種類		間知・平・連節・緑化フロック			
J02 胴込・裏込材規格		再生碎石 RC-40			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	7.828		727.2	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.31		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		
普通作業員	%	24.382		2,265	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市
標準構成比			35.39		
標準単価			25,400		

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	16.513		1,534	R0101			
				19.69		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				28,300		単価地区	黒石市		
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	11.314		1,051	R0114			
				12.06		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				28,900		単価地区	黒石市		
地区単価				35,090		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	0.428		39.74	管理費区分	0		
再生クラッシャーレン RC-40		%	36.471		3,388	Z002122003			
				18.87		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				1,200		単価地区	黒石市		
地区単価				3,000		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	3.031		281.6	Z006702002			
						管理費区分	0		

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
			標準構成比	4.13		歩 2026.04 単 2026.04			
			標準単価	138		単価地区 黒石市			
			地区単価	131		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
諸雑費		%	0.033		3.46	管理費区分 0			
目地板 (0023) (P)		m2	2		10,028	第0014号内訳書			
						単位数量 1 m2			
						管理費区分 0			
Q01 目地板の種類			瀝青繊維質目地板t=10			歩 2026.04 単 2026.04			
Q04 目地板設置			目地板			単価地区 黒石市			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						週休2日補正 週休2日(月単位)			
目地板		m2	2.3	4,360	10,028	CB224710 4077.3			
						管理費区分 0			
J01 1工事当り使用量			30m2未満			歩 2026.04 単 2026.04			
J02 目地板の種類			瀝青繊維質目地板t=10			単価地区 黒石市			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
普通作業員		%	39.475		1,721	R0102			
						管理費区分 0			
						歩 2026.04 単 2026.04			
						単価地区 黒石市			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	18.263		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			16.72		
			31,000		
			36,210		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(労務)					単価補正
	%	0.288		12.57	管理費区分 0
瀝青繊維質目地板					Z004152001
厚10mm	%	41.952		1,829	管理費区分 0
			35.6		歩 2026.04 単 2026.04
			1,190		単価地区 黒石市
			1,500		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.022		1.23	
天端コンクリート					オプション入力
(0024)	m	9		41,887	第0015号内訳書
					単位数量 1 m
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
天端コンクリート		m	9.1	4,603	41,887	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
コンクリート		m3	0.8	29,390	23,512	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			歩 2026.04 単 2026.04			
J02 打設工法			人力打設			単価地区 黒石市			
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0			
J05 養生工の種類			一般養生			豪雪割増			
J07 現場内小運搬の有無			無し			潮間割増 0% 係数ランク 1			
J13 費用の内訳			全ての費用			単価補正			
普通作業員		%	11.931		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				12.85		歩 2026.04 単 2026.04			
標準単価				25,400		単価地区 黒石市			
地区単価				22,640		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
特殊作業員		%	8.249		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				7.3		歩 2026.04 単 2026.04			
標準単価				28,300		単価地区 黒石市			
地区単価				30,700		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
土木一般世話役		%	8.007		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				6.58					
標準単価				31,000					
地区単価				36,210					
その他(労務)		%	2.056		604.3	管理費区分 0			
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		%	69.75		20,496	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				71.32					
標準単価				20,400					
地区単価				19,150					
諸雑費		%	0.007		6.7	管理費区分 0			
型枠		m2	2	11,260	22,520	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 型枠の種類			一般型枠						
J02 構造物の種類			鉄筋・無筋構造物						
型わく工		%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04			
標準構成比				46.66					

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			30,000 36,720		単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	20.102	25.14 25,400 22,640	2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	9.958	9.51 31,000 36,210	1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0
足場 (0025)	掛m2	20		96,072	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工		掛m2	24	4,003	96,072	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレックレン賃料補正				単管傾斜足場 不要 標準(1.0)		
小口止工 (0026)		式	1		150,039	オプション入力 工種 09:公園工事
コンクリート (0027)		m3	2		125,844	オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	1.6	29,390	47,024	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳				無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用		単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	11.931		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			12.85 25,400 22,640		
特殊作業員	%	8.249		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			7.3 28,300 30,700		
土木一般世話役	%	8.007		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.58 31,000 36,210		
その他(労務)	%	2.056		604.3	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	69.75		20,496	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			71.32 20,400 19,150		

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
諸雑費		%	0.007		6.7	管理費区分 0			
型枠		m2	7	11,260	78,820	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 型枠の種類		一般型枠							
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物							
型わく工		%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				46.66					
標準単価				30,000					
地区単価				36,720					
普通作業員		%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				25.14					
標準単価				25,400					
地区単価				22,640					
土木一般世話役		%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市			
標準構成比				9.51					
標準単価				31,000					

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0
足場 (0028)	掛m2	5		24,195	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工	掛m2	4.7	5,148	24,195	WB252110
J01 工法		手摺先行型枠組足場			管理費区分 0
J02 安全ネット		不要			歩 2026.04 単 2026.04
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準(1.0)			単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
施設整備 (0029)	式	1		25,538,452	
園路広場整備工 (0030)	式	1		13,601,101	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
階段工 (0031)	式	1		2,542,273	工種 09:公園工事	
コンクリート階段 (0032)	箇所	2		860,951	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート階段A	箇所	1	350,895	350,895	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
基礎碎石	m2	24.1	1,510	36,391	CB221110 1263.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			歩 2026.04 単 2026.04	
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40〜0			単価地区 黒石市	
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.896		73.89	L001010007 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準構成比 標準単価 地区単価				5.3 8,800 9,710		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
その他(機械)		%	0.027		0.41	管理費区分 0			
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	28.086		423.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	14.437		217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	14.994		226.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	9.276		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.49			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	0.463		6.99	管理費区分 0	
再生クッシャーラン RC-40	%	23.839		359.8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.39			
標準単価			1,200			
地区単価			3,000			
軽油	%	3.918		59.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.93			
標準単価			138			
地区単価			131			
その他(材料)	%	0.051		0.77	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		0.91	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
型枠		m2	12.1	11,260	136,246	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
型わく工		%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				46.66 30,000 36,720					
普通作業員		%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				25.14 25,400 22,640					
土木一般世話役		%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				9.51 31,000 36,210					
その他(労務)									

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	18.69		2,104	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0
コンクリート	m3	5.7	29,390	167,523	CB240010 30615.0 管理費区分 0
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.04 単 2026.04
J02 打設工法		人力打設			単価地区 黒石市
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員	%	11.931		3,506	R0102 管理費区分 0
標準構成比			12.85		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			25,400		単価地区 黒石市
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	8.249		2,424	R0101 管理費区分 0
標準構成比			7.3		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			28,300		単価地区 黒石市
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	8.007		2,353	R0125 管理費区分 0
標準構成比			6.58		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			31,000		単価地区 黒石市

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
地区単価			36,210		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	2.056		604.3	管理費区分	0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	69.75		20,496	Z230210245		
標準構成比			71.32		管理費区分	0	
標準単価			20,400		歩	2026.04	単 2026.04
地区単価			19,150		単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.007		6.7	管理費区分	0	
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150	m2	21.6	497	10,735	Z001450009		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
コンクリート階段B	箇所	1	510,056	510,056	オプション入力		
					単位数量	1	箇所
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
基礎碎石		m2	34.6	1,510	52,246	CB221110	1263.6		
J01 碎石の厚さ			7.5cmを超え12.5cm以下			管理費区分	0		
J02 碎石の種類			再生クラッシュラン 40～0			歩	2026.04	単	2026.04
J03 費用の内訳			全ての費用			単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	4.896		73.89	L001010007			
標準構成比				5.3		管理費区分	0		
標準単価				8,800		歩	2026.04	単	2026.04
地区単価				9,710		単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(機械)		%	0.027		0.41	管理費区分	0		
普通作業員		%	28.086		423.9	R0102			
標準構成比				37.64		管理費区分	0		
標準単価				25,400		歩	2026.04	単	2026.04
地区単価				22,640		単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
特殊作業員		%	14.437		217.9	R0101			
標準構成比				15.9		管理費区分	0		
標準単価				28,300		歩	2026.04	単	2026.04
						単価地区	黒石市		

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	14.994		226.3	R0114			
						管理費区分	0		
標準構成比				14.75		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				28,900		単価地区	黒石市		
地区単価				35,090		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	9.276		140	R0125			
						管理費区分	0		
標準構成比				9.49		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				31,000		単価地区	黒石市		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	0.463		6.99	管理費区分	0		
再生クラッシャーラン RC-40		%	23.839		359.8	Z002122003			
						管理費区分	0		
標準構成比				11.39		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				1,200		単価地区	黒石市		
地区単価				3,000		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	3.918		59.13	Z006702002			
						管理費区分	0		

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.93 138 131		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.051		0.77	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		0.91	管理費区分 0	
型枠	m2	18.4	11,260	207,184	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			46.66 30,000 36,720			
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			25.14 25,400 22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125				
			9.51		管理費区分	0			
	標準構成比				歩	2026.04	単	2026.04	
	標準単価		31,000		単価地区	黒石市			
	地区単価		36,210		労調係数	1.000	00-00	0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分	0			
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分	0			
コンクリート	m3	8	29,390	235,120	CB240010	30615.0			
					管理費区分	0			
	J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物			歩	2026.04	単	2026.04	
	J02 打設工法	人力打設			単価地区	黒石市			
	J03 コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数	1.000	00-00	0	
	J05 養生工の種類	一般養生			豪雪割増				
	J07 現場内小運搬の有無	無し			潮間割増	0%	係数ランク	1	
	J13 費用の内訳	全ての費用			単価補正				
普通作業員	%	11.931		3,506	R0102				
			12.85		管理費区分	0			
	標準構成比				歩	2026.04	単	2026.04	
	標準単価		25,400		単価地区	黒石市			
	地区単価		22,640		労調係数	1.000	00-00	0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	8.249		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			7.3 28,300 30,700		
土木一般世話役	%	8.007		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.58 31,000 36,210		
その他(労務)	%	2.056		604.3	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	69.75		20,496	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			71.32 20,400 19,150		
諸雑費	%	0.007		6.7	管理費区分 0
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150	m2	31.2	497	15,506	Z001450009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
小口止工 (0033)	式	1			131,722	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量1式 管理費区分0 歩2026.04単2026.04 単価地区黒石市 労調係数1.00000-000 豪雪割増 潮間割増0%係数ランク1 週休2日補正週休2日(月単位)			
コンクリート	m3	1.8		29,390	52,902	CB24001030615.0 管理費区分0 歩2026.04単2026.04 単価地区黒石市 労調係数1.00000-000 豪雪割増 潮間割増0%係数ランク1 単価補正			
	J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物						
	J02 打設工法		人力打設						
	J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						
	J05 養生工の種類		一般養生						
	J07 現場内小運搬の有無		無し						
	J13 費用の内訳		全ての費用						
普通作業員	%	11.931			3,506	R0102 管理費区分0 歩2026.04単2026.04 単価地区黒石市 労調係数1.00000-000 豪雪割増 潮間割増0%係数ランク1 単価補正			
	標準構成比			12.85					
	標準単価			25,400					
	地区単価			22,640					
特殊作業員	%	8.249			2,424	R0101 管理費区分0			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.3 28,300 30,700		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.007	6.58 31,000 36,210	2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.056		604.3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	69.75	71.32 20,400 19,150	20,496	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.007		6.7	管理費区分 0	
型枠	m2	7	11,260	78,820	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物				

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
型わく工	%	51.237		5,768	R0133				
	標準構成比		46.66		管理費区分	0			
	標準単価		30,000		歩	2026.04	単	2026.04	
	地区単価		36,720		単価地区	黒石市			
					労調係数	1.000	00-00	0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102				
	標準構成比		25.14		管理費区分	0			
	標準単価		25,400		歩	2026.04	単	2026.04	
	地区単価		22,640		単価地区	黒石市			
					労調係数	1.000	00-00	0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125				
	標準構成比		9.51		管理費区分	0			
	標準単価		31,000		歩	2026.04	単	2026.04	
	地区単価		36,210		単価地区	黒石市			
					労調係数	1.000	00-00	0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分	0			
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分	0			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
手すり (0034)	m	15		1,549,600	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
手すり	m	14.9	104,000	1,549,600	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
自立型手摺 SUS304 鏡き仕上げ 34φ クネットステンレス 自立型 QSUS-STAND	m	1	104,000	104,000	ZZ99*01*05003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スロープ設置工 (0035)	式	1		11,058,828	オプション入力 工種 09:公園工事
スロープ設置(車両用) (0036)	式	1		3,164,757	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 式

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削工	式	1		48,691	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
掘削	m3	133.4	365	48,691	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 土質	土砂			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J02 施工方法	オープンカット				
	J03 押土の有無	無し				
	J04 障害の有無	無し				
	J05 施工数量	5,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]					M000202090	
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.493		151.5	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		42.72			
	標準単価		20,100			
	地区単価		21,500			
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	41.794		152.6	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			37.91 28,900 35,090			
軽油	%	16.698		60.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.37 138 131			
諸雑費	%	0.015		0.13	管理費区分 0	
盛土工	式	1		140,123	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クハ 締固め	m3	37.5	1,647	61,762	CB210450 1658.2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
タンバ°及びランマ 質量 60～80kg		%	1.333		21.95	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比				1.17					
標準単価				471					
地区単価				533					
特殊作業員		%	55.941		921.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比				51.21					
標準単価				28,300					
地区単価				30,700					
普通作業員		%	41.244		679.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比				45.95					
標準単価				25,400					
地区単価				22,640					
ガソリン レギュラー		%	1.474		24.27	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比				1.67					
標準単価				154					
地区単価				135					

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.008		0.58	管理費区分 0
路床盛土	m3	148.5	399	59,251	CB210520 369.68 管理費区分 0
J01 施工幅員		4.0m以上			歩 2026.04 単 2026.04
J02 施工数量		20,000m3未満			単価地区 黒石市
J03 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ﾌﾟﾙﾄｰｻﾞ〔湿地〕 7t級	%	9.889		39.54	L001005006 管理費区分 0
標準構成比			9.51		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			6,010		単価地区 黒石市
地区単価			6,760		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
振動ローラ(土工用)ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 運転質量11～12t	%	7.878		31.5	L001071001 管理費区分 0
標準構成比			8.3		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			11,200		単価地区 黒石市
地区単価			11,500		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	51.343		205.3	R0114 管理費区分 0
標準構成比			45.74		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			28,900		単価地区 黒石市
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	16.984		67.91	R0102			
		標準構成比		20.61		管理費区分	0		
		標準単価		25,400		歩	2026.04	単	2026.04
		地区単価		22,640		単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	13.9		55.58	Z006702002			
		標準構成比		15.84		管理費区分	0		
		標準単価		138		歩	2026.04	単	2026.04
		地区単価		131		単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.006		0.07	管理費区分	0		
路体(築堤)盛土		m3	73.5	260	19,110	CB210510	240.29		
		J01 施工幅員	4.0m以上			管理費区分	0		
		J02 施工数量	20,000m3未満			歩	2026.04	単	2026.04
		J03 障害の有無	無し			単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ブルドーザ〔湿地〕 7t級		%	11.271		29.37	L001005006			
		標準構成比		10.87		管理費区分	0		
						歩	2026.04	単	2026.04

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
標準単価 地区単価			6,010 6,760		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.094	6.44 11,200 11,500	15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	52.113	46.57 28,900 35,090	135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.372	21.14 25,400 22,640	45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
軽油 標準構成比 標準単価	%	13.109	14.98 138	34.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区	黒石市	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				131		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.041		0.12	管理費区分	0		
法面整形工		式	1		45,888	オプション入力			
						単位数量	1	式	
						管理費区分	0		
						歩	2026.04	単	2026.04
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
法面整形		m2	96	478	45,888	CB220010	453.58		
						管理費区分	0		
		J01 整形箇所	盛土部			歩	2026.04	単	2026.04
		J02 法面締固めの有無	無し			単価地区	黒石市		
		J03 現場制約の有無	無し			労調係数	1.000	00-00	0
		J04 土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土			豪雪割増			
		J05 費用の内訳	全ての費用			潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	12.426		59.4	L001010007			
						管理費区分	0		
		標準構成比		11.87		歩	2026.04	単	2026.04
		標準単価		8,800		単価地区	黒石市		
		地区単価		9,710		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員						R0102			

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	28.429		135.9	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			33.62 25,400 22,640			
運転手(特殊)	%	33.01		157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			28.67 28,900 35,090			
土木一般世話役	%	15.139		72.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.66 31,000 36,210			
軽油	%	10.97		52.44	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			12.18 138 131			
諸雑費	%	0.026		0.19	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
法面工	式	1		118,368	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
人工張芝	m2	96	1,233	118,368	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	24.819	45.05 25,400 22,640	305.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	13.209	18.3 31,000 36,210	162.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
野芝 半土付き	%	61.955		763.6	Z003002001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		36.65			
	標準単価		245			
	地区単価		670			
諸雑費	%	0.017		0.7	管理費区分 0	
側溝工	式	1		23,410	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
作業土工	m	3.1	559	1,732	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
床掘り	m3	1	332	332	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04	
J01 土質		土砂				

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無			平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	18.035	19.72 6,460 6,760	59.96	L001010012 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク		1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	70.382	66.35 28,900 35,090	234	R0114 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク		1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価		%	11.556	13.93 138 131	38.42	Z006702002 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク		1
諸雑費		%	0.027		0.12	管理費区分 0			
埋戻し						CB210410 3339.7			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 施工方法	m3	1	3,277	3,277	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.532	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンバ 及びドラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.669	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.382	53.26 25,400 22,640	1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	28.11		920.9	R0101 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			25.42 28,300 30,700		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.916	8.82 28,900 35,090	357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.632	2.72 138 131	86.23	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.741	0.83 154 135	24.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.018		1.56	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
基面整正		m2	4.4	452	1,988	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
普通作業員		%	99.978		452.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				標準構成比 標準単価 地区単価	100 25,400 22,640				
諸雑費		%	0.022		0.1	管理費区分 0			
U型側溝		m	3.1	6,993	21,678	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 作業区分			再利用撤去・据付け			歩 2026.04 単 2026.04			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無			無し			単価地区 黒石市			
J03 夜間作業の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0			
J04 U型側溝の種類			鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372			豪雪割増			
J05 U型側溝の規格			240 240×240×600			潮間割増 0% 係数ランク 1			
J08 時間的制約の有無			無し			単価補正			
J09 施工箇所における補正			無し						
J10 基礎碎石施工の有無			有り						
J11 基礎碎石の種類			再生クラッシュラン 40～0						
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)			0.44m3/10m						
地下排水工		式	1		891,956	オプション入力 単位数量 1 式			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						管理費区分 0			
						歩 2026.04 単 2026.04			
						単価地区 黒石市			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
作業土工		m	17.7	1,353	23,948	オプション入力			
						単位数量 10 m			
						管理費区分 0			
						歩 2026.04 単 2026.04			
						単価地区 黒石市			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
単価補正									
床掘り		m3	3	332	996	CB210030 290.57			
						管理費区分 0			
						歩 2026.04 単 2026.04			
						単価地区 黒石市			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
						L001010012			
						管理費区分 0			
						歩 2026.04 単 2026.04			
バックホ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)		%	18.035		59.96	単価地区 黒石市			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
単価補正									
標準構成比				19.72					
標準単価				6,460					
地区単価				6,760					
運転手(特殊)						R0114			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
		%	70.382		234	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				66.35					
標準単価				28,900					
地区単価				35,090					
軽油		%	11.556		38.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				13.93					
標準単価				138					
地区単価				131					
諸雑費		%	0.027		0.12	管理費区分 0			
埋戻し		m3	3	3,277	9,831	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 施工方法			最大埋戻幅1m未満						
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3		%	8.532		279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1			
標準構成比				8.37					
標準単価				18,200					
地区単価				18,200					

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
タンパ° 及びドラマ 質量 60～80kg	%	0.669		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.58			
標準単価			471			
地区単価			533			
普通作業員	%	48.382		1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			53.26			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	28.11		920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			25.42			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
運転手(特殊)	%	10.916		357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.82			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	2.632		86.23	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.741		24.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.018		1.56	管理費区分 0	
基面整正	m2	6	452	2,712	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	99.978		452.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
諸雑費		%	0.022		0.1	管理費区分 0			
ボックスカルバート		m	17.7	49,040	868,008	CB222880 234390.0 管理費区分 0			
J01 作業区分			据付			歩 2026.04 単 2026.04			
J02 製品長			1.0m/個			単価地区 黒石市			
J03 内空幅・内空高(m)			1.25<B<=2.5 1.25<H<=2.5			労調係数 1.000 00-00 0			
J04 基礎材種別			基礎碎石+均しコンクリート			豪雪割増			
J06 ラフテレンクレーン賃料補正係数			標準			潮間割増 0% 係数ランク 1			
J08 費用の内訳			全ての費用			単価補正			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊		%	7.468		3,662	L001130006 管理費区分 0			
標準構成比				1.3		歩 2026.04 単 2026.04			
標準単価				43,600		単価地区 黒石市			
地区単価				52,400		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
その他(機械)		%	7.295		3,577	管理費区分 0			
普通作業員		%	13.845		6,789	R0102 管理費区分 0			
標準構成比				3.25		歩 2026.04 単 2026.04			
標準単価				25,400		単価地区 黒石市			
地区単価				22,640		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
土木一般世話役						R0125			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.546	1.71 31,000 36,210	4,681	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.088	1.56 28,300 30,700	3,966	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	30.903		15,154	管理費区分 0
ボックスカルバート ベンチリュウムボックス暗渠 幅300 高300 長1000mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.848	84.51 198,000 11,200	11,204	Y000356000001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.007		7	管理費区分 0
集水桝・マンホール工	式	1		169,794	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
プレキャスト集水桝		基	2	84,897	169,794	オプション入力			
						単位数量	1	基	
						管理費区分	0		
						歩	2026.04	単	2026.04
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
床掘り		m3	0.6	332	199	CB210030 290.57			
						管理費区分	0		
						歩	2026.04	単	2026.04
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)		%	18.035		59.96	L001010012			
						管理費区分	0		
						歩	2026.04	単	2026.04
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
標準構成比				19.72					
標準単価				6,460					
地区単価				6,760					
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	70.382		234	R0114			
						管理費区分	0		
						歩	2026.04	単	2026.04
						標準構成比			
						歩	2026.04	単	2026.04

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価				28,900		単価地区	黒石市		
地区単価				35,090		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	11.556		38.42	Z006702002			
						管理費区分	0		
標準構成比				13.93		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				138		単価地区	黒石市		
地区単価				131		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.027		0.12	管理費区分	0		
埋戻し		m3	0.4	3,277	1,310	CB210410	3339.7		
						管理費区分	0		
J01 施工方法			最大埋戻幅1m未満			歩	2026.04	単	2026.04
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3		%	8.532		279.5	M000202123			
						管理費区分	0		
標準構成比				8.37		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				18,200		単価地区	黒石市		
地区単価				18,200		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	A地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
タンパ及びランマ						L001180001			

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.669	0.58 471 533	21.92	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.382	53.26 25,400 22,640	1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.11	25.42 28,300 30,700	920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.916	8.82 28,900 35,090	357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	2.632		86.23	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準構成比 標準単価 地区単価				2.72 138 131		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
ガソリン レギュラー	%	0.741		24.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
標準構成比 標準単価 地区単価				0.83 154 135					
諸雑費		%	0.018		1.56	管理費区分 0			
基面整正		m2	0.7	452	316	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
普通作業員		%	99.978		452.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				100 25,400 22,640					

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分 0
プレキャスト集水桝	基	1	8,172	8,172	CB222800 7536.1 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.903	8.07 5,810 6,170	645.8	L001010008 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	1.89		154.4	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	34.401	30.73 28,900 35,090	2,811	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比	%	19.385	23.59	1,584	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価		%	13.29	12.34 31,000 36,210	1,086	R0125 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク		1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	3.751	3.75 28,300 30,700	306.5	R0101 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク		1
その他(労務)		%	16.974		1,387	管理費区分	0		
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価		%	1.916	2.19 138 131	156.6	Z006702002 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク		1
その他(材料)									

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.455		37.19	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.035		3.51	管理費区分 0	
プレキャスト集水桝(材料費)	基	1	57,000	57,000	CB222810 1.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
集水桝 プレキャスト集水桝 B500×L500×H500 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 57,000	57,000	Y000302000001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
ますぶた用滑止グレーチング(鎖付) T-2 500×500用	組	1	17,900	17,900	Z230153005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装工					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
		式	1		1,726,527	単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
下層路盤(車道・路肩部)		m2	303	2,176	659,328	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 全仕上り厚(実数入力)			380mm			歩 2026.04 単 2026.04			
J02 施工区分			2層施工			単価地区 黒石市			
J03 材料			再生クラッシュラン RC-40			労調係数 1.000 00-00 0			
J04 費用の内訳			全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
モータグレート〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		%	4.697		102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
		標準構成比		4.52					
		標準単価		37,600					
		地区単価		37,600					
ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		%	0.632		13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
		標準構成比		0.56					
		標準単価		4,480					
		地区単価		4,870					
タイヤローラ〔普通型〕						L001060004			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.643	0.56 4,550 5,030	14	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.953		20.74	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.647	9.23 28,900 35,090	253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.113	3.36 25,400 22,640	67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.383	3 28,300 30,700	73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	2.987		64.98	R0125
標準構成比			2.46		管理費区分 0
標準単価			31,000		歩 2026.04 単 2026.04
地区単価			36,210		単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)					管理費区分 0
	%	3.383		73.61	
再生クッシャーラン					Z002122003
RC-40	%	66.601		1,449	管理費区分 0
標準構成比			70.53		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			1,255,000		単価地区 黒石市
地区単価			3,000		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.697		36.92	管理費区分 0
標準構成比			1.72		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			138		単価地区 黒石市
地区単価			131		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)					管理費区分 0
	%	0.255		5.55	
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.009		0.51	

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
上層路盤(車道・路肩部)		m2	303	433	131,199	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 材料			粒度調整碎石 M-40						
J06 全仕上り厚(実数入力)			12mm						
J07 施工区分			1層施工						
J09 費用の内訳			全ての費用						
モータグレート〔土工用〕						M000701021			
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		%	11.763		50.96	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				7.99					
標準単価				37,600					
地区単価				37,600					
ロードローラ〔マカダム〕						L001050002			
運転質量10～12t		%	1.6		6.93	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				1					
標準単価				4,480					
地区単価				4,870					
タイヤローラ〔普通型〕						L001060004			
運転質量13～14t		%	1.611		6.98	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				0.99					
標準単価				4,550					
地区単価				5,030					

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)	%	2.385		10.33	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	29.155	16.31 28,900 35,090	126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.835	5.97 25,400 22,640	33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.497	5.32 28,300 30,700	36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.514	4.37 31,000 36,210	32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(労務)		%	8.472		36.7	管理費区分 0			
粒度調整砕石 M-40		%	16.729		72.47	Z002124003 管理費区分 0			
標準構成比				47.84		歩 2026.04 単 2026.04			
標準単価				240,000		単価地区 黒石市			
地区単価				4,750		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
軽油		%	4.234		18.34	Z006702002 管理費区分 0			
標準構成比				3.03		歩 2026.04 単 2026.04			
標準単価				138		単価地区 黒石市			
地区単価				131		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(材料)		%	0.196		0.85	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.009		0.14	管理費区分 0			
表層(車道・路肩部)		m2	300	1,770	531,000	CB410260 1808.7 管理費区分 0			
J01 平均幅員			3.0m超			歩 2026.04 単 2026.04			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			40mm			単価地区 黒石市			
J05 材料			(2)再生密粒度As(13)			労調係数 1.000 00-00 0			
J06 瀝青材料種類			プライムコート PK-3			豪雪割増			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J07 費用の内訳			全ての費用			潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
アスファルトフィニッシュ [ホイル型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価		%	0.951	0.88 29,500 31,200	16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価		%	0.161	0.14 4,480 5,030	2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
ロートロー[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価		%	0.144	0.13 4,480 4,870	2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(機械)		%	0.251		4.44	管理費区分 0			
普通作業員 標準構成比 標準単価		%	3.334	3.66 25,400	59	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市			

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.556	2.06 28,900 35,090	45.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.251	2.03 28,300 30,700	39.83	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.871	0.73 31,000 36,210	15.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.796		31.78	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	78.781		1,394	Z231051040 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			80.7 580,000 13,850		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 プ ライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.325	7.17 103 117	147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.475	0.49 138 131	8.41	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.089		1.57	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.015		0.8	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部)	m2	300	1,350	405,000	CB410260 1723.2 管理費区分 0	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料		3.0m超 30mm (5)再生密粒度As(13F)			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		タックコート PK-4 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.242	0.92 29,500 31,200	16.76	L001210002 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.2	0.14 4,480 5,030	2.7	L001060004 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1	
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.194	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1	
その他(機械)	%	0.327		4.41	管理費区分	0	
普通作業員 標準構成比	%	4.369	3.84	58.98	R0102 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04	0	

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価				25,400		単価地区	黒石市		
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
単価補正									
運転手(特殊)		%	3.348		45.19	R0114			
						管理費区分	0		
標準構成比				2.16		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				28,900		単価地区	黒石市		
地区単価				35,090		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
単価補正									
特殊作業員		%	2.949		39.81	R0101			
						管理費区分	0		
標準構成比				2.13		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				28,300		単価地区	黒石市		
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
単価補正									
土木一般世話役		%	1.148		15.49	R0125			
						管理費区分	0		
標準構成比				0.77		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				31,000		単価地区	黒石市		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
単価補正									
その他(労務)		%	2.362		31.89	管理費区分	0		
再生加熱アスファルト混合物						Z231051005			

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(5) 再生密粒度As(13F)	%	79.416		1,072	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			84.7		
標準単価			580,000		
地区単価			14,200		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.726		50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.57		
標準単価			103		
地区単価			117		
軽油	%	0.618		8.34	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.51		
標準単価			138		
地区単価			131		
その他(材料)	%	0.095		1.28	管理費区分 0
諸雑費	%	0.006		0.23	管理費区分 0
スロープ°設置(歩行者用) (0037)	式	1		7,894,071	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
掘削工	式	1		11,023	歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
掘削	m3	30.2	365	11,023	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 施工方法		オープンカット				
J03 押土の有無		無し				
J04 障害の有無		無し				
J05 施工数量		5,000m3未満				
バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.493		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			42.72			
標準単価			20,100			
地区単価			21,500			
運転手(特殊)	%	41.794		152.6	R0114 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			37.91 28,900 35,090		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.698	19.37 138 131	60.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.015		0.13	管理費区分 0	
盛土工	式	1		597,516	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クパ 締固め	m3	18.4	1,647	30,304	CB210450 1658.2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
タンパ°及びランマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.333	1.17 471 533	21.95	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	55.941	51.21 28,300 30,700	921.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.244	45.95 25,400 22,640	679.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.474	1.67 154 135	24.27	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.008		0.58	管理費区分 0	
路床盛土	m3	74.9	6,219	465,803	CB210520 6824.8 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ローラ(舗装用)〔ハート・ガイト式〕 運転質量0.8～1.1t	%	0.85		52.86	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.76 1,560 1,590			
普通作業員	%	87.389		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			89.34 25,400 22,640			
特殊作業員	%	11.478		713.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.64 28,300 30,700			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	0.271		16.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.26 138 131			
諸雑費	%	0.012		1.6	管理費区分 0	
路体(築堤)盛土	m3	16.6	6,109	101,409	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ロー(舗装用)〔ハンドガイト式〕 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.66 1,560 1,590			
普通作業員	%	88.963		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市	
標準構成比 標準単価			90.7 25,400			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	10.041		613.3	R0101			
						管理費区分	0		
標準構成比				8.41		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				28,300		単価地区	黒石市		
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	0.24		14.67	Z006702002			
						管理費区分	0		
標準構成比				0.23		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				138		単価地区	黒石市		
地区単価				131		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.016		1.81	管理費区分	0		
法面整形工		式	1		30,926	オプション入力			
						単位数量		1	式
						管理費区分	0		
						歩	2026.04	単	2026.04
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
法面整形						CB220010	453.58		

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	64.7	478	30,926	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.426	11.87 8,800 9,710	59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.429	33.62 25,400 22,640	135.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	33.01	28.67 28,900 35,090	157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	15.139		72.37	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.66 31,000 36,210		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.97	12.18 138 131	52.44	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.026		0.19	管理費区分 0	
法面工	式	1		79,775	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
人工張芝	m2	64.7	1,233	79,775	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	24. 819		305. 9	単価補正	
標準構成比			45. 05		R0102	
標準単価			25, 400		管理費区分 0	
地区単価			22, 640		歩 2026. 04 単 2026. 04	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1. 000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	13. 209		162. 8	R0125	
標準構成比			18. 3		管理費区分 0	
標準単価			31, 000		歩 2026. 04 単 2026. 04	
地区単価			36, 210		単価地区 黒石市	
					労調係数 1. 000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
野芝 半土付き	%	61. 955		763. 6	Z003002001	
標準構成比			36. 65		管理費区分 0	
標準単価			245		歩 2026. 04 単 2026. 04	
地区単価			670		単価地区 黒石市	
					労調係数 1. 000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0. 017		0. 7	管理費区分 0	
側溝工	式	1		736, 902	オプション入力	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026. 04 単 2026. 04	
					単価地区 黒石市	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
作業土工		m	35.7	3,727	133,053	オプション入力			
						単位数量	10	m	
						管理費区分	0		
						歩	2026.04	単	2026.04
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
床掘り		m3	13.7	332	4,548	CB210030 290.57			
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無						管理費区分	0		
						歩	2026.04	単	2026.04
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
管理費区分	0								
歩	2026.04	単	2026.04						
単価地区	黒石市								
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)		%	18.035		59.96				
						標準構成比	19.72		
						標準単価	6,460		
						地区単価	6,760		
管理費区分	0								
歩	2026.04	単	2026.04						
単価地区	黒石市								
運転手(特殊)		%	70.382		234				
						標準構成比	66.35		
						標準単価	28,900		

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				35,090		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	11.556		38.42	Z006702002			
						管理費区分	0		
標準構成比				13.93		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				138		単価地区	黒石市		
地区単価				131		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.027		0.12	管理費区分	0		
埋戻し		m3	8	3,277	26,216	CB210410	3339.7		
						管理費区分	0		
J01 施工方法			最大埋戻幅1m未満			歩	2026.04	単	2026.04
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3		%	8.532		279.5	M000202123			
						管理費区分	0		
標準構成比				8.37		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				18,200		単価地区	黒石市		
地区単価				18,200		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	A地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
タンバ 及びドラム 質量 60～80kg		%	0.669		21.92	L001180001			
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.58 471 533		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.382	53.26 25,400 22,640	1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.11	25.42 28,300 30,700	920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.916	8.82 28,900 35,090	357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比	%	2.632	2.72	86.23	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価				138		単価地区	黒石市		
地区単価				131		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
単価補正									
ガソリン レギュラー	%	0.741		24.29	Z006704001	管理費区分	0		
標準構成比			0.83		歩	2026.04	単	2026.04	
標準単価			154		単価地区	黒石市			
地区単価			135		労調係数	1.000	00-00	0	
					豪雪割増				
					潮間割増	0%	係数ランク	1	
					単価補正				
諸雑費	%	0.018		1.56	管理費区分	0			
基面整正	m2	14.4	452	6,508	CB210080	508.0			
					管理費区分	0			
					歩	2026.04	単	2026.04	
					単価地区	黒石市			
					労調係数	1.000	00-00	0	
					豪雪割増				
					潮間割増	0%	係数ランク	1	
					単価補正				
普通作業員	%	99.978		452.7	R0102	管理費区分	0		
標準構成比			100		歩	2026.04	単	2026.04	
標準単価			25,400		単価地区	黒石市			
地区単価			22,640		労調係数	1.000	00-00	0	
					豪雪割増				
					潮間割増	0%	係数ランク	1	
					単価補正				
諸雑費									

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
		%	0.022		0.1	管理費区分 0			
U型側溝		m	1.9	6,993	13,286	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
	J01 作業区分		再利用撤去・据付け						
	J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し						
	J03 夜間作業の有無		無し						
	J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372						
	J05 U型側溝の規格		240 240×240×600						
	J08 時間的制約の有無		無し						
	J09 施工箇所における補正		無し						
	J10 基礎砕石施工の有無		有り						
	J11 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0						
	J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.44m3/10m						
自由勾配側溝		m	31.9	12,930	412,467	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
	J01 夜間作業の有無		無し						
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下						
	J03 時間的制約の有無		無し						
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.25m3/10m						
	J06 基礎砕石施工の有無		有り						
	J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0						
	J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m						
	J09 底部コンクリートの種類		無し						
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m						
自由勾配側溝		m	1.9	12,950	24,605	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1			
	J01 夜間作業の有無		無し						
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下						
	J03 時間的制約の有無		無し						
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.26m3/10m						

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 基礎碎石施工の有無 J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		有り 再生クワッシャー 40～0 0.5m3/10m 無し 0m3/10m			単価補正
蓋版	枚	28	2,389	66,892	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			
蓋版	枚	3	18,090	54,270	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 自由勾配側溝用滑止Gr 縦断用 300用 T-25 400×995 40kg/枚以下 無し 無し			
コンクリート	m3	1.1	29,390	32,329	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			
普通作業員	%	11.931		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市
標準構成比			12.85		
標準単価			25,400		

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
地区単価			22,640		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	8.249		2,424	R0101		
標準構成比			7.3		管理費区分	0	
標準単価			28,300		歩 2026.04	単 2026.04	
地区単価			30,700		単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	8.007		2,353	R0125		
標準構成比			6.58		管理費区分	0	
標準単価			31,000		歩 2026.04	単 2026.04	
地区単価			36,210		単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	2.056		604.3	管理費区分	0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	%	69.75		20,496	Z230210245		
18-8-40 W/C<=60%			71.32		管理費区分	0	
標準構成比			20,400		歩 2026.04	単 2026.04	
標準単価			19,150		単価地区	黒石市	
地区単価					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.007		6.7	管理費区分	0	

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
集水桝・マンホール工	式	1		155,123	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
床掘り	m3	1.7	332	564	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.035	19.72 6,460 6,760	59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	70.382	66.35 28,900 35,090	234	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	11.556		38.42	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.93		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.027		0.12	管理費区分 0
埋戻し	m3	1.2	3,277	3,932	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.532		279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.37		
標準単価			18,200		
地区単価			18,200		
タンバ 及びビラマ 質量 60～80kg	%	0.669		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			0.58		
標準単価			471		
地区単価			533		

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	48.382		1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 53.26 標準単価 25,400 地区単価 22,640			
特殊作業員	%	28.11		920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 25.42 標準単価 28,300 地区単価 30,700			
運転手(特殊)	%	10.916		357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 8.82 標準単価 28,900 地区単価 35,090			
軽油	%	2.632		86.23	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			標準構成比 2.72 標準単価 138 地区単価 131			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
ガソリン レギュラー	%	0.741		24.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1	
標準構成比 標準単価 地区単価				0.83 154 135					
諸雑費	%	0.018		1.56	管理費区分 0				
基面整正	m2	0.9	452	406	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1	
普通作業員	%	99.978		452.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1	
標準構成比 標準単価 地区単価				100 25,400 22,640					
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分 0				
現場打集水桝						オプション入力			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
B600×L600×H300	基	1	47,901	47,901	単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
基礎碎石	m2	0.14	1,690	236	CB221110 1335.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下				
J02 碎石の種類		再生クラッシュ 40～0				
J03 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.37	5.01	73.83	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比						
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
その他(機械)	%	0.026		0.44	管理費区分 0	
普通作業員	%	25.098	35.62	424	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比						
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
特殊作業員		%	12.898		217.9	R0101 管理費区分 歩	0		
標準構成比				15.04		2026.04	単	2026.04	
標準単価				28,300		単価地区	黒石市		
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
運転手(特殊)		%	13.389		226.2	R0114 管理費区分 歩	0		
標準構成比				13.95		2026.04	単	2026.04	
標準単価				28,900		単価地区	黒石市		
地区単価				35,090		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
土木一般世話役		%	8.287		140	R0125 管理費区分 歩	0		
標準構成比				8.98		2026.04	単	2026.04	
標準単価				31,000		単価地区	黒石市		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(労務)		%	0.413		6.98	管理費区分	0		
再生クラッシャー RC-40		%	31.958		539.9	Z002122003 管理費区分 歩	0		
標準構成比				16.17		2026.04	単	2026.04	
標準単価				1,200		単価地区	黒石市		

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				3,000		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	3.497		59.08	Z006702002			
						管理費区分	0		
標準構成比				4.66		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				138		単価地区	黒石市		
地区単価				131		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(材料)		%	0.051		0.86	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.013		0.81	管理費区分	0		
型枠		m2	1.67	11,260	18,804	CB240210	10100.0		
						管理費区分	0		
J01 型枠の種類			一般型枠			歩	2026.04	単	2026.04
J02 構造物の種類			鉄筋・無筋構造物			単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
型わく工		%	51.237		5,768	R0133			
						管理費区分	0		
標準構成比				46.66		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				30,000		単価地区	黒石市		
地区単価				36,720		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
普通作業員		%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				25.14					
標準単価				25,400					
地区単価				22,640					
土木一般世話役		%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				9.51					
標準単価				31,000					
地区単価				36,210					
その他(労務)		%	18.69		2,104	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.013		4	管理費区分 0			
コンクリート		m3	0.21	29,390	6,171	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法			人力打設						
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						
J05 養生工の種類			一般養生						
J07 現場内小運搬の有無			無し						
J13 費用の内訳			全ての費用						
普通作業員		%	11.931		3,506	R0102 管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			12. 85 25, 400 22, 640		歩 2026. 04 単 2026. 04 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8. 249	7. 3 28, 300 30, 700	2, 424	R0101 管理費区分 0 歩 2026. 04 単 2026. 04 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8. 007	6. 58 31, 000 36, 210	2, 353	R0125 管理費区分 0 歩 2026. 04 単 2026. 04 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2. 056		604. 3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	69. 75	71. 32 20, 400 19, 150	20, 496	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026. 04 単 2026. 04 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.007		6.7	管理費区分 0	
蓋版	枚	1	22,690	22,690	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		ますぶた用滑止Gr(鎖付) T-2 600×600用				
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
プレキャスト集水館巢 B600×L600×H600	基	1	102,320	102,320	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
プレキャスト集水桝	基	1	10,030	10,030	CB222800 9343.8 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付				
J02 製品質量(kg/基)		600kgを超え800kg以下				
J03 基礎碎石の有無		有り				
J04 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	7.257		727.3	L001010008 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			7.33			
標準単価			5,810			
地区単価			6,170			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(機械)		%	1.732		173.6	管理費区分 0			
運転手(特殊)		%	31.559		3,163	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
				標準構成比 標準単価 地区単価	27.88 28,900 35,090				
普通作業員		%	22.579		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
				標準構成比 標準単価 地区単価	27.18 25,400 22,640				
土木一般世話役		%	14.448		1,448	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
				標準構成比 標準単価 地区単価	13.27 31,000 36,210				
特殊作業員		%	3.054		306.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04			
				標準構成比	3.02				

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				28,300 30,700		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
その他(労務)		%	17.182		1,722	管理費区分 0			
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価		%	1.761	1.99 138 131	176.5	Z006702002 管理費区分 歩 2026.04 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.04 単 2026.04 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
その他(材料)		%	0.416		41.68	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.012		8.82	管理費区分 0			
プレキャスト集水桝(材料費)		基	1	69,600	69,600	CB222810 管理費区分 歩 2026.04 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1.0 0 2026.04 単 2026.04 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
集水桝 コンクリート桝 0.6×0.6×0.6 T-25 標準構成比		%	100	100	69,600	Y000302000002 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04	0 2026.04 単 2026.04		

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				1 69,600		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
諸雑費		%	0		0	管理費区分 0			
蓋版		枚	1	22,690	22,690	WB821430 管理費区分 0			
J01 作業区分			据付け			歩 2026.04 単 2026.04			
J02 夜間作業の有無			無し			単価地区 黒石市			
J03 蓋版の種類			ますぶた用滑止Gr(鎖付) T-2 600×600用			労調係数 1.000 00-00 0			
J05 規格・仕様区分			40kg/枚以下			豪雪割増			
J06 時間的制約の有無			無し			潮間割増 0% 係数ランク 1			
J07 施工箇所における補正			無し			単価補正			
舗装工		式	1		891,225	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
下層路盤(車道・路肩部)		m2	83.6	933	77,998	CB410030 1289.3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 全仕上り厚(実数入力)			150mm						
J02 施工区分			1層施工						
J03 材料			再生クラッシュラン RC-40						
J04 費用の内訳			全ての費用						

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
モータグレート〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.456	3.95 37,600 37,600	50.92	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートロー〔マカダム〕 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.735	0.49 4,480 4,870	6.86	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤロー〔普通型〕 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.748	0.49 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	1.112		10.38	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	13.511	8.06 28,900 35,090	126.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	3.632		33.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.95 25,400 22,640			
特殊作業員	%	3.941		36.78	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.63 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	3.484		32.52	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.16 31,000 36,210			
その他(労務)	%	3.936		36.73	管理費区分 0	
再生クラッシャー RC-40	%	61.256		571.7	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市	
			74.21 753,000			

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				3,000		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油	%	1.966			18.35	Z006702002			
						管理費区分	0		
標準構成比				1.5		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				138		単価地区	黒石市		
地区単価				131		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(材料)	%	0.2			1.87	管理費区分	0		
諸雑費	%	0.023			0.21	管理費区分	0		
上層路盤(車道・路肩部)		m2	83.6	924	77,246	CB410040	637.83		
						管理費区分	0		
J01 材料		クラッシャーラン C-20				歩	2026.04	単	2026.04
J06 全仕上り厚(実数入力)		100mm				単価地区	黒石市		
J07 施工区分		1層施工				労調係数	1.000	00-00	0
J09 費用の内訳		全ての費用				豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
モータグレート〔土工用〕						M000701021			
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	5.511			50.96	管理費区分	0		
				7.99		歩	2026.04	単	2026.04
標準構成比						単価地区	黒石市		
標準単価				37,600		労調係数	1.000	00-00	0
地区単価				37,600		豪雪割増	A地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ローター[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.749	1 4,480 4,870	6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイロー[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.755	0.99 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	1.117		10.33	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.658	16.31 28,900 35,090	126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.67	5.97 25,400 22,640	33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	3.981	5.32	36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					標準構成比 標準単価 地区単価	
土木一般世話役	%	3.52	4.37	32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					標準構成比 標準単価 地区単価	
その他(労務)	%	3.969		36.7	管理費区分 0	
クラッシャーラン C-20	%	60.492	47.84	559.4	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					標準構成比 標準単価 地区単価	
軽油	%	1.983	3.03	18.34	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04	
					標準構成比	

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価				138		単価地区	黒石市		
地区単価				131		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(材料)		%	0.589		5.45	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.006		0.11	管理費区分	0		
表層(車道・路肩部)		m2	79.6	1,632	129,907	CB410260	1912.7		
						管理費区分	0		
J01 平均幅員			1.4m以上3.0m以下			歩	2026.04	単	2026.04
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			30mm			単価地区	黒石市		
J05 材料			(7)再生細粒度As(13F)			労調係数	1.000	00-00	0
J06 瀝青材料種類			プライムコート PK-3			豪雪割増			
J07 費用の内訳			全ての費用			潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
アスファルトフィニッシュ		%	1.31		21.37	L001210001			
[ホイル型]舗装幅1.4～3.0m						管理費区分	0		
標準構成比				1.04		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				14,800		単価地区	黒石市		
地区単価				15,900		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]		%	0.266		4.34	L001070011			
運転質量3～4t						管理費区分	0		
標準構成比				0.21		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				3,540		単価地区	黒石市		
地区単価				3,830		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					潮間割増 単価補正	0%	係数ランク 1
タイヤロー[普通型] 運転質量3～4t	%	0.248		4.04	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク 1
			0.19 3,250 3,620				
標準構成比 標準単価 地区単価							
その他(機械)	%	0.228		3.72	管理費区分 0		
普通作業員	%	5.339		87.11	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク 1
			5.11 25,400 22,640				
標準構成比 標準単価 地区単価							
運転手(特殊)	%	4.968		81.05	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク 1
			3.49 28,900 35,090				
標準構成比 標準単価 地区単価							
特殊作業員	%	4.337		70.75	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市		
			3.41 28,300				
標準構成比 標準単価							

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
地区単価			30,700		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	1.698		27.7	R0125		
標準構成比			1.24		管理費区分	0	
標準単価			31,000		歩 2026.04	単 2026.04	
地区単価			36,210		単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	2.121		34.61	管理費区分	0	
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	70.059		1,143	Z231051020		
標準構成比			76.32		管理費区分	0	
標準単価			580,000		歩 2026.04	単 2026.04	
地区単価			15,150		単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
アスファルト乳剤 PK-3 プ°ライムコート用	%	9.029		147.3	Z004130002		
標準構成比			6.78		管理費区分	0	
標準単価			103		歩 2026.04	単 2026.04	
地区単価			117		単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	0.311		5.08	Z006702002		
					管理費区分	0	

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比			0.28		歩 2026.04 単 2026.04	
標準単価			138		単価地区 黒石市	
地区単価			131		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)	%	0.028		0.46	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.058		1.47	管理費区分 0	
樹脂系すべり止め舗装工	m2	79.6	7,614	606,074	WB812020	
					管理費区分 0	
J01 施工区分		歩道(路側帯・スカープゾーン含む)			歩 2026.04 単 2026.04	
J02 規格・仕様		RPN-501			単価地区 黒石市	
J03 施工規模		100m2未満			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増	
J05 夜間作業の補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 既設アスファルト舗装面の施工		無			単価補正	
J07 コンクリート舗装面の施工		無				
J08 トップコートの有無		無				
J09 施工幅員		1.0m超え(標準)				
手すり	式	1		5,391,581	オプション入力	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
手すり					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	42.8	117,150	5,014,020	単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ステンレス製手摺 SU-T-F2型 H1200 柱ピッチ1.2m SUS304	m	1	114,000	114,000	ZZ99*01*07001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ステンレス製手摺 組立施工費	m	1	3,150	3,150	ZZ99*01*07002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
基礎工	m	42.8	6,829	292,281	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
基礎碎石	m2	1.33	1,510	2,008	CB221110 1263.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下				
J02 碎石の種類		再生クッション 40～0				
J03 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.896		73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.3			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
その他(機械)	%	0.027		0.41	管理費区分 0	
普通作業員	%	28.086		423.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			37.64			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	14.437		217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			15.9			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
運転手(特殊)		%	14.994		226.3	R0114 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0		
標準構成比				14.75					
標準単価				28,900					
地区単価				35,090					
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
土木一般世話役		%	9.276		140	R0125 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0		
標準構成比				9.49					
標準単価				31,000					
地区単価				36,210					
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(労務)		%	0.463		6.99	管理費区分	0		
						Z002122003 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0		
再生クラッシャー RC-40		%	23.839		359.8				
標準構成比				11.39					
標準単価				1,200					
地区単価				3,000					
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
軽油		%	3.918		59.13	Z006702002 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市	0		
標準構成比				4.93					
標準単価				138					

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				131		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(材料)		%	0.051		0.77	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.013		0.91	管理費区分	0		
型枠		m2	5.4	10,050	54,270	CB240210	9147.6		
J01 型枠の種類			一般型枠			管理費区分	0		
J02 構造物の種類			小型構造物			歩	2026.04	単	2026.04
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
型わく工		%	49.331		4,957	R0133			
標準構成比				44.28		管理費区分	0		
標準単価				30,000		歩	2026.04	単	2026.04
地区単価				36,720		単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	24.999		2,512	R0102			
標準構成比				30.82		管理費区分	0		
標準単価				25,400		歩	2026.04	単	2026.04
地区単価				22,640		単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			11.86			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	13.037		1,310		
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.024		4		
コンクリート					CB240010 36756.0	
	m3	0.34	35,350	12,019	管理費区分 0	
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.04 単 2026.04	
J02 打設工法		人力打設			単価地区 黒石市	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
普通作業員					R0102	
	%	20.622		7,289	管理費区分 0	
			22.25		歩 2026.04 単 2026.04	
			25,400		単価地区 黒石市	
			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役					R0125	
	%	11.161		3,945	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.19 31,000 36,210		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.674	7.69 28,300 30,700	3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.089		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	57.448	58.85 20,400 19,150	20,305	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		6.8	管理費区分 0	
現場打コンクリートブロック	m	32	2,665	85,280	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
基礎碎石	m2	2	1,510	3,020	CB221110	1263.6	
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			管理費区分	0	
J02 碎石の種類		再生クワッシャー	40～0		歩	2026.04	単 2026.04
J03 費用の内訳		全ての費用			単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
バックホウ(クローラ) [標準]					L001010007		
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.896		73.89	管理費区分	0	
標準構成比			5.3		歩	2026.04	単 2026.04
標準単価			8,800		単価地区	黒石市	
地区単価			9,710		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(機械)	%	0.027		0.41	管理費区分	0	
普通作業員	%	28.086		423.9	R0102		
標準構成比			37.64		管理費区分	0	
標準単価			25,400		歩	2026.04	単 2026.04
地区単価			22,640		単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	14.437		217.9	R0101		
					管理費区分	0	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.9 28,300 30,700		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.994	14.75 28,900 35,090	226.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.276	9.49 31,000 36,210	140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.463		6.99	管理費区分 0	
再生クラッシャー RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.839	11.39 1,200 3,000	359.8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
軽油		%	3.918		59.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				4.93					
標準単価				138					
地区単価				131					
その他(材料)		%	0.051		0.77	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.013		0.91	管理費区分 0			
型枠		m2	2	10,050	20,100	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 型枠の種類			一般型枠						
J02 構造物の種類			小型構造物						
型わく工		%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				44.28					
標準単価				30,000					
地区単価				36,720					
普通作業員		%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04			
標準構成比				30.82					

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価		% 	12.609	11.86 31,000 36,210	1,267	R0125 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.04 単 2026.04 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
その他(労務)		%	13.037		1,310	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.024		4	管理費区分	0		
コンクリート		m3	0.1	35,350	3,535	CB240010 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	36756.0 0 2026.04 単 2026.04 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳			小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用						
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		% 	20.622	22.25 25,400 22,640	7,289	R0102 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 労調係数 豪雪割増	0 2026.04 単 2026.04 黒石市 1.000 00-00 0		

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	11.161		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			9.19 31,000 36,210		
標準構成比 標準単価 地区単価					
特殊作業員	%	8.674		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.69 28,300 30,700		
標準構成比 標準単価 地区単価					
その他(労務)	%	2.089		738.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.448		20,305	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			58.85 20,400 19,150		
標準構成比 標準単価 地区単価					
諸雑費	%	0.006		6.8	管理費区分 0
築山工					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0038)	式	1		6,766,788		
盛土工 (0039)	式	1		1,169,070	オプション入力 工種 09:公園工事	
路床盛土工 (0040)	m3	2,900		1,169,070	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路床盛土	m3	2,930	399	1,169,070	CB210520 369.68 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し				
フルトラサー[湿地] 7t級	%	9.889		39.54	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.51 6,010 6,760			
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t	%	7.878		31.5	L001071001 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.3 11,200 11,500		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	51.343	45.74 28,900 35,090	205.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.984	20.61 25,400 22,640	67.91	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.9	15.84 138 131	55.58	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		0.07	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
植生工 (0041)	式	1		1,479,600	オプション入力 工種 09:公園工事
人工張芝 (0042)	m2	1,200		1,479,600	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人工張芝	m2	1,200	1,233	1,479,600	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	24.819	45.05 25,400 22,640	305.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	13.209	18.3 31,000	162.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
野芝 半土付き	%	61.955		763.6	Z003002001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			36.65 245 670			
諸雑費	%	0.017		0.7	管理費区分 0	
階段工 (0043)	式	1		2,977,180	オプション入力 工種 09:公園工事	
擬木階段 (0044)	段	30		690,000	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 段 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
擬木階段	段	30	23,000	690,000	オプション入力 単位数量 1 段 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
プラ擬木階段 PW1020F型 二本組セット くぬぎ W=2.0m	段	1	20,800	20,800	ZZ99*01*05001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
擬木階段 据付費	段	1	2,200	2,200	ZZ99*01*05002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
手すり (0045)	m	20		2,287,180	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
手すり	m	20	104,000	2,080,000	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
自立型手摺 SUS304 ｼｬｷ仕上げ 34φ ｸﾈｯﾄｽﾃﾝﾚｽ 自立型 QSUS-STAND	m	1	104,000	104,000	ZZ99*01*05003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
基礎工	m	20	10,359	207,180	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
床掘り	m3	9.3	332	3,087	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	18.035		59.96	L001010012 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.72 6,460 6,760		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	70.382	66.35 28,900 35,090	234	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.556	13.93 138 131	38.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.027		0.12	管理費区分 0	
埋戻し	m3	8.73	3,277	28,608	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.532	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンバ°及びランマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.669	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.382	53.26 25,400 22,640	1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.11	25.42 28,300 30,700	920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	10.916		357.6	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.82 28,900 35,090			
軽油	%	2.632		86.23	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.72 138 131			
ガソリン レギュラー	%	0.741		24.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.83 154 135			
諸雑費	%	0.018		1.56	管理費区分 0	
基面整正	m2	1.6	452	723	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	99.978		452.7	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			100		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分 0
基礎碎石	m2	1.6	1,510	2,416	CB221110 1263.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J03 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.896		73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.3		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
その他(機械)	%	0.027		0.41	管理費区分 0
普通作業員	%	28.086		423.9	R0102 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			37.64 25,400 22,640		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.437	15.9 28,300 30,700	217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.994	14.75 28,900 35,090	226.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.276	9.49 31,000 36,210	140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.463		6.99	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
再生クラッシャー RC-40		%	23.839		359.8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				11.39 1,200 3,000					
軽油		%	3.918		59.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				4.93 138 131					
その他(材料)		%	0.051		0.77	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.013		0.91	管理費区分 0			
型枠		m2	5.4	10,050	54,270	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 小型構造物						
型わく工		%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04			
標準構成比				44.28					

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事					事業区分		公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要			
標準単価					30,000			単価地区	黒石市		
地区単価					36,720			労調係数	1.000	00-00	0
								豪雪割増			
								潮間割増	0%	係数ランク	1
								単価補正			
普通作業員			%	24.999		2,512		R0102			
					30.82			管理費区分	0		
標準構成比								歩	2026.04	単	2026.04
標準単価					25,400			単価地区	黒石市		
地区単価					22,640			労調係数	1.000	00-00	0
								豪雪割増			
								潮間割増	0%	係数ランク	1
								単価補正			
土木一般世話役			%	12.609		1,267		R0125			
					11.86			管理費区分	0		
標準構成比								歩	2026.04	単	2026.04
標準単価					31,000			単価地区	黒石市		
地区単価					36,210			労調係数	1.000	00-00	0
								豪雪割増			
								潮間割増	0%	係数ランク	1
								単価補正			
その他(労務)			%	13.037		1,310		管理費区分	0		
諸雑費			%	0.024		4		管理費区分	0		
コンクリート			m3	0.41	35,350	14,493		CB240010	36756.0		
								管理費区分	0		
J01 構造物種別				小型構造物				歩	2026.04	単	2026.04
J02 打設工法				人力打設				単価地区	黒石市		
J03 コンクリート規格				土木(2)・港湾(5) 高炉	18-8-40			労調係数	1.000	00-00	0
J05 養生工の種類				一般養生				豪雪割増			

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳			無し 全ての費用			潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
普通作業員	%	20.622		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1	
標準構成比			22.25						
標準単価			25,400						
地区単価			22,640						
土木一般世話役	%	11.161		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1	
標準構成比			9.19						
標準単価			31,000						
地区単価			36,210						
特殊作業員	%	8.674		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1	
標準構成比			7.69						
標準単価			28,300						
地区単価			30,700						
その他(労務)	%	2.089		738.2	管理費区分 0				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.448		20,305	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市				
標準構成比			58.85						
標準単価			20,400						

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			19,150		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.006		6.8	管理費区分 0
転落防止柵工 (0046)	式	1		1,140,938	オプション入力 工種 09:公園工事
転落防止柵 (0047)	m	23		1,140,938	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
転落防止柵	m	23	37,700	867,100	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
耐雪型勾配対応転落防止柵 JT2S型 H1100C 柱ピッチ2.0m 塗装品	m	1	34,200	34,200	ZZ99*01*05004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
耐雪型勾配対応転落防止柵 組立施工費		m	1	3,500	3,500	ZZ99*01*05005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
基礎工		m	23	11,906	273,838	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
床掘り		m3	8.82	332	2,928	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 土質			土砂			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J02 施工方法			平均施工幅1m以上2m未満						
J03 土留方式の種類			無し						
J04 障害の有無			無し						
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価		%	18.035	19.72 6,460	59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				6,760		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	70.382		234	R0114			
標準構成比				66.35		管理費区分	0		
標準単価				28,900		歩	2026.04	単	2026.04
地区単価				35,090		単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	11.556		38.42	Z006702002			
標準構成比				13.93		管理費区分	0		
標準単価				138		歩	2026.04	単	2026.04
地区単価				131		単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.027		0.12	管理費区分	0		
埋戻し		m3	8.16	3,277	26,740	CB210410	3339.7		
						管理費区分	0		
J01 施工方法			最大埋戻幅1m未満			歩	2026.04	単	2026.04
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3		%	8.532		279.5	M000202123			
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			8.37 18,200 18,200		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンパ°及びランマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.669	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.382	53.26 25,400 22,640	1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.11	25.42 28,300 30,700	920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比	%	10.916	8.82	357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				28,900 35,090		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
軽油		%	2.632		86.23	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	 0% 係数ランク 1		
ガソリン レギュラー		%	0.741		24.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	 0% 係数ランク 1		
諸雑費		%	0.018		1.56	管理費区分 0			
基面整正		m2	1.25	452	565	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	 0% 係数ランク 1		
普通作業員						R0102			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	99.978		452.7	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			100			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分 0	
基礎碎石	m2	1.25	1,510	1,887	CB221110 1263.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下				
J02 碎石の種類		再生クラッシュ 40～0				
J03 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.896		73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.3			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
その他(機械)	%	0.027		0.41	管理費区分 0	
普通作業員	%	28.086		423.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市	
標準構成比			37.64			
標準単価			25,400			

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	14.437		217.9	R0101			
						管理費区分	0		
標準構成比				15.9		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				28,300		単価地区	黒石市		
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	14.994		226.3	R0114			
						管理費区分	0		
標準構成比				14.75		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				28,900		単価地区	黒石市		
地区単価				35,090		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	9.276		140	R0125			
						管理費区分	0		
標準構成比				9.49		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				31,000		単価地区	黒石市		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	0.463		6.99	管理費区分	0		
再生クラッシャー						Z002122003			
RC-40		%	23.839		359.8	管理費区分	0		

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
			標準構成比	11.39		歩 2026.04 単 2026.04			
			標準単価	1,200		単価地区 黒石市			
			地区単価	3,000		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
軽油		%	3.918		59.13	Z006702002			
			標準構成比	4.93		管理費区分 0			
			標準単価	138		歩 2026.04 単 2026.04			
			地区単価	131		単価地区 黒石市			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
その他(材料)		%	0.051		0.77	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.013		0.91	管理費区分 0			
型枠		m2	6.4	10,050	64,320	CB240210 9147.6			
						管理費区分 0			
J01 型枠の種類			一般型枠			歩 2026.04 単 2026.04			
J02 構造物の種類			小型構造物			単価地区 黒石市			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
型わく工		%	49.331		4,957	R0133			
			標準構成比	44.28		管理費区分 0			
			標準単価	30,000		歩 2026.04 単 2026.04			
			地区単価	36,720		単価地区 黒石市			
						労調係数 1.000 00-00 0			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
普通作業員		%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				標準構成比 標準単価 地区単価	30.82 25,400 22,640				
土木一般世話役		%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				標準構成比 標準単価 地区単価	11.86 31,000 36,210				
その他(労務)		%	13.037		1,310	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.024		4	管理費区分 0			
コンクリート		m3	0.64	35,350	22,624	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 構造物種別			小型構造物						
J02 打設工法			人力打設						
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉	18-8-40					
J05 養生工の種類			一般養生						
J07 現場内小運搬の有無			無し						
J13 費用の内訳			全ての費用						

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	20.622		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.25			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	11.161		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.19			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	8.674		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.69			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	2.089		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.448		20,305	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			58.85			
標準単価			20,400			
地区単価			19,150			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
諸雑費	%	0.006		6.8	単価補正		
畑整備工 (0048)	式	1		4,217,875	管理費区分	0	
掘削工 (0049)	式	1		4,217,875	オプション入力		
掘削 (0050)	m3	380		4,217,875	オプション入力		
					第0029号内訳書		
					単位数量	1	m3
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)	
掘削	m3	375	365	136,875	CB210100	331.59	
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]					M000202090		
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.493		151.5	管理費区分	0	
標準構成比			42.72		歩	2026.04	単 2026.04
標準単価			20,100		単価地区	黒石市	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			21,500		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.794	37.91 28,900 35,090	152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.698	19.37 138 131	60.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.015		0.13	管理費区分 0
黒土	m3	583	7,000	4,081,000	ZZ99*01*06001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
堆肥場整備工 (0051)	式	1		952,688	オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
掘削工 (0052)	式	1		6,570	オプション入力 工種 09:公園工事
掘削 (0053)	m3	20		6,570	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	18	365	6,570	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.493	42.72 20,100 21,500	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	41.794		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
標準構成比			37.91		

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			28,900 35,090		単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.698	19.37 138 131	60.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.015		0.13	管理費区分 0
作業土工 (0054)	式	1		19,662	オプション入力 工種 09:公園工事
埋戻し (0055)	m3	10		19,662	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	6	3,277	19,662	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	%	8.532		279.5	M000202123		
標準構成比			8.37		管理費区分	0	
標準単価			18,200		歩	2026.04	単 2026.04
地区単価			18,200		単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	A地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
タンバ 及びドラム 質量 60～80kg	%	0.669		21.92	L001180001		
標準構成比			0.58		管理費区分	0	
標準単価			471		歩	2026.04	単 2026.04
地区単価			533		単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	48.382		1,585	R0102		
標準構成比			53.26		管理費区分	0	
標準単価			25,400		歩	2026.04	単 2026.04
地区単価			22,640		単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	28.11		920.9	R0101		
標準構成比			25.42		管理費区分	0	
標準単価			28,300		歩	2026.04	単 2026.04
地区単価			30,700		単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	10.916	8.82 28,900 35,090	357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	2.632	2.72 138 131	86.23	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー	%	0.741	0.83 154 135	24.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.018		1.56	管理費区分 0
場所打擁壁工 (0056)	式	1		926,456	オプション入力 工種 09:公園工事

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
基礎材 (0057)	m2	26		45,435	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
基礎碎石	m2	13	1,870	24,310	CB221110 1407.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.946	4.75 8,800 9,710	73.77	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.025		0.46	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価	%	22.68	33.8 25,400	424	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	11.65		217.8	R0101			
						管理費区分	0		
標準構成比				14.27		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				28,300		単価地区	黒石市		
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	12.1		226.2	R0114			
						管理費区分	0		
標準構成比				13.24		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				28,900		単価地区	黒石市		
地区単価				35,090		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	7.489		140	R0125			
						管理費区分	0		
標準構成比				8.52		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				31,000		単価地区	黒石市		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	0.371		6.93	管理費区分	0		
再生クラッシャーラン						Z002122003			
RC-40		%	38.508		719.9	管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			20.46 1,200 3,000		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	3.159		59.06	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.42 138 131			
その他(材料)	%	0.05		0.93	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.022		0.95	管理費区分 0	
基礎碎石	m2	12.5	1,690	21,125	CB221110 1335.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.37		73.83	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.01 8,800 9,710			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(機械)		%	0.026		0.44	管理費区分 0			
普通作業員		%	25.098		424	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
		標準構成比		35.62					
		標準単価		25,400					
		地区単価		22,640					
特殊作業員		%	12.898		217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
		標準構成比		15.04					
		標準単価		28,300					
		地区単価		30,700					
運転手(特殊)		%	13.389		226.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
		標準構成比		13.95					
		標準単価		28,900					
		地区単価		35,090					
土木一般世話役		%	8.287		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04			
		標準構成比		8.98					

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
その他(労務)	%	0.413		6.98	管理費区分	0	
再生クラッシュレン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	31.958	16.17 1,200 3,000	539.9	Z002122003 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.04 単 2026.04 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.497	4.66 138 131	59.08	Z006702002 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.04 単 2026.04 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
その他(材料)	%	0.051		0.86	管理費区分	0	
諸雑費	%	0.013		0.81	管理費区分	0	
コンクリート (0058)	m3	9		255,334	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量	1 m3	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	2.6	29,390	76,414	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.04 単 2026.04	
J02 打設工法		人力打設			単価地区 黒石市	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
普通作業員	%	11.931		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.85		歩 2026.04 単 2026.04	
標準単価			25,400		単価地区 黒石市	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	8.249		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.3		歩 2026.04 単 2026.04	
標準単価			28,300		単価地区 黒石市	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	8.007		2,353	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.58 31,000 36,210		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.056		604.3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	69.75		20,496	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			71.32 20,400 19,150			
諸雑費	%	0.007		6.7	管理費区分 0	
コンクリート	m3	6	29,820	178,920	CB240010 30615.0 管理費区分 0	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20) 一般養生 無し 全ての費用			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	11.76		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			12.85 25,400 22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	8.131	7.3 28,300 30,700	2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	7.892	6.58 31,000 36,210	2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.027		604.3	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	%	70.184	71.32 20,400 19,550	20,924	Z230210265 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.006		8.7	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鉄筋 (0059)	t	0.27		108,918	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋	t	0.27	403,400	108,918	CB431720 406140.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳		SD345 D13 全ての費用			
鉄筋工	%	43.016		173,495	R0110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			39.58 30,900 33,350		
普通作業員	%	16.838		67,912	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			18.76 25,400 22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	11.668		47,060	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			9.92		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)					管理費区分 0
	%	1.425		5,747	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13					Z001102019 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	27.052		109,109	
			30.38		
			121,000		
			107,000		
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.001		77	
型枠 (0060)					オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	46		501,547	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
型枠		m2	2.4	5,829	13,989	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 均しコンクリート						
型わく工		%	62.996	58.78	3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				30,000 36,720					
普通作業員		%	15.533	19.9	905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				25,400 22,640					
土木一般世話役		%	6.209	6.07	361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				31,000 36,210					
その他(労務)									

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
型枠	m2	43.3	11,260	487,558	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			46.66 30,000 36,720		
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			25.14 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市
標準構成比 標準単価			9.51 31,000		

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	18.69		2,104	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.013		4	管理費区分	0		
目地材 (0061)	m2	2		9,010		オプション入力 第0036号内訳書 単位数量1m2 管理費区分0 歩2026.04単2026.04 単価地区黒石市 労調係数1.00000-000 豪雪割増 潮間割増0%係数ランク1 週休2日補正週休2日(月単位)			
目地板	m2	1.5	6,007	9,010		CB2247104077.3 管理費区分0 歩2026.04単2026.04 単価地区黒石市 労調係数1.00000-000 豪雪割増 潮間割増0%係数ランク1 単価補正			
J011工事当り使用量			30m2未満						
J02目地板の種類			瀝青質目地板t=10						
普通作業員		%	28.653		1,721	R0102	管理費区分	0	
				47.36		歩	2026.04	単	2026.04
標準構成比				25,400		単価地区	黒石市		
標準単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
地区単価									

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125		
	標準構成比		16.72		管理費区分	0	
	標準単価		31,000		歩	2026.04	単 2026.04
	地区単価		36,210		単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分	0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001		
	標準構成比		35.6		管理費区分	0	
	標準単価		1,190		歩	2026.04	単 2026.04
	地区単価		2,850		単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分	0	
金網 (0062)	m2	13		6,212	オプション入力		
					第0037号内訳書		
					単位数量	1	m2
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150	m2	12.5	497	6,212	Z001450009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
グラウンド・コート整備 (0063)	式	1		75,054,912		
グラウンド・コート舗装工 (0064)	式	1		50,261,240		
舗装準備工 (0065)	式	1		1,835,400	工種 09:公園工事	
不陸整正 (0066) (P)	m2	9,700		1,835,400	第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 補足材	無し				
	Q04 路床・路盤整正費	不陸整正				
不陸整正	m2	9,660	190	1,835,400	CB410010 174.53 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	
	J01 補足材料の有無	無し				
	J04 費用の内訳	全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
モータークレータ〔土工用〕					M000701021		
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	15.875		30.15	管理費区分 0		
標準構成比			17.28		歩 2026.04 単 2026.04		
標準単価			37,600		単価地区 黒石市		
地区単価			37,600		労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増	A地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
ロートローラ〔マカダム〕					L001050002		
運転質量10～12t	%	2.154		4.09	管理費区分 0		
標準構成比			2.16		歩 2026.04 単 2026.04		
標準単価			4,480		単価地区 黒石市		
地区単価			4,870		労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
タイヤローラ〔普通型〕					L001060004		
運転質量13～14t	%	2.169		4.12	管理費区分 0		
標準構成比			2.14		歩 2026.04 単 2026.04		
標準単価			4,550		単価地区 黒石市		
地区単価			5,030		労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
運転手(特殊)	%	39.396		74.82	R0114		
標準構成比			35.31		管理費区分 0		
標準単価			28,900		歩 2026.04 単 2026.04		
地区単価			35,090		単価地区 黒石市		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
普通作業員		%	11.916		22.63	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
		標準構成比		14.55					
		標準単価		25,400					
		地区単価		22,640					
特殊作業員		%	11.31		21.48	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
		標準構成比		11.35					
		標準単価		28,300					
		地区単価		30,700					
土木一般世話役		%	11.431		21.71	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
		標準構成比		10.65					
		標準単価		31,000					
		地区単価		36,210					
軽油		%	5.718		10.86	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
		標準構成比		6.56					
		標準単価		138					
		地区単価		131					

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.031		0.14	管理費区分 0
グラウンド・コート用舗装工 (0067)	式	1		48,425,840	工種 09:公園工事
クレー舗装 (0068)	m2	1,460		5,321,680	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	1,462	742	1,084,804	CB410030 1289.3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
モータクレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	6.862		50.92	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.95		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ローター[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.924	0.49 4,480 4,870	6.86	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.941	0.49 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	1.399		10.38	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.992	8.06 28,900 35,090	126.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.568	2.95 25,400 22,640	33.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
特殊作業員	%	4.956		36.78	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1	
	標準構成比 標準単価 地区単価		2.63 28,300 30,700						
土木一般世話役	%	4.382		32.52	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1	
	標準構成比 標準単価 地区単価		2.16 31,000 36,210						
その他(労務)	%	4.949		36.73	管理費区分 0				
再生クラッシャーレン RC-40	%	51.354		381.1	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1	
	標準構成比 標準単価 地区単価		74.21 753,000 3,000						
軽油	%	2.473		18.35	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市				
	標準構成比 標準単価		1.5 138						

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				131		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(材料)		%	0.17		1.26	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.03		0.22	管理費区分	0		
表面処理工		m2	1,462	239	349,418	オプション入力			
						単位数量	100	m2	
						管理費区分	0		
						歩	2026.04	単	2026.04
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		人	0.45	22,640	10,188	R0102			
						管理費区分	0		
						歩	2026.04	単	2026.04
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
表層安定剤 塩化カルシウム 1.0kg/m2		kg	100	80	8,000	ZZ99*01*03001			
						管理費区分	0		
						歩	2026.04	単	2026.04
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
化粧砂 細目 0.003m3/m2		m3	0.3	6,400	1,920	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
仕上転圧 エンジンローラ 0.5～1.0t		h	0.56	6,840	3,830	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
表層工		m2	1,462	2,659	3,887,458	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
特殊作業員		人	1.96	30,700	60,172	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	人	1.2	22,640	27,168	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
混合土 人工オイルサンド疎水性土壌改良砂	t	5.76	18,500	106,560	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
混合土 赤土	m3	5.6	5,000	28,000	ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
混合土 山砂	m3	3.84	4,400	16,896	ZZ99*01*03006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
ブルドーザ 6t級	h	0.27	11,300	3,051	ZZ99*01*03007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラクタ 1t級	h	0.32	7,290	2,332	ZZ99*01*03008 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ コンパインド型 3～4t	h	1.93	11,300	21,809	ZZ99*01*03009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
芝生舗装 (0069)	m2	8,200		42,689,200	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	8,200	742	6,084,400	CB410030 1289.3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシャー RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
モータクレータ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	6.862		50.92	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.95		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ロータリー[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.924		6.86	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.49		
標準単価			4,480		
地区単価			4,870		
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t	%	0.941		6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			0.49		
標準単価			4,550		
地区単価			5,030		

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(機械)	%	1.399		10.38	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.992	8.06 28,900 35,090	126.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.568	2.95 25,400 22,640	33.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.956	2.63 28,300 30,700	36.78	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.382	2.16 31,000 36,210	32.52	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	4.949		36.73	管理費区分 0			
再生クラッシャーレン RC-40		%	51.354		381.1	Z002122003			
						管理費区分 0			
				74.21		歩 2026.04 単 2026.04			
標準構成比				753,000		単価地区 黒石市			
標準単価				3,000		労調係数 1.000 00-00 0			
地区単価						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	2.473		18.35	Z006702002			
						管理費区分 0			
				1.5		歩 2026.04 単 2026.04			
標準構成比				138		単価地区 黒石市			
標準単価				131		労調係数 1.000 00-00 0			
地区単価						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(材料)		%	0.17		1.26	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.03		0.22	管理費区分 0			
表層		m2	8,200	3,231	26,494,200	オプション入力			
						単位数量	100	m2	
						管理費区分 0			
						歩 2026.04 単 2026.04			
						単価地区 黒石市			

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	1.96	30,700	60,172	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	1.8	22,640	40,752	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.12	36,210	4,345	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
混合土 良質土	m3	19.6	5,000	98,000	ZZ99*01*03010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
混合土 山砂	m3	7.68	4,400	33,792	ZZ99*01*03006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土質改良材 無機質系改良材 15.0L/m2	L	1,500	18	27,000	ZZ99*01*03011 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土質改良材 有機質系改良材 7.5L/m2	L	750	35	26,250	ZZ99*01*03012 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
肥料 混合化成肥料+微量要素肥料 100g/m2	kg	10	341	3,410	ZZ99*01*03013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
ブルドーザ 6t級		h	0.4	11,300	4,520	ZZ99*01*03007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
						0%	係数ランク	1	
トラクタ 1t級		h	0.32	7,290	2,332	ZZ99*01*03008 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
						0%	係数ランク	1	
振動ローラ コンパインド型 3～4t		h	2	11,300	22,600	ZZ99*01*03009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
						0%	係数ランク	1	
人工張芝		m2	8,200	1,233	10,110,600	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増			
						0%	係数ランク	1	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					単価補正
	%	24.819		305.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			45.05		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,640		
地区単価					
土木一般世話役					R0125
	%	13.209		162.8	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			18.3		
標準構成比			31,000		
標準単価			36,210		
地区単価					
野芝 半土付き					Z003002001
	%	61.955		763.6	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			36.65		
標準構成比			245		
標準単価			670		
地区単価					
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.017		0.7	
路床盛土 (0070)					オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
	m3	1,000		414,960	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
路床盛土	m3	1,040	399	414,960	CB210520	369.68
J01 施工幅員		4.0m以上			管理費区分	0
J02 施工数量		20,000m3未満			歩	2026.04 単 2026.04
J03 障害の有無		無し			単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
フルトマーサ〔湿地〕 7t級	%	9.889		39.54	L001005006	
標準構成比			9.51		管理費区分	0
標準単価			6,010		歩	2026.04 単 2026.04
地区単価			6,760		単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t	%	7.878		31.5	L001071001	
標準構成比			8.3		管理費区分	0
標準単価			11,200		歩	2026.04 単 2026.04
地区単価			11,500		単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	51.343		205.3	R0114	
標準構成比			45.74		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	黒石市

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
地区単価			35,090		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	16.984		67.91	R0102		
標準構成比			20.61		管理費区分	0	
標準単価			25,400		歩	2026.04	単 2026.04
地区単価			22,640		単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	13.9		55.58	Z006702002		
標準構成比			15.84		管理費区分	0	
標準単価			138		歩	2026.04	単 2026.04
地区単価			131		単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.006		0.07	管理費区分	0	
グラウンド・コート施設整備工 (0071)	式	1		16,241,931			
グラウンド・コート柵工 (0072)	式	1		15,211,119	工種	09:公園工事	
フェンス (0073)	m	380		15,211,119	オプション入力		
					第0042号内訳書		
					単位数量	1	m
					管理費区分	0	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
フェンス工	m	379.5	33,170	12,588,015	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
積雪型縦格子フェンス SP-CK型 めっき処理材+塗装 H1500 柱ピッチ2.0m	m	1	29,500	29,500	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
積雪型縦格子フェンス 組立施工費	m	1	3,670	3,670	ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
基礎工	m	379.5	6,912	2,623,104	オプション入力 単位数量 10 m	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
床掘り	m3	4.92	332	1,633	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.035	19.72 6,460 6,760	59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	70.382	66.35 28,900 35,090	234	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	11.556		38.42	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
			標準構成比	13.93		歩 2026.04 単 2026.04			
			標準単価	138		単価地区 黒石市			
			地区単価	131		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
諸雑費		%	0.027		0.12	管理費区分 0			
埋戻し		m3	4.55	3,277	14,910	CB210410 3339.7			
						管理費区分 0			
J01 施工方法			最大埋戻幅1m未満			歩 2026.04 単 2026.04			
						単価地区 黒石市			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3		%	8.532		279.5	M000202123			
				8.37		管理費区分 0			
			標準構成比			歩 2026.04 単 2026.04			
			標準単価	18,200		単価地区 黒石市			
			地区単価	18,200		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増 A地区			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
タンバ 及びビレンマ 質量 60～80kg		%	0.669		21.92	L001180001			
				0.58		管理費区分 0			
			標準構成比			歩 2026.04 単 2026.04			
			標準単価	471		単価地区 黒石市			
			地区単価	533		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	48.382		1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			53.26			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
特殊作業員	%	28.11		920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			25.42			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
運転手(特殊)	%	10.916		357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.82			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,090			
地区単価						
軽油	%	2.632		86.23	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.72			
標準構成比			138			
標準単価			131			
地区単価						
ガソリン					Z006704001	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.741	0.83 154 135	24.29	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.018		1.56	管理費区分 0	
基面整正	m2	1.01	452	456	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	99.978	100 25,400 22,640	452.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分 0	
基礎碎石	m2	1.01	1,510	1,525	CB221110 1263.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市	
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			歩 2026.04 単 2026.04	
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			単価地区 黒石市	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
豪雪割増					0%	係数ランク 1
潮間割増						
単価補正						
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.896		73.89	L001010007	
標準構成比			5.3		管理費区分 0	
標準単価			8,800		歩 2026.04 単 2026.04	
地区単価			9,710		単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					0%	係数ランク 1
					潮間割増	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.027		0.41	管理費区分 0	
普通作業員	%	28.086		423.9	R0102	
標準構成比			37.64		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.04 単 2026.04	
地区単価			22,640		単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					0%	係数ランク 1
					潮間割増	
					単価補正	
特殊作業員	%	14.437		217.9	R0101	
標準構成比			15.9		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.04 単 2026.04	
地区単価			30,700		単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					0%	係数ランク 1
					潮間割増	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	14.994		226.3	R0114	
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.75 28,900 35,090		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.276	9.49 31,000 36,210	140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.463		6.99	管理費区分 0	
再生クラッシュラン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.839	11.39 1,200 3,000	359.8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.918	4.93 138 131	59.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)	%	0.051		0.77	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		0.91	管理費区分 0	
型枠	m2	4.05	10,050	40,702	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物				
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			44.28 30,000 36,720			
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			30.82 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04	
標準構成比			11.86			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価				31,000		単価地区	黒石市		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	13.037		1,310	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.024		4	管理費区分	0		
コンクリート		m3	0.28	35,350	9,898	CB240010	36756.0		
						管理費区分	0		
J01 構造物種別			小型構造物			歩	2026.04	単	2026.04
J02 打設工法			人力打設			単価地区	黒石市		
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉	18-8-40		労調係数	1.000	00-00	0
J05 養生工の種類			一般養生			豪雪割増			
J07 現場内小運搬の有無			無し			潮間割増	0%	係数ランク	1
J13 費用の内訳			全ての費用			単価補正			
普通作業員		%	20.622		7,289	R0102			
						管理費区分	0		
標準構成比				22.25		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				25,400		単価地区	黒石市		
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	11.161		3,945	R0125			
						管理費区分	0		
標準構成比				9.19		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				31,000		単価地区	黒石市		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	8.674		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.69 28,300 30,700		
その他(労務)	%	2.089		738.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.448		20,305	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			58.85 20,400 19,150		
諸雑費	%	0.006		6.8	管理費区分 0
地下排水工 (0074)	式	1		1,030,812	オプション入力 工種 09:公園工事
床掘り (0075)	m3	40		90,402	オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り	m3	38	2,379	90,402	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210030 2247.4
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 黒石市
J01 土質		土砂			労調係数 1.000 00-00 0
J02 施工方法		上記以外(小規模)			豪雪割増
J05 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	18.872	18.73	448.8	単価補正
					M000202096
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 黒石市
標準構成比			8,460		労調係数 1.000 00-00 0
標準単価			9,020		豪雪割増 B地区
地区単価					潮間割増 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	46.17	40.26	1,098	単価補正
					R0114
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 黒石市
標準構成比			28,900		労調係数 1.000 00-00 0
標準単価			35,090		豪雪割増
地区単価					潮間割増 0% 係数ランク 1
普通作業員	%	28.551	33.9	679	単価補正
					R0102
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 黒石市
標準構成比			25,400		労調係数 1.000 00-00 0
標準単価			22,640		
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	6.375	7.11 138 131	151.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.032		1.6	管理費区分 0	
地下排水 (0076)	m	145		940,410	オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
暗渠排水管	m	144.9	1,841	266,760	CB222770 837.85 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 作業区分 据付 J02 管種別 直管 J03 呼び径 50～150mm J05 費用の内訳 全ての費用	
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	14.762		271.7	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			36.39 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	7.862		144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.79 31,000 36,210		
暗渠排水管 ミツバ・トレン M10 100(mm)×3(m)	%	77.367		1,424	Y001664000001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			48.82 405 1,410		
諸雑費	%	0.009		0.6	管理費区分 0
フィルター材	m3	34.6	12,440	430,424	CB222780 7288.4 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 フィルター材の種類		単粒度砕石 5号	20-13		
J02 費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	%	9.758		1,213	M000202129 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			15.61		
標準単価			21,100		
地区単価			22,500		
その他(機械)	%	0.194		24.09	管理費区分 0
普通作業員	%	14.584		1,813	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			27.92		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
運転手(特殊)	%	10.071		1,252	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.15		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
土木一般世話役	%	8.736		1,086	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			12.76		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員	%	2.467		306.7	R0101				
	標準構成比		3.88		管理費区分	0			
	標準単価		28,300		歩	2026.04	単	2026.04	
	地区単価		30,700		単価地区	黒石市			
					労調係数	1.000	00-00	0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)	%	0.715		88.86	管理費区分	0			
砕石	%	50.848		6,321	Y000241000001				
単粒度砕石 5号 20-13			19.75		管理費区分	0			
	標準構成比		1,200		歩	2026.04	単	2026.04	
	標準単価		5,270		単価地区	黒石市			
	地区単価				労調係数	1.000	00-00	0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油	%	2.432		302.3	Z006702002				
	標準構成比		4.37		管理費区分	0			
	標準単価		138		歩	2026.04	単	2026.04	
	地区単価		131		単価地区	黒石市			
					労調係数	1.000	00-00	0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(材料)	%	0.177		21.97	管理費区分	0			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.018		11.08	管理費区分 0	
吸出し防止材設置	m2	152.1	865	131,566	CB224720 1026.3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	19.867		171.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	18.8 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	4.599		39.79	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	3.32 31,000 36,210		
吸出防止材 t=10mm ｳｳ繊維系 不織布	%	75.516		653.4	Z231301005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			標準構成比 標準単価 地区単価	77.88 740 605		

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
諸雑費		%	0.018		0.21	管理費区分 0			
L字継手 VU100×100		個	4	6,490	25,960	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
T字継手 VU100×100		個	10	6,490	64,900	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
十字継手 VU100×100		個	2	10,000	20,000	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
直継手 VU100×L300		個	1	800	800	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0077)	式	1		5,048,537	
防護柵撤去工 (0078)	式	1		126,016	工種 09:公園工事
フェンス撤去 (0079)	m	90		126,016	オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
フェンス撤去	m	89.5	1,408	126,016	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 ビーム式・パネル式	m	100	1,407.6	140,760	Q001168004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市
諸雑費1:対象					

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 2.000 FP3
諸雑費(まるめ)		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物取壊し工 (0080)		式	1		672,040	工種 09:公園工事
コンクリート構造物取壊し (0081)		m3	45		672,040	オプション入力 第0046号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし		m3	25.2	11,200	282,240	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分			無筋構造物			
J02 工法区分			機械施工			
J03 時間的制約の有無			無し			
J04 夜間作業の有無			無し			
J05 低騒音・低振動対策			必要			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
構造物とりこわし	m3	20	19,490	389,800	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		鉄筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		必要				
排水構造物撤去工 (0082)	式	1		466,555	工種 09:公園工事	
U型側溝撤去 (0083)	m	172		395,585	オプション入力 第0047号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
U型側溝	m	150.2	2,309	346,811	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		再利用撤去				
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し				
J03 夜間作業の有無		無し				
J04 U型側溝の種類		U型側溝150				
J06 U型側溝の規格・仕様		L=600mm				
J07 U型側溝の質量		60kg/個以下				
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
U型側溝	m	22.1	2,207	48,774	WB821410 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
	J01	作業区分		再利用撤去			歩	2026.04	単 2026.04
	J02	L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区	黒石市	
	J03	夜間作業の有無		無し			労調係数	1.000	00-00 0
	J04	U型側溝の種類		落蓋式側溝240A			豪雪割増		
	J06	U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			潮間割増	0%	係数ランク 1
	J07	U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正		
	J08	時間的制約の有無		無し					
	J09	施工箇所における補正		無し					
蓋版撤去 (0084)			枚	302		70,970	オプション入力 第0048号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
蓋版			枚	300	235	70,500	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
	J01	作業区分		再利用撤去			歩	2026.04	単 2026.04
	J02	夜間作業の有無		無し			単価地区	黒石市	
	J03	蓋版の種類		U型側溝150縞鋼板蓋			労調係数	1.000	00-00 0
	J05	規格・仕様区分		40kg/枚以下			豪雪割増		
	J06	時間的制約の有無		無し			潮間割増	0%	係数ランク 1
	J07	施工箇所における補正		無し			単価補正		
蓋版			枚	2	235	470	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1		
	J01	作業区分		再利用撤去			歩	2026.04	単 2026.04
	J02	夜間作業の有無		無し			単価地区	黒石市	
	J03	蓋版の種類		集水桝600×600縞鋼板蓋			労調係数	1.000	00-00 0
	J05	規格・仕様区分		40kg/枚以下			豪雪割増		
	J06	時間的制約の有無		無し			潮間割増	0%	係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
照明設備撤去工 (0085)	式	1		899,800	オプション入力 工種 09:公園工事
投光器撤去 (0086)	箇所	4		732,240	オプション入力 第0049号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
投光器撤去	箇所	4	183,060	732,240	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
電工	人	2	27,230	54,460	R0201 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高所作業車	台	1	40,000	40,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ユニック車	台	1	31,000	31,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
照明設備撤去諸経費	式	1		57,600	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
分電盤撤去 (0087)	箇所	1		143,060	オプション入力 第0050号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
分電盤撤去					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	箇所	1	143,060	143,060	単位数量 1 箇所 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
電工	人	2	27,230	54,460	R0201 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ユニック車	台	1	31,000	31,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
照明設備撤去諸経費	式	1		57,600	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
電線・ケーブル撤去					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0088)	m	100		24,500	第0051号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
電線・ケーブル撤去	m	100	245	24,500	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
電工	人	0.009	27,230	245	R0201 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防球ネット撤去工 (0089)	式	1		2,170,000	オプション入力 工種 09:公園工事
防球ネット撤去 (0090)	式	1		2,170,000	オプション入力 第0052号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防球ネット撤去	式	1		2,170,000	オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
1・3塁側昇降式ネット・ワイヤ・ウインチ等解体	式	1		235,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ソフトボール場バックネット解体	式	1		35,700	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
根巻コンクリート解体	箇所	9	33,600	302,400	ZZ99*01*01006 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートポール抜柱 L=15.0m	本	11	43,400	477,400	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートポール抜柱 L=14.0m	本	1	40,400	40,400	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
埋戻し用山砂(材工共)	m3	10	5,300	53,000	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
レッカー 10tR	日	2	89,800	179,600	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホー	日	4	48,200	192,800	ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
ブレーカー	日	3	48,300	144,900	ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
高所作業車	日	2	49,400	98,800	ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
防球ネット撤去諸経費	式	1		410,000	ZZ99*01*01014 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市				

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運搬処理工 (0091)	式	1			714,126	工種 09:公園工事			
殻運搬 (0092)	m3	49			80,291	オプション入力 第0053号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
殻運搬	m3	25.2		1,448	36,489	CB227010 1263.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
	J01 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし				歩 2026.04 単 2026.04			
	J02 積込工法区分	機械積込				単価地区 黒石市			
	J03 DID区間の有無	有り				労調係数 1.000 00-00 0			
	J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	3.3km以下				豪雪割増			
	J13 費用の内訳	全ての費用				潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.82			547.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
	標準構成比	40.77							
	標準単価	20,847							
	地区単価	21,400							
	供用日当りの損耗品費	747							

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	50.229	44.82 23,600 30,290	727	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.939	14.41 138 131	172.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
殻運搬 J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	m3	24.2	1,810	43,802	CB227010 1579.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	37.817	40.77 20,847 21,400 747	684.2	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	50.231	44.82 23,600 30,290	908.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	11.944	14.41 138 131	216.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.008		0.9	管理費区分 0
処分費 (0093)	m3	49		149,900	オプション入力 第0054号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	59.3	1,000	59,300	WB020052 管理費区分 T

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費(t)	t	60.4	1,500	90,600	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品運搬 (0094)	t	6.5		483,935	オプション入力 第0055号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬	t	6.5	1,867	12,135	CB010410 1646.2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 DID区間の有無		有り				
J04 片道運搬距離(km)DID有		3.0km以下				
トラック[クレーン装置付]					M000302010	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.017	13.79 7,690 8,230	242.9	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.145	42.15 28,900 35,090	842.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.475	41.25 28,300 30,700	736.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.353	2.81 138 131	43.91	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.01		1.19	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
処分費(t)	t	4.7	100,000	470,000	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費(t)	t	1.8	1,000	1,800	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
公園施設等撤去・移設工 (0095)	式	1		311,204		
樹木伐採・抜根工 (0096)	式	1		311,204	工種 09:公園工事	
支障木伐採 (0097)	本	12		224,542	オプション入力 第0056号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
支障木伐採 幹周20cm未満	本	8	1,191	9,528	オプション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
造園工	人	0.1	24,680	2,468	R0104 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.21	22,640	4,754	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
センサー運転	日	0.09	32,600	2,934	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
特殊作業員		人	1	30,700	30,700	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費1：対象									
ガソリン レキ`ュラー		L	2.7	135	364	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費1：対象									
チェンソー〔ガ`ソリンエンジン〕 鋸長600mm 排気量0.080L		日	1	587	587	M002035004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
K01 機械使用条件 諸雑費1：対象									
諸雑費(率+まるめ)		式	1		949	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費1 諸雑費率=3.000%									

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
トラック運転 2t	台	0.05	34,950	1,747	オプション入力 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)	人	1	30,290	30,290	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	23	131	3,013	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[普通型] 2t積	時間	6	273	1,638	M000302002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		運転時間当り損料				

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(まるめ)	式	1		9	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		7	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
支障木伐採 幹周20cm以上30cm未満	本	2	2,107	4,214	オプション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
造園工	人	0.18	24,680	4,442	R0104 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	0.33	22,640	7,471	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
チェーンソー運転	日	0.12	32,600	3,912	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	1	30,700	30,700	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
ガソリン レギュラー	L	2.7	135	364	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
チェンソー[カゝソリエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L	日	1	587	587	M002035004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件 諸雑費1：対象		運転日当り損料				
諸雑費(率+まるめ)	式	1		949	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=3.000%						
トラック運転 2t	台	0.15	34,950	5,242	オプション入力 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)	人	1	30,290	30,290	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	L	23	131	3,013	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[普通型] 2t積	時間	6	273	1,638	M000302002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		運転時間当り損料				
諸雑費(まるめ)	式	1		9	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		3	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
支障木伐採					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
幹周30cm以上60cm未満	本	2	105,400	210,800	単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
造園工	人	0.7	24,680	17,276	R0104 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	1.35	22,640	30,564	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
センサー運転	日	0.37	32,600	12,062	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	人	1	30,700	30,700	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
ガソリン レギュラー	L	2.7	135	364	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
チェンソー〔ガソリンエンジン〕 鋸長600mm 排気量0.080L	日	1	587	587	M002035004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件 諸雑費1：対象						
諸雑費(率+まるめ)	式	1		949	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=3.000%						
トラック運転					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
2t		台	1.3	34,950	45,435	単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
運転手(一般)		人	1	30,290	30,290	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
軽油		L	23	131	3,013	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
トラック[普通型] 2t積		時間	6	273	1,638	M000302002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
K01 機械使用条件		運転時間当り損料				B地区 0% 係数ランク 1			
諸雑費(まるめ)						ZS3000004			

入力データリスト (本01)

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	式	1		9	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		63	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
支障木抜根 (0098)	本	12		66,442	オプション入力 第0057号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
支障木抜根 幹周20cm未満	本	8	3,841	30,728	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	人	0.08	22,640	1,811	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
チェーンソー運転	日	0.01	32,600	326	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	1	30,700	30,700	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
ガソリン レギュラー	L	2.7	135	364	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
チェンソー[カゝソリエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L	日	1	587	587	M002035004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件 諸雑費1：対象		運転日当り損料				
諸雑費(率+まるめ)	式	1		949	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝3.000%						
クレーン車運転	h	0.09	7,293	656	オプション入力 単位数量 1 h 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	人	0.17	35,090	5,965	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	L	5.3	131	694	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ヘーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	634	634	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		運転時間当り損料				
トラック運転 2t	台	0.03	34,950	1,048	オプション入力 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)	人	1	30,290	30,290	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	L	23	131	3,013	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[普通型] 2t積	時間	6	273	1,638	M000302002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		運転時間当り損料				
諸雑費(まるめ)	式	1		9	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
支障木抜根 幹周20cm以上30cm未満	本	2	12,201	24,402	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	人	0.24	22,640	5,433	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
チェーンソー運転	日	0.04	32,600	1,304	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	1	30,700	30,700	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
ガソリン レギュラー	L	2.7	135	364	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
チェンソー[カゝソリエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L	日	1	587	587	M002035004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件 諸雑費1：対象		運転日当り損料				
諸雑費(率+まるめ)	式	1		949	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝3.000%						
クレーン車運転	h	0.27	7,293	1,969	オプション入力 単位数量 1 h 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	人	0.17	35,090	5,965	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	L	5.3	131	694	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ヘーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	634	634	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		運転時間当り損料				
トラック運転 2t	台	0.1	34,950	3,495	オプション入力 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)	人	1	30,290	30,290	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	L	23	131	3,013	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[普通型] 2t積	時間	6	273	1,638	M000302002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		運転時間当り損料				
諸雑費(まるめ)	式	1		9	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
支障木抜根 幹周30cm以上60cm未満	本	2	5,656	11,312	オプション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	人	1.15	22,640	26,036	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
チェーンソー運転	日	0.17	32,600	5,542	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	1	30,700	30,700	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
ガソリン レギュラー	L	2.7	135	364	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
チェンソー[カゝソリエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L		日	1	587	587	M002035004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
K01 機械使用条件 諸雑費1：対象			運転日当り損料						
諸雑費(率+まるめ)		式	1		949	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費1 諸雑费率＝3.000%									
クレーン車運転		h	1.27	7,293	9,262	オプション入力 単位数量 1 h 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
運転手(特殊)		人	0.17	35,090	5,965	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
軽油		L	5.3	131	694	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
トラック[クレーン装置付] ヘーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		時間	1	634	634	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
K01 機械使用条件		運転時間当り損料							
トラック運転 2t		台	0.45	34,950	15,727	オプション入力 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
運転手(一般)		人	1	30,290	30,290	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1			

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	L	23	131	3,013	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[普通型] 2t積	時間	6	273	1,638	M000302002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		運転時間当り損料				
諸雑費(まるめ)	式	1		9	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
支障木処分 (0099)	m3	0.5		20,220	オプション入力 第0058号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	t	0.7	4,743	3,320	CB010410 4184.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.018	13.79 7,690 8,230	617.4	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.144	42.15 28,900 35,090	2,141	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.472	41.25 28,300 30,700	1,872	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	2.353		111.6	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.81		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.013		1	管理費区分 0
処分費(t)	t	0.2	22,000	4,400	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費(t)	t	0.5	25,000	12,500	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0100)	式	1		3,192,000	
交通管理工 (0101)	式	1		3,192,000	工種 09:公園工事

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員 (0102)	人日	210		3,192,000	第0059号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員B		
交通誘導警備員B	人日	210	15,200	3,192,000	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0103)	式	1		109,943,459	
共通仮設 (0104)	式	1		13,037,000	
共通仮設費 (0105)	式	1		2,412,000	
現場環境改善費 (0106)	式	1		2,412,000	
現場環境改善費（率計上） (0107)	式	1		2,412,000	
市街地補正	市街地				

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費（率計上） (0108)	式	1		10,625,000	
主たる工種	09:公園工事				
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－3		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0109)	式	1		122,980,459	
現場管理費 (0110)	式	1		40,394,000	
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－3		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0111)	式	1		163,374,459	
一般管理費等 (0112)	式	1		25,835,541	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0113)	式	1		189,210,000	
消費税額及び地方消費税額					

入力データリスト（本01）

工事名	黒石養護学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0114)	式	1		18,921,000	
工事費計 (0115)	式	1		208,131,000	