公　　告

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 88 条第 1 項の規定により、県営土地改良事業（大鰐地区中山間地域総合整備事業（農道整備））計画を変更するため、変更後の同計画の概要につき大鰐町長と協議するので、同条第 6 項において準用する同法第 87 条の 2 第 8 項の規定により公告し、次のとおり縦覧に供する。

この計画の概要に意見がある者は、令和 8 年 11 月 9 日までに意見書を提出することができる。

令和 8 年 10 月 19 日

青森県知事　宮下　宗一郎

記

1　縦覧に供する書類

土地改良事業計画概要書

2　縦覧の期間

令和 8 年 10 月 19 日から同年 11 月 9 日まで

3　縦覧に供する書類及びこの公告文の掲載場所

青森県庁ウェブサイト

（ https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noson/kanri_01.html ）

4　意見書の提出方法等

(1) 意見書は、郵送又は電子メールにより提出すること。

(2) 意見書の提出先

青森県 農林水産部 農村整備課

ア　郵送の場合　〒030-8570　青森市長島 1 － 1 － 1

イ　電子メールの場合　noson@pref.aomori.lg.jp

（添付ファイルによる場合は、テキスト形式によること。）

(3) 意見書には、①事業名、②地区名、③意見書の提出者の氏名及び住所（団体の場合は名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地）並びに④連絡先（電話番号及びメールアドレス又はそのいずれか）を記載すること。

(4) 提出のあった意見は、公表する場合があるため留意すること。

(5) 意見書に使用する言語は、日本語とすること。

変更理由を記載した書面

中山間地域総合整備事業

（農道整備）

【第1回変更】

県　　名：　青　　森　　県
地 区 名：　大　　鰐
所 在 地：　南津軽郡大鰐町
事業主体：　青　　森　　県

計画変更を必要とする理由

１　変更の内容

（１）事業費　　（単位：千円）

路線名	事業費		増減	増減の内訳				
	変更前	変更後		自然増	事業量変更	工法変更	入札残等	その他
広沢線	66,000	91,553	25,553	10,800	0	8,953	0	5,800
富岡線	50,000	58,286	8,286	6,800	0	1,486	0	0
水沢出口線	47,000	54,491	7,491	8,200	△ 5,000	△ 709	0	5,000
水沢奥地線	164,000	94,100	△ 69,900	30,100	△ 100,000	0	0	0
小計	327,000	298,430	△ 28,570	55,900	△ 105,000	9,730	0	10,800
工事雑費	4,495	4,101	△ 394	768	△ 1,443	134	0	147
事務費	11,855	10,819	△ 1,036	2,027	△ 3,808	353	0	392
合計	343,350	313,350	△ 30,000	58,695	△ 110,251	10,217	0	11,339

（２）地区面積、主要工事計画等

区分	変更前	変更後	備考
地区面積	A=34.2ha	A=20.9ha	
主要工事計画	農道整備L=2,020.0m	農道整備L=1,230.0m	
工期	令和４年度～令和９年度	令和４年度～令和11年度	
費用の概算	343,350千円	313,350千円	
年総効果額	17,416千円	17,472千円	
総費用総便益比	1.02	1.27	

（３）経済効果額

項目		変更前	変更後
	品質向上効果	6,146	3,286
	維持管理費節減効果	9,865	△ 91
	営農に係る走行経費節減効果	△ 89	8,177
	一般交通等経費節減効果	1,494	6,100
	計	17,416	17,472
	総費用総便益比	1.02	1.27

２　変更する理由

受益者が離農し、営農を行わない農地が生じたこと等により、下記のとおり変更する。

また、用地買収に不測の時間を要していることから事業工期をR4～R9からR4～R11に変更する。

（１）受益面積（10%以上の増減）　該当する。

Δ13.3ha／34.2ha×100＝Δ38.9%

（２）主要工事計画（20%以上の延長増減）　該当する

Δ790.0m／2,020.0m＝Δ39.1%

（３）事業費（10%以上の増減）　該当する。

$$\frac{\text{変更後事業費}-(\text{変更前確定事業費}+\text{自然増})}{\text{変更前確定事業費}}\times 100=$$

$$\frac{313,350-(343,350+58,695)}{343,350}\times 100=\Delta 25.8\%$$

受益面積の変動率10%、主要工事計画変動率20%、事業費の変動率10%を超えるため、重要な変更となる。

土地改良事業計画概要書

中山間地域総合整備事業

（農道整備）

【第１回変更】

県　　名：　青　　森　　県
地 区 名：　大　　鰐
所 在 地：　南津軽郡大鰐町
事業主体：　青　　森　　県

目　　次

第１章	目　　的	----------	1
第１節	目　　的	----------	1
第２節	地　　積	----------	1
第２章	地域の所在及び現況	----------	1
第１節	地域の所在及び地形	----------	1
第２節	土質及び土壌	----------	1
第３節	気　　象	----------	1
第４節	水　利　状　況	----------	2
第５節	道 路 状 況	----------	2
第６節	営　農　状　況	----------	2
第７節	地域環境の概況	----------	2
第３章	基本計画	----------	2
第１節	事業計画の要旨	----------	2
第２節	営農計画及び土地利用計画	----------	2
第３節	用　水　計　画	----------	3
第４節	排　水　計　画	----------	3
第５節	道　路　計　画	----------	3
第６節	農用地造成計画	----------	3
第７節	洪水調節計画	----------	3
第８節	干拓計画	----------	3
第９節	農用地整備計画	----------	3
第10節	老朽ため池改修計画	----------	3
第４章	工事又は管理の要領	----------	3
第１節	主要工事計画	----------	3
第２節	工事の施行方法	----------	3
第３節	工事完了後の施設の管理	----------	3
第５章	換地計画の要領	----------	3
第６章	費用の概算	----------	3
第７章	効　用	----------	4
第８章	他の事業との関連	----------	4
第９章	計画概要図	----------	4

第１章　　目　　的

第１節　　目　　的

本地区の農道は、集落から農地への通作及び農作物の運搬に利用されているが、幅員が狭く一部は未舗装である。そのため、通作や農作業車のすれ違いなど農業交通に支障を来していることに加え、農作物運搬時には荷傷み被害が発生しており、緊急性の高い農道４路線を整備することで、効率的な農業交通と農作物の品質向上を図り、農業生産性の向上に資するものである。

第２節　　地　　積

現況地目 / 市町村名	田 (ha)	畑 (ha)	原　野 (ha)	山　林 (ha)	その他 (ha)	計 (ha)	備　　考
南津軽郡大鰐町	13.7	7.2	-	-	-	20.9	

第２章　　地域の所在及び現況

第１節　　地域の所在及び地形

大鰐町は、青森県津軽地方の南端に位置し、南部の山岳地帯を境に南部は秋田県と接する県境で、北西部は弘前市、東部は平川市に接しており、町域は東西約21㎞、南北約17㎞にわたり、面積は163.43㎢である。

町内には早瀬野ダムを水源とする虹貝川、秋田県境に位置する田代岳を水源とする三ツ目内川があり、この2つの河川を挟むように集落が形成されている。

基幹産業は農業で、米とりんごを基幹作物とし、野菜、果樹、畜産、花きなどを併せた複合経営が主体で、農業振興地域に位置づけられた都市である。

第２節　　土質及び土壌

大鰐町の地質は第3紀洪積層で、土質は黒色火山性土壌である。

第３節　　気　　象

１．　一般気象

観測所名	大鰐地域気象観測所	かんがい期	非かんがい期	計又は平均	備　　考
観測期間	H27年～R6年	5月～9月	10月～4月		
平均気温 (℃)		19.2	2.9	9.7	近傍観測所：碇ヶ関地域気象観測所
降水量	平　均 (㎜)	581	720	1,301	
	基準年 (㎜)	312	990	1,302	昭和２１年
降水日数	平　均 (日)	47	99	146	
	基準年 (日)	43	144	187	昭和２１年
根雪期間		12月16日～3月19日		94 日間	近傍観測所：碇ヶ関地域気象観測所
無霜期間		5月19日～10月8日		142 日間	近傍観測所：碇ヶ関地域気象観測所
最多風向		S	最大風速 (風向)	13 m/s (S)	最多風向発生時期 1月～12月 最大風速発生年月日 平成30年10月7日 近傍観測所：碇ヶ関地域気象観測所

２．　特殊気象

観測所名　：大鰐地域気象観測所

観測期間	第１位		第２位		第３位		第４位		第５位	
S16年～R6年	数量	年月日	数量	年月日	数量	年月日	数量	年月日	数量	年月日
最大日雨量	217mm	H22.8.31	160mm	H25.9.16	149mm	R4.8.9	148mm	S50.8.19	138mm	H16.9.30
最大連続雨量	393mm	H14.8.4 ～ H14.8.15	262mm	R4.8.7 ～ R4.8.12	256mm	H23.9.17 ～ H23.9.23	224mm	S56.8.29 ～ S56.9.4	223mm	H22.8.30 ～ H22.8.31
最大連続干天日数	36日	S48.6.24 ～ S48.7.29	30日	S59.7.23 ～ S59.8.21	27日	H22.9.4 ～ H22.9.30	26日	H8.7.8 ～ H8.8.2	26日	H9.7.8 ～ H9.8.2

第４節　　水利状況　　該当なし

第５節　　道路状況

本地区の農道は集落から農地への通作及び農産物の運搬に利用されているが、幅員が狭く未舗装であるため、通作車両及び生産物の運搬車のすれ違いに支障を来し、農作物の荷傷みも生じている。

第６節　　営農状況

本町では、米及びりんごを基幹作物として、野菜、果樹、畜産及び花き等との複合経営がなされている。

第７節　地域環境の概況

大鰐町は、青森県津軽地方の南端に位置し、南部の山岳地帯を境に秋田県と接する県境の町で、北西部は弘前市、東部は平川市、南部は秋田県に接している。

町域は東西約21㎞、南北約17㎞にわたり、面積は163.43㎢である。早瀬野ダムを水源とする虹貝川と、秋田県境に位置する田代岳を水源とする三ツ目内川があり、この2つの河川を挟むように集落が形成されている。

動物は、主なものとして、ツキノワグマ、ニホンザルなどがあげられるが、天然記念物に指定されている二ホンカモシカなどの生息が確認されており、鳥類は町の鳥でもあるウグイスを始め、キジバト、アカゲラ、フクロウ等が生息している。

第３章　　基本計画

第１節　　事業計画の要旨

１．要　　旨

本計画路線を整備することで、安全な通作、農業機械のスムーズな通行を確保し、農作物の品質向上や流通の合理化を図り、営農効率の向上と農業経営の安定に資するものである。

事業の計画に当たっては、道路の舗装には、新材のアスファルト合材ではなく、青森県認定リサイクル製品として認定された再生アスファルト合材を使用し、限りある資源を有効活用することにより、環境への負荷の軽減を図る。

２．事業別面積

土地利用区分／事業目的	水田 (ha)	輪換耕地 (ha)	畑						計 (ha)	備考
			普通畑 (ha)	果樹園 (ha)	牧草地 (ha)	茶園 (ha)	その他 (ha)	小計 (ha)		
農　道	13.7	-	7.2	-	-	-	-	7.2	20.9	

第２節　　営農計画及び土地利用計画

１．営農計画の概要

本事業の実施により、営農効率の向上と農業経営の安定を図る。

２．土地利用区分

区分＼土地利用区分	水田 (ha)	輪換耕地 (ha)	畑					小計 (ha)	原野 (ha)	山林 (ha)	その他 (ha)	計 (ha)	備考
			普通畑 (ha)	牧草畑 (ha)	果樹園 (ha)	茶園 (ha)	その他 (ha)						
現　況	13.7	-	7.2	-	-	-	-	20.9	-	-	-	20.9	
計　画	13.7	-	7.2	-	-	-	-	20.9	-	-	-	20.9	

３．作付計画

農道　　水　　田：　水　　稲　　A=　13.7　ha

輪換耕地：　トマト

普 通 畑：　りんご　　A=　7.2　ha

第３節　用水計画　　該当なし

第４節　排水計画　　該当なし

第５節　道路計画

延長	L＝	1,230.0	m	アスファルト舗装	
車道幅員		4.0	m	全幅員	5.0 m
最急縦断勾配		12.0	%	付帯構造物は側溝等	

第６節　農用地造成計画　　該当なし

第７節　洪水調節計画　　該当なし

第８節　干拓計画　　該当なし

第９節　農用地整備計画　　該当なし

第10節　老朽ため池改修計画　　該当なし

第４章　工事又は管理の要領

第１節　主要工事計画

農道

１．計画延長　　L＝　1,230.0　m　（4路線）

（内訳）

広沢線	L＝	450	m
富岡線	L＝	300	m
水沢出口線	L＝	230	m
水沢奥地線	L＝	250	m

構　造	広沢線	富岡線	水沢出口線	水沢奥地線
	厚さ	厚さ	厚さ	厚さ
表層	5cm	5cm	5cm	5cm
上層路盤工	6cm	6cm	6cm	6cm
下層路盤工	12cm	12cm	12cm	12cm
凍上抑制層	35cm	35cm	35cm	35cm
置換層	5cm	-	-	-

２．付帯工　　N＝　１式　（U300型側溝等）

第２節　工事の施行方法

１．工事は、原則として請負施行で行う。

２．工事着手及び完了の予定時期

令和４年度　　着　手

令和11年度　　完了予定

第３節　工事完了後の施設の管理

この事業によって造成された施設は、大鰐町が管理する。

第５章　換地計画の要領　　該当なし

第６章　費用の概算

総事業費：　313,350　千円

第７章　効　　用

（単位：千円）

効　果　区　分	年総効果（便益）額	年増加農業所得額	備　　考
品質向上効果	3,286	3,286	食料の安定供給の確保に関する効果
維持管理費節減効果	△ 91	281	食料の安定供給の確保に関する効果
営農に係わる走行経費節減効果	8,177	-	食料の安定供給の確保に関する効果
一般交通等経費節減効果	6,100	-	農村の振興に関する効果
計	17,472	3,567	令和7年度単価

＜参考＞
総　　費　　用 ：　　281,475 千円
総　便　益　額 ：　　357,524 千円
総費用総便益比 ：357,524千円÷281,475千円 ＝ 1.27

第８章　　他の事業との関係

区　分	事　　業　　名	事 業 主 体	受益面積 (ha)	事　　業　　内　　容
異種	大鰐地区 中山間地域総合整備事業 （農業用用排水施設整備）	青森県	16.7	・水路工　L=1,818m

第９章　　計画概要図　（S=1/25000）


別紙添付図面のとおり

大鰐地区　中山間地域農業農村総合整備事業　（農道整備）

計　画　概　要　図

縮尺 1：25,000

県内位置図



番号	工種	路線名	延長(m)	備考
①	農　道	広　沢　線	450	
②	農　道	富　岡　線	300	
③	農　道	水沢出口線	230	
④	農　道	水沢奥地線	250	
農道計			1,230	

凡　例

名　称	記　号
農　道	
水　田	
畑	
市町村界	
国　道	
主要地方道、県道	
その他の農道	
主な市町村道	

図面の名称	
大鰐地区 中山間地域農業農村総合整備事業 （農道整備） 計画概要図	縮尺：1/25,000
図面番号	1

予定管理方法等を記載した書面

中山間地域総合整備事業

（農道整備）

【第１回変更】

県　　名：　青　　森　　県
地 区 名：　大　　鰐
所 在 地：　南津軽郡大鰐
事業主体：　青　　森　　県

県営大鰐地区中山間地域総合整備事業（農道整備）によって造成された施設の予定管理方法

１．管　　理　　者

この事業によって造成された施設は、大鰐町が管理する。

２．管理すべき施設の種類（農道整備）

農道　　L＝　　1,230 m

内訳

施　設　名		延　長　（m）
農道	広沢線	450
農道	富岡線	300
農道	水沢出口線	230
農道	水沢奥地線	250
	計	1,230

３．管理に要する費用の概算及び負担の方法

（１）概算の費用

376 千円／年

内訳

施　設　名		管理費（千円／年）
農道	広沢線	130
農道	富岡線	87
農道	水沢出口線	87
農道	水沢奥地線	72
	計	376

（２）負担の方法

管理に要する費用は、管理者である大鰐町が全額負担する。

事業費の負担区分の予定及び地元負担の予定基準を記載した書面

中山間地域総合整備事業

（農道整備）

【第１回変更】

県　　名：　青　　森　　県
地 区 名：　大　　鰐
所 在 地：　南津軽郡大鰐町
事業主体：　青　　森　　県

事業費の負担区分の予定及び地元負担の予定基準を記載した書面

１．事業費の負担区分

区　　分		事業費	国	県	市町村	受益者
工事費	負担予定率	%	%	%	%	%
		100.0	55.0	32.0	13.0	-
	負担予定額	千円	千円	千円	千円	千円
		298,430	164,136	95,499	38,795	-
事務的経費	負担予定率	%	%	%	%	%
		100.0	-	100.0	-	-
	負担予定額	千円	千円	千円	千円	千円
		14,920	-	14,920	-	-
合　　計	負担予定額	千円	千円	千円	千円	千円
		313,350	164,136	110,419	38,795	-

２．地元負担金の負担方法

市町村負担については、土地改良法第91条第6項の規定に基づき、大鰐町が負担する。

受益地域を記載した書面

中山間地域総合整備事業

（農道整備）

【第１回変更】

県　　名：　青　　森　　県
地 区 名：　大　　鰐
所 在 地：　南津軽郡大鰐
事業主体：　青　　森　　県

受益地域を記載した書面

大鰐地区 農道 受益地域

市町村	大字	字	地域								
大鰐町	三ツ目内	富岡	270-1	271	272	273-1	274-1	293-1	294-1	295	305
			306	307	322	323	324	325	326	327-1	327-2
			360	361	362-1	363	420	421			
									字計	24	筆
		富岡家岸	63	64	65	67	68	69	70	71	72
			73	77	79-1						
									字計	12	筆
		寺元	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			37	38	39	40	41	42	43	44	45
			46	51	59						
									字計	21	筆
		前阿弥	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			10	11	12	13	14	15	16	17	18
			19	20	21	22					
									字計	22	筆
		福清水	3-1	3-3	4	13-1					
									字計	4	筆
		大平口	25-2	31-1	47	48	50	51-1	62	64-1	64-2
			65	66	67	68	69	70	71		
									字計	16	筆
		水沢出口	94	95	96	97	98	99	100	101	102
			103	104	105-1	146-1	147-1				
									字計	14	筆
		広沢	2-2	3-1	6	7	8	14	15	19	21
			23	26	29	189-87	189-88	189-91	189-158	189-174	
									字計	17	筆
									大字計	130	筆
									合計	130	筆