

公共事業事前評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

(平成29年度着手予定)

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|-----------------|-------------------------|----------------|------|------------|--------------|---|--------------------|---------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| H28- 2202001 | 河川事業 (総合流域防災事業(環境系)) | 田名部川 (むつ市) | H29 | H33 | 400 | 管理用通路工L=1,250m 親水護岸工L=1,000m 階段工N=8箇所 | — % | 30 | 2.02 | 85 | 1 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:着手、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
 ※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業事前評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

(平成29年度着手予定)

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| H28- 2205001 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 脇野沢 (むつ市) | H29 | H36 | 400 | 砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=56.0m | — % | 20 | 37.70 | 93 | 1 | ○ | |
| H28- 2205002 | 砂防事業 (火山砂防事業) | 北畑沢 (むつ市) | H29 | H37 | 400 | 砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=320.0m | — % | 20 | 3.02 | 93 | 2 | ○ | |
| H28- 2205003 | 砂防事業 (火山砂防事業) | 中村沢 (十和田市) | H29 | H35 | 290 | 砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=115.0m | — % | 20 | 2.24 | 91 | 3 | ○ | |
| H28- 2205004 | 砂防事業 (火山砂防事業) | 東湖北沢 (十和田市) | H29 | H41 | 700 | 砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=420.0m | — % | 20 | 2.07 | 91 | 4 | ○ | |
| H28- 2205005 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 枯木平沢 (弘前市) | H29 | H36 | 320 | 砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=130.0m | — % | 20 | 5.74 | 90 | 5 | ○ | |
| H28- 2205006 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 勇沢 (今別町) | H29 | H35 | 200 | 砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=78.0m | — % | 20 | 2.08 | 88 | 6 | ○ | |
| H28- 2205007 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 白倉沢 (中泊町) | H29 | H40 | 900 | 砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=310.0m | — % | 30 | 6.25 | 87 | 7 | ○ | |
| H28- 2205008 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 菖蒲沢 (三戸町) | H29 | H39 | 900 | 砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=57.0m | — % | 40 | 4.39 | 85 | 8 | ○ | |
| H28- 2205009 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 上七崎沢 (八戸市) | H29 | H42 | 960 | 砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=160.0m | — % | 20 | 2.03 | 85 | 9 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:着手、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業事前評価調書(総括表) (平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

(平成29年度着手予定)

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|-------------|--------------------|---------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| H28- 2205101 | 砂防事業 (砂防整備事業) | 鮫貝沢2 (中泊町) | H29 | H32 | 75 | 砂防堰堤 1基 | — % | 15 | 19.86 | 82 | 1 | ○ | |
| H28- 2205102 | 砂防事業 (砂防整備事業) | 神山沢2 (中泊町) | H29 | H32 | 75 | 砂防堰堤 1基 | — % | 15 | 4.92 | 80 | 2 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:着手、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業事前評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

(平成29年度着手予定)

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|-----------------|---------------|----------------|------|------------|--------------|--|--------------------|---------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| H28- 2208001 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 甲平ノ下 (風間浦村) | H29 | H38 | 400 | 施工延長 L=290m 法面工 A=7,000m ² | — % | 30 | 3.26 | 91 | 1 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:着手、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業事前評価調書(総括表)
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

(平成29年度着手予定)

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|-------------|---------------|------------------|------|------------|--------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| H28-2208101 | 急傾斜地対策事業 | 北浮田 (鯉ヶ沢町) | H29 | H34 | 100 | 施工延長 L=100m 法面工 A=1,900㎡ | — % | 20 | 3.11 | 81 | 1 | ○ | |
| H28-2208102 | 急傾斜地対策事業 | 赤平6号 (東通村) | H29 | H35 | 150 | 施工延長 L=290m 法面工 A=2,900㎡ | — % | 14 | 2.45 | 81 | 2 | ○ | |
| H28-2208103 | 急傾斜地対策事業 | 上小中野2号 (野辺地町) | H29 | H33 | 120 | 施工延長 L=40m 法面工 A=1,000㎡ | — % | 10 | 4.52 | 78 | 3 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:着手、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成29年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。